ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	**Liceo Ralco**
Comuna	**Alto Biobío**
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL ($)
1. INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	un	1,0		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	un	1,0		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	un	1,0		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	un	7,0		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	40,0		
	1.2 LETRERO DE OBRA					

	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,0		
	1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS					
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	un	1,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					
2. CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES					
	2.1.1	RETIRO OBJETO DE FACHADAS	m2	1122,0		
	2.1.2	AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR EPS 80 MM - 20 KGS/M3	m2	1122,0		
	2.1.3	AISLACIÓN TERMICA EXTERIOR TABIQUE - EPS 80 MM - 20 KGS/M4	m2	4,0		
	2.1.4	EXTRACCIÓN Y SELLADO VENTILACIÓN ESTUFAS	un	36,0		
	2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE					
	2.2.1	INCORPORACION DE LANA DE VIDRIO - HORIZONTAL	m2	1033,0		
	2.2.2	EJECUCION GATERA ENTRETECHO	un	6,0		
	2.3 PINTURA EN ELEMENTOS SIN AISLACIÓN					
	2.3.1	PINTURA EN ALEROS	m2	242,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					

3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	**3.1 RETIRO DE VENTANA Y REPARACION DE VANO**					
	3.1.1	**RETIRO DE VENTANA Y REPARACION DE VANO**	**m2**	**375,2**		
	3.1.2	**INSTALACION PREMARCO DE MADERA TERMOTRATADA**	**ml**	**912,9**		
	3.2 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS (incluye SELLOS)					
	3.2.1	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 3P+5F (Cristal 6/12/6)**	**m2**	**140,8**		
	3.2.2	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+1F (Cristal 6/12/6)**	**m2**	**49,1**		
	3.2.3	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+2F (Cristal 5/10/5)**	**m2**	**9,6**		
	3.2.4	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 3P+3F (Cristal 5/12/5)**	**m2**	**167,0**		
	3.2.5	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P+1F (Cristal 5/10/5)**	**m2**	**2,7**		
	3.2.6	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 1P (Cristal 5/10/5)**	**m2**	**5,1**		
	3.2.7	**PROVISION E INSTALACION VENTANA 1F (Cristal 5/10/5)**	**m2**	**0,9**		
	3.3 PROVISION E INSTALACION DE HOJALATERIA					
	3.3.1	**PROVISION E INSTALACION HOJALATERIA VENTANAS**	**ml**	**912,9**		
	SUB TOTAL PARCIAL 3					

4. RECAMBIO DE PUERTAS	**4.1 RECAMBIO DE PUERTAS (incluye cierre hidráulico)**					
	4.1.1	**PUERTAS P1**	**m2**	**33,4**		
	4.1.2	**PUERTAS P2**	**m2**	**6,9**		
	4.1.3	**PUERTAS P3**	**m2**	**4,8**		
					SUB TOTAL PARCIAL 4	
5. ASEO FINAL	**5.1 ASEO FINAL DE OBRAS**					
	5.1.1	**ORDENAMIENTO, ASEO FINAL Y CIERRE DEL CONTRATO**	**un**	**1,0**		
					SUB TOTAL PARCIAL 5	
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES				**X%**		
UTILIDADES				**X%**		
SUBTOTAL NETO						
I.V.A				**19%**		
TOTAL						

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep. Legal: _____