

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка Євгенія, 49-А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

З метою забезпечення безпечних, належних та комфортних умов перебування дітей і працівників, а також підтримання будівлі у належному технічному стані виникла необхідність у проведенні закупівлі.

Будівля тривалий час експлуатується та зазнала значного фізичного зносу, внаслідок чого на фасаді наявні тріщини, відшарування оздоблювального шару, порушення теплоізоляції, що негативно впливає на енергоефективність об'єкта, призводить до тепловтрат та може створювати потенційну небезпеку для учасників освітнього процесу. Проведення капітального ремонту дозволить усунути наявні дефекти, підвищити рівень енергоефективності будівлі, забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог безпеки, покращити зовнішній вигляд закладу та продовжити строк його експлуатації.

Дане питання обумовлене нагальною потребою у здійсненні закупівлі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, зокрема: відповідно до Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2026р. № 62 «Про розподіл коштів у 2026 році на реалізацію інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації», передбачено фінансування зазначеного об'єкта, що підтверджує наявність бюджетних призначень та необхідність реалізації даного інвестиційного проєкту в поточному році.

Враховуючи вищевикладене, закупівля робіт за предметом:

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка Євгенія, 49-А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи») є обґрунтованою, доцільною та такою, що підлягає проведенню у встановленому законодавством порядку.

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 листопада 2026 року.

2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевий навіс)	т	0,4	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (парапету)	м3	0,3	
3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонна сходинка)	м3	0,5	
4	Розбирання бортових каменів	м	26	
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,9	
6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонна площадка)	м3	0,5	
7	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	3,9	
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,9	
9	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32	
10	Улаштування бетонної площадки 1200x1800x300	м3	0,54	
11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,5508	
12	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	2	
13	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без	м2	18	

	промазування кромок				
14	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	5,8		
15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	39		
16	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	39		
17	Розбирання облицювання стін (фундамент)	м2	2		
18	Облицювання стін фасадів будівель плиткою на клейовому розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	3		
19	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,168		
20	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68		
21	Блок дверний металевий 2100x800 мм	шт	1		
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,48		

1	2	3	4	5
23	Блоки віконні металопластикові	м2	0,48	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	1,86	
25	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	1,86	
26	Установлення кутиків ПВХ	м	6,2	
27	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	30	
28	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	30	
29	Фарба по металу AKSIKOR	кг	6	
30	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів Виготовлення та монтаж навісів	м	7,3	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13996	
32	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	28	
33	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	24	
34	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,36	
35	Фарба по металу AKSIKOR	кг	1,472	
36	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13996	
37	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
38	Анкер 160x10	шт	12	
39	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	10	
40	Улаштування покриття з профнастилу	м2	9,4	
41	Профнастил 0,45 мм	м2	9,776	
42	Болт самонарізний для профнастилу	шт	80	
43	Улаштування з притворної планки	м	2	
44	Притворна планка	шт	1	
45	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
46	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	5,5	
47	Воронка водостоку	шт	1	
48	Заглушка жолобу	шт	2	
49	Кронштейн жолобу	шт	9	
50	Коліно труби	шт	3	
51	Жолоб водостоку	м.п	4,3	
52	Труба водостоку	м.п	1,5	
53	Улаштування крапельника (під двері)	м	0,7	
54	Планка крапельника 700x300 мм	шт	1	
55	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	4	
56	Установлення металевих огорож без поручня	м	3,5	
57	Труба з нержавійки	пм	3,5	
58	Тримач труби	шт	4	
59	Заглушка	шт	2	
60	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прямокутні)	т	0,3	
61	Розбирання цементних покриттів підлог (площадки)	м2	15	
62	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (прямокутні)	м2	4,4	
63	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (прямокутні)	м3	0,8	
64	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (площадки)	м2	4	
65	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевий навіс)	т	0,2	
66	Розбирання бортових каменів	м	120	

1	2	3	4	5
67	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,47	
68	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	18	
69	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6	
70	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	13,5	
71	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	6,7	
72	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	54	
73	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	103	
74	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	135	
75	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	135	
76	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,813	
77	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,835	
78	Блок дверний металевий 2100x950 мм	шт	2	
79	Блок дверний металевий 2100x1400 мм	шт	1	
80	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,004	
81	Блоки віконні металопластикові	м2	2,004	
82	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (площадки і ступені)	м2	15,6	
83	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (до 100 мм)	м2	15,6	
84	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,5912	
85	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	15,6	
86	Штукатурення торців площадок	м2	5,2	
87	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	5,2	
88	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (прямки)	м3	1,5	
89	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,53	
90	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	50	
91	Улаштування покриттів прямих	м2	4,4	
	Накриття прямих			
92	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05632	
93	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	32	
94	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,84	
95	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,768	
96	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05632	
97	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
98	Анкер 100x10	шт	8	
99	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	10	
100	Улаштування покриття з профнастилу	м2	5	
101	Профнастил 0,45 мм	м2	5,2	
102	Болт самонарізний для профнастилу	шт	40	
103	Ручка кована	шт	2	
104	Петля точена	шт	4	
105	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	5	
106	Установлення кутиків ПВХ	м	19	

1	2	3	4	5
107	Установлення водовідвідного лотка	м	4,5	
108	Лоток водовідведення	шт	5	
	Навіс 3 шт			
109	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	м3	4	
110	Установлення опор з металевих труб	шт	4	
111	Труби сталеві профільні 50х50х4	м	14	
112	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,5	
113	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,28744	
114	Труби сталеві профільні 40х40х3	м	40	
115	Труби сталеві профільні 40х20х2	м	84	
116	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	19,28	
117	Фарба по металу AKSIKOR	кг	3,856	
118	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,28744	
119	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
120	Анкер 160х10	шт	4	
121	Кутник 50х50 мм. покрівельний	шт	60	
122	Улаштування покриття з профнастилу	м2	16,9	
123	Профнастил 0,45 мм	м2	17,576	
124	Болт самонарізний для профнастилу	шт	300	
125	Улаштування з притворної планки	м	8	
126	Притворна планка	шт	4	
127	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
128	Улаштування підшивки навісу	м2	20	
129	Профнастил 0,45 мм	м2	20	
130	Болт самонарізний для профнастилу	шт	160	
131	Улаштування з планок	м	42	
132	І планка	м.п	24	
133	Кут зовнішній (софіт)	м.п	18	
134	Вітрова планка	м	8	
135	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18	
136	Воронка водостоку	шт	3	
137	Заглушка жолобу	шт	6	
138	Кронштейн	шт	17	
139	Коліно труби	шт	9	
140	Жолоб водостоку	м.п	8	
141	Труба водостоку	м.п	9	
142	Хомут труби	шт	9	
143	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,2	
144	Розбирання бортових каменів	м	60,4	
145	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	7,4	
146	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	7,4	
147	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7,4	
148	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	3,5	
149	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	74,4	
150	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	7,4	
151	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	74,4	
152	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	74,4	
153	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	60,4	

1	2	3	4	5
154	Знімання дверних полотен	м2	9,681	
155	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
156	Розбирання цементних покриттів підлог (площадки, сходи)	м2	20,9	
157	Розбирання облицювання стін (цоколь)	м2	4,8	
158	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (цоколь)	м2	4,8	
159	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	7	
160	Розбирання бортових каменів	м	89	
161	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	10,26	
162	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонна площадка)	м3	0,6	
163	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	15,4	
164	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10,3	
165	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	30	
166	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	30	
167	Фарба по металу AKSIKOR	кг	6	
168	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,99	
169	Блок дверний металевий 2100x950 мм	шт	2	
170	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,775	
171	Блоки дверні металопластикові	м2	5,775	
172	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	7	
173	Установлення кутиків ПВХ	м	22,2	
174	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (площадки і ступені)	м2	20,9	
175	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (до 100 мм)	м2	20,9	
176	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,1318	
177	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	20,9	
178	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,5	
179	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,4	
180	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (цоколь)	м2	4,8	
181	Облицювання стін фасадів будівель плиткою на клейовому розчині по бетонній і цегляній поверхні (цоколь)	м2	4,8	
182	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів	м	15,5	
183	Улаштування з листової сталі парапетів	м	15,5	
184	Спецпланка парапету	м	15,5	
185	Саморізи 3,5x25 мм	шт	31	
186	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32	
187	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	12	
188	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	12	
189	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	28	
190	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	121	

1	2	3	4	5
191	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	121	
	Навіси			
192	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,22408	
193	Труби сталеві профільні 40х40х3	м	40	
194	Труби сталеві профільні 40х20х2	м	48	
195	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12,16	
196	Фарба по металу AKSIKOR	кг	2,432	
197	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,22408	
198	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
199	Анкер 160х10	шт	12	
200	Кутник 40х40 мм.монтажний	шт	8	
201	Улаштування покриття з профнастилу	м2	10	
202	Профнастил 0,45 мм	м2	10,4	
203	Болт самонарізний для профнастилу	шт	80	
204	Улаштування з притворної планки	м	6	
205	Притворна планка	шт	3	
206	Герметик силіконовий 230 мл	шт	2	
207	Улаштування підшивки навісу	м2	4	
208	Профнастил 0,45 мм	м2	4	
209	Болт самонарізний для профнастилу	шт	32	
210	Улаштування з планок	м	16	
211	J планка	м.п	8	
212	Кут зовнішній (софіт)	м.п	6	
213	Вітрова планка	м	2	
214	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,7	
215	Воронка водостоку	шт	1	
216	Заглушка жолобу	шт	2	
217	Кронштейн	шт	8	
218	Коліно труби	шт	3	
219	Жолоб водостоку	м.п	4	
220	Труба водостоку	м.п	3	
221	Хомут труби	шт	3	
222	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,5	
223	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,168	
224	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	12,9	
225	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прямокут)	т	0,28	
226	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (загородження)	т	0,4	
227	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (навіс)	т	0,4	
228	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	20	
229	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	20	
230	Фарба по металу AKSIKOR	кг	4	
231	Розбирання цементних покриттів підлог (площадки)	м2	22,4	
232	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (площадки)	м2	7	
233	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів	м	14,5	
234	Розбирання бортових каменів	м	109	

1	2	3	4	5
235	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	39,6	
236	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	39,6	
237	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	39,6	
238	Розбирання цементних покриттів підлог (площадки)	м2	22,5	
239	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (площадки)	м2	8	
240	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (площадки і ступені)	м2	29,1	
241	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (до 100 мм)	м2	29,1	
242	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,9682	
243	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	29,1	
244	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (площадки)	м2	8	
245	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,5	
246	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,6	
247	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,7	
248	Установлення металевих огорож без поручня	м	4,6	
249	Труба з нержавійки	пм	4,6	
250	Тримач труби	шт	5	
251	Заглушка	шт	2	
252	Улаштування з листової сталі парапетів	м	15	
253	Спецпланка парапету	м	15	
254	Саморізи 3,5х25 мм	шт	30	
Накриття прямиків				
255	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0528	
256	Труби сталеві профільні 40х20х2	м	30	
257	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,6	
258	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,72	
259	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0528	
260	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	8	
261	Анкер 100х10	шт	8	
262	Кутник 40х40 мм.монтажний	шт	10	
263	Улаштування покриття з профнастилу	м2	4,5	
264	Профнастил 0,45 мм	м2	4,68	
265	Болт самонарізний для профнастилу	шт	40	
266	Ручка кована	шт	2	
267	Петля точена	шт	4	
Загородження				
268	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,26626	
269	Труби сталеві профільні 40х40х3	м	12	
270	Труби сталеві профільні 40х20х2	м	38	
271	Труби сталеві профільні 15х15х1,8	м	210	
272	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	19,08	
273	Фарба по металу AKSIKOR	кг	3,816	
274	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,26626	

1	2	3	4	5
275	Приварювання замка	шт	1	
276	Замок з ручкою	шт	1	
277	Петля точена	шт	2	
	Навіс			
278	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	м3	7	
279	Установлення опор з металевих труб	шт	7	
280	Труби сталеві профільні 50x50x4	м	24,5	
281	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,7	
282	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4558	
283	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	60	
284	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	140	
285	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	31,3	
286	Фарба по металу AKSIKOR	кг	6,26	
287	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,4558	
288	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32	
289	Анкер 160x10	шт	32	
290	Кутник 50x50 мм. покрівельний	шт	16	
291	Улаштування покриття з профнастилу	м2	29	
292	Профнастил 0,45 мм	м2	30,16	
293	Болт самонарізний для профнастилу	шт	280	
294	Улаштування з притворної планки	м	16	
295	Притворна планка	шт	8	
296	Герметик силіконовий 230 мл	шт	2	
297	Улаштування підшивки навісу	м2	26	
298	Профнастил 0,45 мм	м2	26	
299	Болт самонарізний для профнастилу	шт	208	
300	Улаштування з планок	м	58	
301	І планка	м.п	28	
302	Кут зовнішній (софіт)	м.п	20	
303	Вітрова планка	м	10	
304	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20	
305	Воронка водостоку	шт	4	
306	Заглушка жолобу	шт	6	
307	Кронштейн	шт	17	
308	Коліно труби	шт	9	
309	Жолоб водостоку	м.п	10	
310	Труба водостоку	м.п	9	
311	Хомут труби	шт	9	
312	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	6,7	
313	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	54	
314	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	13,5	
315	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	103	
316	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	135	
317	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	135	
318	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	14,112	
319	Блок дверний металевий 2100x1500 мм	шт	1	
320	Блок дверний металевий 2100x900 мм	шт	1	
321	Блок дверний металевий 2100x800 мм	шт	3	
322	Блок дверний металевий 2100x950 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
323	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,032	
324	Блоки віконні металопластикові	м2	4,032	
325	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	12,9	
326	Установлення кутиків ПВХ	м	43	
327	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9725	
328	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	1,8	
329	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів	м	7,45	
330	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	10	
331	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	10	
332	Фарба по металу AKSIKOR	кг	2	
333	Розбирання бортових каменів	м	32	
334	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,6	
335	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	3,6	
336	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,6	
337	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (бетонна площадка)	м3	0,5	
338	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	3,6	
339	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	20	
340	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	3,6	
341	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	36	
342	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	36	
343	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32,2	
344	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,68	
345	Блок дверний металевий 2100x800 мм	шт	1	
346	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,48	
347	Блоки віконні металопластикові	м2	0,48	
348	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	1,8	
349	Установлення кутиків ПВХ	м	6	
350	Улаштування з листової сталі парапетів	м	7,6	
351	Спецпланка парапету	м	7,5	
352	Саморізи 3,5x25 мм	шт	16	
Навіси				
353	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05596	
354	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	12	
355	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	8	
356	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,88	
357	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,576	
358	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05596	
359	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
360	Анкер 160x10	шт	4	

1	2	3	4	5
361	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	4	
362	Улаштування покриття з профнастилу	м2	3	
363	Профнастил 0,45 мм	м2	3,12	
364	Болт самонарізний для профнастилу	шт	24	
365	Улаштування з притворної планки	м	2	
366	Притворна планка	шт	1	
367	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
368	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,5428	
369	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	7,6	
370	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	9	
371	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металевий навіс)	т	0,45	
372	(Демонтаж) Установлення ґрат сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	1	
373	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прямок)	т	0,05	
374	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (прямки)	м3	0,5	
375	Розбирання цементних покриттів підлог (площадки та сходи)	м2	24,6	
376	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (площадки)	м2	5,5	
377	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (вхід в підвал)	м2	4,5	
378	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (вхід в підвал)	м2	4,5	
379	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (опорна стіна входу в підвал)	м3	1,5	
380	(Демонтаж) Установлення люка	шт	2	
381	Розбирання бортових каменів	м	56	
382	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	34	
383	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	34	
384	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	34	
385	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,93	
386	Блок дверний металевий 2100x1400 мм	шт	1	
387	Блок дверний металевий 2100x950 мм	шт	3	
388	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,568	
389	Блоки віконні металопластикові	м2	2,568	
390	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	7,6	
391	Установлення кутиків ПВХ	м	25,5	
392	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (площадки і ступені)	м2	24,6	
393	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (до 100 мм)	м2	24,6	
394	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	м3	2,5092	
395	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	24,6	
396	Штукатурення торців площадок	м2	5,5	
397	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,6	

1	2	3	4	5
398	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,5	
399	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (прямки)	м3	0,6	
400	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,612	
401	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	20	
402	Штукатурення прямоку	м2	4,5	
403	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	4,5	
404	Улаштування покриттів прямих	м2	4,5	
405	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (вхід в підвал)	м3	1,5	
406	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,53	
407	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	50	
408	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	70	
409	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	35	
410	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	60	
411	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	35	
412	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	350	
413	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	350	
	Навіси			
414	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 3	м3	5	
415	Установлення опор з металевих труб	шт	5	
416	Труби сталеві профільні 50х50х4	м	16	
417	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,5	
418	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3156	
419	Труби сталеві профільні 40х40х3	м	40	
420	Труби сталеві профільні 40х20х2	м	100	
421	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21,6	
422	Фарба по металу AKSIKOR	кг	4,32	
423	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3156	
424	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
425	Анкер 160х10	шт	12	
426	Кутник 50х50 мм. покрівельний	шт	24	
427	Улаштування покриття з профнастилу	м2	25	
428	Профнастил 0,45 мм	м2	26	
429	Болт самонарізний для профнастилу	шт	200	
430	Улаштування з притворної планки	м	12	
431	Притворна планка	шт	6	
432	Герметик силіконовий 230 мл	шт	2	
433	Улаштування підшивки навісу	м2	29	
434	Профнастил 0,45 мм	м2	29	
435	Болт самонарізний для профнастилу	шт	232	
436	Улаштування з планок	м	58	
437	І планка	м.п	24	
438	Кут зовнішній (софіт)	м.п	24	
439	Вітрова планка	м	10	

1	2	3	4	5
440	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
441	Воронка водостоку	шт	4	
442	Заглушка жолобу	шт	4	
443	Кронштейн	шт	18	
444	Коліно труби	шт	12	
445	Жолоб водостоку	м.п	12	
446	Труба водостоку	м.п	12	
447	Хомут труби	шт	12	
	Прямокутне Накриття прямокутників			
448	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04546	
449	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	10	
450	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	6	
451	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,32	
452	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,464	
453	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04546	
454	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
455	Анкер 100x10	шт	2	
456	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	2	
457	Улаштування покриття з профнастилу	м2	2	
458	Профнастил 0,45 мм	м2	2,08	
459	Болт самонарізний для профнастилу	шт	16	
460	Ручка кована	шт	1	
461	Петля точена	шт	2	
	Вхід в підвал з загородженням і ґратами			
462	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,24361	
463	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	29	
464	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	40	
465	Труби сталеві профільні 15x15x1,8	м	96	
466	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15,2	
467	Фарба по металу AKSIKOR	кг	3,04	
468	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,24361	
469	Приварювання замка	шт	1	
470	Замок з ручкою	шт	1	
471	Петля точена	шт	2	
472	Улаштування з притворної планки	м	6	
473	Притворна планка	шт	3	
474	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
475	Улаштування покриття з профнастилу	м2	10	
476	Профнастил 0,45 мм	м2	10,4	
477	Болт самонарізний для профнастилу	шт	80	
478	Установлення водовідвідного лотка	м	12	
479	Лоток водовідведення	шт	6	
480	Лоток армований бетонний 1000x140x123 з решіткою	шт	6	
481	Установлення люка (раніше демонтованих)	шт	2	
482	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,128	
483	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	3,78	
484	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (прямокутне)	т	0,05	
485	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (прямокутне)	м3	0,3	
486	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,7	

1	2	3	4	5
487	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,8	
488	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (площадка)	м3	0,6	
489	Розбирання бортових каменів	м	23	
490	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,5	
491	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	4,5	
492	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,5	
493	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,36	
494	Блок дверний металевий 2100x800 мм	шт	2	
495	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,28	
496	Блоки віконні металопластикові	м2	1,28	
497	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	3,78	
498	Установлення кутиків ПВХ	м	8,6	
499	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	10	
500	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	10	
501	Фарба по металу AKSIKOR	кг	2	
502	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (прямки)	м3	0,5	
503	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,51	
504	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	20	
505	Штукатурення прямоку	м2	1,8	
506	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,8	
507	Улаштування покриттів прямих	м2	1,8	
508	Улаштування бетонної площадки	м3	0,6	
509	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,612	
510	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	10	
	Навіс			
511	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05596	
512	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	12	
513	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	8	
514	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,88	
515	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,576	
516	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05596	
517	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
518	Анкер 160x10	шт	4	
519	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	4	
520	Улаштування покриття з профнастилу	м2	3	
521	Профнастил 0,45 мм	м2	3,12	
522	Болт самонарізний для профнастилу	шт	24	
523	Улаштування з притворної планки	м	2	
524	Притворна планка	шт	1	
525	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
	Прямоку			
	Накриття прямих			

1	2	3	4	5
526	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02816	
527	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	16	
528	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,92	
529	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,384	
530	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02816	
531	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
532	Анкер 100x10	шт	4	
533	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	5	
534	Улаштування покриття з профнастилу	м2	2,5	
535	Профнастил 0,45 мм	м2	2,6	
536	Болт самонарізний для профнастилу	шт	20	
537	Ручка кована	шт	1	
538	Петля точена	шт	2	
539	Установлення металевих огорож без поручня	м	2,5	
540	Труба з нержавійки	пм	2,5	
541	Тримач труби	шт	3	
542	Заглушка	шт	2	
543	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	30	
544	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	4,5	
545	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	16	
546	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	4,5	
547	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	45	
548	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	45	
549	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,128	
550	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	м2	3,78	
551	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (площадка)	м3	0,6	
552	Розбирання бортових каменів	м	37	
553	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,5	
554	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	4,5	
555	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,5	
556	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,36	
557	Блок дверний металевий 2100x800 мм	шт	2	
558	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,28	
559	Блоки віконні металопластикові	м2	1,28	
560	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	3,78	
561	Установлення кутиків ПВХ	м	8,6	
562	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (сходи та площадки)	м2	10	
563	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	10	
564	Фарба по металу AKSIKOR	кг	2	
565	Улаштування бетонної площадки	м3	0,6	
566	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,612	
567	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	м	10	

1	2	3	4	5
	Навіс			
568	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,05596	
569	Труби сталеві профільні 40x40x3	м	12	
570	Труби сталеві профільні 40x20x2	м	8	
571	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,88	
572	Фарба по металу AKSIKOR	кг	0,576	
573	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05596	
574	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
575	Анкер 160x10	шт	4	
576	Кутник 40x40 мм.монтажний	шт	4	
577	Улаштування покриття з профнастилу	м2	3	
578	Профнастил 0,45 мм	м2	3,12	
579	Болт самонарізний для профнастилу	шт	24	
580	Улаштування з притворної планки	м	2	
581	Притворна планка	шт	1	
582	Герметик силіконовий 230 мл	шт	1	
583	Установлення металевих огорож без поручня	м	2,5	
584	Труба з нержавійки	пм	2,5	
585	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	30	
586	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,53	
587	Улаштування підстильного шару піщаного (вручну)	м3	4,6	
588	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	17	
589	Улаштування підстильного шару щебеневого (вручну)	м3	4,6	
590	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	46	
591	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	46	
592	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	800	
593	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	80	
594	Очищення вручну простих фасадів від плісняви	м2	800	
595	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	800	
596	Навантаження сміття вручну	т	265,335	
597	Перевезення сміття до 30 км	т	265,335	
598	Різання асфальту	м різу	180	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка Євгенія, 49-А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)

- Дефектний Акт;

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

ПРИМІТКА:

1. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».

2. Звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник при закупівлі робіт, якщо виконання таких робіт передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 61 Розділу X Закону, процедури закупівлі таких робіт здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Звертаємо увагу Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782 затверджено додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, до яких встановлюються вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва. У разі наявності в технічному завданні даної закупівлі положень про набуття замовником у власність товарів, які підлягають локалізації виробництва, Учасник повинен надати:

- **або** Інформацію в довільній формі (у вигляді довідки, листа тощо) про наявність запропонованого(-и) таким учасником Товару(-ів) в Переліку локалізованих товарів на 2026 рік.

Інформація повинна містити:

- ID товару з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (<https://prozorro.gov.ua/uk/search/products?yearCreated=2026>)
- назву виробника товару, запропонованого Учасником у складі тендерної пропозиції
- ступінь локалізації товару (у відсотках).

Скановану копію чинного на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій сертифікату відповідності системи управління якістю виробництва товару, що включається до переліку, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником,

або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

- **або** надати гарантійний лист з зобов'язанням забезпечити підтвердження достатнього ступеню локалізації на момент монтажу даного устаткування (у разі укладання договору про закупівлю). Такий гарантійний лист повинен містити інформацію про перелік такого товару згідно технічного завдання. В будь-якому випадку необхідно надати документальне підтвердження, передбачене цією приміткою та умовами тендерної документації для підтвердження можливості уникнення незаконного набуття Замовником у власність товару, ступінь локалізації якого не узгоджується з нормами Закону України «Про публічні закупівлі».

АБО

Якщо учасником процедури закупівлі запропоновано товар(-и) (країною походження якого(-их) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, то такий учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Довідку у довільній формі із зазначенням країни походження запропонованого товару;
- Сертифікат про походження товару.

Примітки:

- Ступінь локалізації виробництва товару, запропонованого учасником, має дорівнювати чи перевищувати рівень ступеня локалізації виробництва, що зазначений в підпункті 1 пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі» на відповідний рік (у 2026 році - 30 відсотків).

- Якщо до товару, що є предметом цієї процедури закупівлі не застосовуються вимоги щодо ступеню локалізації виробництва, учасник надає довідку у довільній формі про те, що до нього не застосовується вимога щодо локалізації, з поясненням причин незастосування цих вимог.

- Положення пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про публічні закупівлі» не застосовуються замовниками у разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт чи послуг, якщо країною походження таких товарів (зокрема, якщо набуття замовником у власність таких товарів передбачається за результатом виконання робіт чи надання послуг) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”;

- Дія Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого Постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна

приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів) є Договірною ціною на об'єкт будівництва. Договірна ціна (визначається без урахування витрат на технічний нагляд).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи» (Капітальний ремонт фасаду) (заходи з енергозбереження) закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка Євгенія, 49-А заплановано кошти на суму **9 741 500,00 грн.** (Дев'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча п'ятсот грн., 00 коп.), в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітального ремонту фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 792 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка Євгенія, 49-А (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.