ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт благоустрою території ліцею №314 Дарницького району м. Києва, вулиця Княжий Затон, 7-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, створення безпечних і сприятливих умов перебування учасників освітнього процесу та продовження строків служби території ліцею, необхідно закупити роботи з Капітального ремонту благоустрою території ліцею №314 Дарницького району м. Києва, вулиця Княжий Затон, 7-А.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2026 року.
2. Технічні вимоги

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	490	
2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	490	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	311	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	311	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	24,5	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	73,5	
7	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	490	
8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3	м3	49	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] тип Модерн або Колормікс	м2	490	
10	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	245	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	120	
12	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	320	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	203	
14	Перевезення ґрунту до 30 км	т	203	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	16	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	48	
17	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	320	
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3	м3	32	
19	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] тип Модерн або Колормікс	м2	320	
20	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	160	
21	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	320	
22	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	30	
23	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	41	
24	Перевезення ґрунту до 30 км	т	41	

25	Планування ділянки під озеленення вручну	м2	300	
26	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	300	
27	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	300	
28	Установлення стовпів 60х80	шт	54	
29	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	22,815	
30	Улаштування огорожі гратчастої 2000х2500мм при установлених стовпах RAL	м2	220	
31	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	м2	14	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт благоустрою території ліцею №314 Дарницького району м. Києва, вулиця Княжий Затон, 7-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») .

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу

Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю **Капітальний ремонт благоустрою території ліцею №314 Дарницького району м. Києва, вулиця Княжий Затон, 7-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)** заплановано кошти на суму **6 000 000,00 грн. (шість мільйонів грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітального ремонту благоустрою території ліцею №314 Дарницького району м. Києва, вулиця Княжий Затон, 7-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не

перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.