

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та його очікуваної вартості

відповідно до вимог підпункт 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Інформація про Замовника (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження):	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, 37448113, вул. Харківське шосе, буд. 168-К, м. Київ, 02091
Предмет закупівлі:	Послуги з поточного ремонту місць загального користування в ліцеї № 255 Дарницького району м. Києва на вулиці Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»))
Очікувана вартість предмета закупівлі:	3728 853,09 грн (три мільйони сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 09 копійок), без ПДВ
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	Розмір бюджетного призначення для закупівлі: 4 474 623,71 грн (чотири мільйони чотириста сімдесят чотири тисячі шістсот двадцять три гривні 71 копійка), з урахуванням ПДВ - 745 770,62 грн. на 2026 рік відповідає розрахунку видатків Мінекономіки
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства. Закупівля послуг за предметом «Послуги з поточного ремонту місць загального користування в ліцеї № 255 Дарницького району м. Києва на вулиці Архітектора Вербицького, 26-В» є об'єктивною необхідністю у зв'язку з пошкодженням покриття стін та підлоги за час експлуатації (плитка відстала від стін та підлоги), протіканням сантехнічного обладнання та трубопроводів, ураженням стелі та стін грибок. Закупівля послуг з поточного ремонту здійснюється на основі виявлених дефектів, які зафіксовані у відповідному дефектному акті. Документ визначає перелік необхідних робіт, їх обсяги та очікувану вартість виконання. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації, а також з дотриманням встановлених норм для створення безпечного навчального середовища та

	відповідно до діючих стандартів в будівництві.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», з урахуванням особливостей вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 « Про деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», (далі – Постанова).

Додаток № 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

Послуги з поточного ремонту місць загального користування в ліцеї № 255 Дарницького району м. Києва на вулиці Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

1. Строк надання послуг: з дня укладання договору та до **31 жовтня 2026 року**.
2. Місце надання послуг: туалети для хлопців та дівчат з I по III поверхи початкової школи в ліцеї № 255 Дарницького району м. Києва на вулиці Архітектора Вербицького, 26-В.
3. Технічне завдання на закупівлю «Послуги з поточного ремонту місць загального користування в ліцеї № 255 Дарницького району м. Києва на вулиці Архітектора Вербицького, 26-В (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Умови виконання робіт в будівлях, що експлуатуються, за наявності у приміщеннях інвентарю, устаткування.

Ремонт внутрішніх мереж

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Спускання води із системи	м	130
2	(Демонтаж) Розбирання вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із труб діаметром до 25 мм	шт	41
3	(Демонтаж) Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	35,5
4	(Демонтаж) Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	47
5	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	9
6	Розбирання кранів змивних	шт	24
7	Знімання труб змивних	шт	24
8	Розбирання чаш [унітазів] підлогових	к-т	24
9	Знімання сифонів чаш [унітазів] підлогових	шт	24
10	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	12
11	Прочищення каналізаційної мережі	м	12
12	(Демонтаж) Розбирання трапів діаметром 50 мм	к-т	6
13	(Демонтаж) Розбирання ревізій діаметром 50 мм	к-т	3
14	(Демонтаж) Розбирання ревізій діаметром 110 мм	к-т	6
15	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	6

16	(Демонтаж) Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	34
17	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	м	35
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
19	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
20	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 30 мм	шт	1
21	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	3
23	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 40 мм	шт	3
24	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4
25	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4
26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 120 мм	шт	4
27	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	6
28	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати до 150 мм	шт	6
29	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	6
30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати до 150 мм	шт	6
31	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	6
32	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30x30 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати до 150 мм	шт	6
33	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	4
34	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати до 150 мм	шт	4
35	Герметизація отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	46
36	Герметизація отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	шт	8
37	Свердлення отворів в керамічній плитці, діаметр отвору до 50 мм	шт	14
38	Свердлення отворів в керамічній плитці, діаметр отвору до 50 мм	шт	6
39	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 50 мм додавати до 110 мм	шт	6
40	Свердлення отворів в металопластикових конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	15
41	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати до 40 мм	шт	15
42	На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати до 30 мм	шт	-15
43	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4
44	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діаметр 20 мм	м	4
45	Муфта діам. 20 мм	шт	14
46	Коліно, Ду 20 мм	шт	20
47	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	34
49	Труби поліпропіленові, підсилені скловолокном, PN20, діам. 25 мм	м	34
50	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40
51	Муфта діам. 25 мм	шт	25
52	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14
53	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	22
54	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	6

55	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	2
56	Байпас (обвод) діам. 25 мм	шт	6
57	Перехід редукційний, з латуні, 25 мм (внутр) x 3/4" (зовн)	шт	1
58	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 25 мм	шт	23
59	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	35
60	Труби поліпропіленові, підсилені скловолокном, PN 20 діам. 32 мм	м	35
61	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	20
62	Коліно з внутрішньою різьбою діам. 32 мм x 3/4"	шт	5
63	Трійник з внутрішньою різьбою діам. 32 мм x 3/4"	шт	12
64	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4
65	Муфта діам. 32 мм	шт	6
66	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32мм x 25мм	шт	4
67	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 32 мм	шт	20
68	Врізування нових ділянок діаметром 25 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	8
69	Врізування нових ділянок діаметром 32 мм в існуючі мережі трубопроводів	шт	6
70	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	41
71	Крани кульові діаметром 15 мм зі з'єднанням В/Н	шт	25
72	Крани кульові діаметром 25 мм зі з'єднанням В/Н	шт	8
73	Крани кульові зі з'єднанням "Американка", діаметр 15 мм	шт	6
74	Крани кульові зі з'єднанням "Американка", діаметр 20 мм	шт	2
75	Установлення розбірних з'єднань	шт	32
76	З'єднання розбірне "Американка" діаметр 32 мм x 25 мм (внутр)	шт	32
77	Установлення заглушок на трубопроводі діаметром до 110 мм	заглушка	6
78	Заглушки, діаметр 110 мм	шт	6
79	(Демонтаж) Установлення заглушок на трубопроводі діаметром до 110 мм	заглушка	6
80	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	35,5
81	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 2000мм	шт	6
82	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 1000мм	шт	20
83	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 50 мм, довжина 500мм	шт	7
84	Коліна до ПП каналізаційних труб, 90 град., діаметр 50 мм	шт	26
85	Патрубок компенсаційний до каналізаційних труб із поліпропілену, діаметр 50 мм	шт	3
86	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	6
87	Трапи діаметром 50мм	комплект	6
88	Установлення ревізій діаметром 50 мм	к-т	3
89	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	3
90	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 50 мм	шт	18
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	47
92	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 2000мм	шт	6
93	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 1000мм	шт	28
94	Труби внутрішньої каналізації ПП діаметром 110 мм, довжина 500мм	шт	14
95	Трійники до ПП каналізаційних труб, 90 град., діаметр 110 мм	шт	6
96	Трійники до ПП каналізаційних труб, 45 град., діаметр 110 мм	шт	27
97	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	6
98	Коліна 90 град. до каналізаційних труб із поліпропілену, діаметр 110 мм	шт	6
99	Коліна 45 град. до каналізаційних труб із поліпропілену, діаметр 110 мм	шт	62
100	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2
101	Кріплення хомутове з довгою шпилькою для трубопроводів діаметром 110 мм	шт	4
102	Кріплення хомутове для трубопроводів діаметром 110 мм	шт	28
103	Перехідник натяжний чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	1

104	Установлення ревізій діаметром 110 мм	к-т	6
105	Ревізія діам. 110 мм	шт	6
106	Врізування нових ділянок трубопроводу в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	10
107	Врізування нових ділянок трубопроводу в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 110 мм	шт	14
108	Установлення умивальників	к-т	12
109	Умивальники, 50	комплект	12
110	Кріплення для умивальника	комплект	12
111	Змішувачі для умивальників	комплект	12
112	Сифони-ревізії для умивальників	шт	12
113	Шланг гнучкий сантехнічний "Ігли", довжина 300 мм	шт	24
114	Установлення чаш [унітазів] підлогових	к-т	24
115	Чаші сантехнічні підлогові керамічні (Чаші "Генуя")	шт	24
116	Встановлення труб зливних	шт	24
117	Труби зливні, діаметр 32 мм, довжина 1500 мм	шт	24
118	Встановлення сифонів	шт	24
119	Сифони-ревізії для чаш напольних	шт	24
120	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	24
121	Крани зливні КРС Termolada, 3/4"	шт	24
122	Установлення опалювальних радіаторів	кВт	28,8
123	Радіатори опалювальні (від демонтажу)	шт	6
124	Паста "Уніпак"	банка	1
125	Піна монтажна 0,750мл	балон	6
126	Заповнення системи водою з оглядом	м	130
127	Навантаження сміття вручну	т	0,48
128	Перевезення сміття до 30 км	т	0,48

Ремонтно-будівельні роботи

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	189
2	Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	94,5
3	Розбирання фундаментів бетонних (п"єдисталів)	м3	11
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	307,5
5	Розбирання коробів для закриття трубопроводів	м2	12
6	Розбирання перегородок з обшитих гіпсокартонними листами в один шар без ізоляційної прокладки у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 100 мм	м2	8
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	7
8	Розбирання основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	154
9	Знімання наличників	м	40
10	Знімання дверних полотен	м2	13,86
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9
12	Знімання дверних полотен кабінок	м2	21
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	21
14	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12
15	(Демонтаж) Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн, мильниць, сушок тощо	шт	18

16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,15
17	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю товщиною шару 30 мм	м2	136
18	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	612
19	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	94,5
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	94,5
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,9278
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	94,5
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	94,5
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	94,5
25	Плитки гранітокерамічні для підлог гладкі, квадратні	м2	96,39
26	Забивання тріщин в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	124
27	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	190
28	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	190
29	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	4,18
30	Антисептування водними сумішами стін	м2	250,5
31	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	250,5
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	250,5
33	Уголок пластиковий	м	156
34	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	253,005
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,86
36	Кріпильні анкери (різьбові) діам. 12мм	шт	72
37	Блоки дверні металопластикові, енергозберігаючі, для громадських будівель однопольні, індивідуального виготовлення (2100мм х 600 мм), з фурнітурою та замком	шт	3
38	Блоки дверні металопластикові, енергозберігаючі, для громадських будівель однопольні, індивідуального виготовлення (2100мм х 800 мм), з фурнітурою та замком	шт	6
39	Піна монтажна, універсальна	л	2,565
40	Наличники	м	45
41	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	5,4
42	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8
43	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	8
44	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	8
45	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,248
46	Забивання тріщин в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	12
47	Антисептування водними сумішами стін	м2	8
48	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	8
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8

50	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8
52	Фарба полівінілацетатна	кг	5,04
53	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,5
54	Антисептування водними сумішами стін	м2	3,5
55	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	3,5
56	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3,5
57	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,1085
58	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,5
59	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	3,535
60	Забивання тріщин в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	112
61	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	148
62	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	104
63	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,2288
64	Антисептування водними сумішами стін	м2	148
65	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	148
66	Улаштування основи під суцільне вирівнювання з штукатурної сітки	м2	104
67	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	148
68	Кутник монтажний алюмінієвий	м	216
69	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	148
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 2 мм	м2	148
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	148
72	Фарба полівінілацетатна	кг	93,24
73	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 3 м	м2	46
74	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	95
75	Забивання тріщин в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	106
76	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	72
77	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,6632
78	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (стель)	м2	95
79	Нанесення ґрунтуючої суміші	м2	95
80	Улаштування основи під суцільне вирівнювання стель з штукатурної сітки	м2	95
81	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	95
82	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	95
83	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	95

84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95
85	Фарба полівінілацетатна	кг	65,55
86	Монтаж світильників	шт	21
87	Світильники	шт	21
88	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (подіум під чаші)	м3	3
89	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4
90	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09
91	П-подібний профіль	м	36
92	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	62,67
93	Блоки перегородок (кабінок) санвузлів з металопластику з дверима та фурнітурою, індивідуального виготовлення	м2	62,67
94	Кріплення перегородок в комплекті	шт	12
95	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,2 м2	виріб	9
96	ґрати вентиляційні 400х400 мм	шт	9
97	Улаштування коробу із облицюванням гіпсокартонними плитами	м2	28
98	Акриловий герметик	туба	30
99	Стрічка малярна	рулон	60
100	Шторка малярна	рулон	15
101	Платформа СVP	пакунок	24
102	Очищення приміщень від сміття	т	71,239
103	Навантаження сміття вручну	т	71,239
104	Перевезення сміття до 30 км	т	71,239

Учасник повинен надати:

розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкову відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.4 (не нижче), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- дефектного акту;
- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації), скріпленого підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, з пояснювальною запискою;
- локального кошторису;
- підсумкової відомості ресурсів.

Ціна пропозиції з урахуванням всіх податків, матеріалів, зборів та будь - яких витрат (ціна без ПДВ).