

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 773 Дарницького району м. Києва, вул. Вербицького Архітектора, 17 Б (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, розділ II «Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території», затвердженого наказом Міністерства здоров'я України від 24.03.2016 № 234, не допущення травматизму учасників навчального процесу, у закладі дошкільної освіти необхідно виконати капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 773 Дарницького району м. Києва, вул. Вербицького Архітектора, 17 Б

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2025 року.

2. Технічні вимоги:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Спортивний майданчик</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Влаштування фундаментів під: баскетбольні щити, волейбольні стійки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м3	15,004	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	15,004	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	24,0064	
4	Улаштування бетонної підготовки	м3	15,004	
5	Монтаж спортивного обладнання на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	13	
6	Монтаж спортивного обладнання на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	51	
7	Монтаж спортивного обладнання на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	10	
	<u>Розділ 2. Тінюві навіси</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,601	
9	Розбирання монолітних бетонних конструкцій (ганків)	м3	12,5424	
10	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	113,9	
11	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (глибина 120 мм)	м реза	-113,9	
12	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	28,14	
13	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS до 300 мм	м різ.	28,14	
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,447	
15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,1708	

16	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,8742	
17	Мурування зовнішніх стін товщиною 250 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	м3	15,7584	
18	Виготовлення металевого каркасу	т	1,5266995 2	
19	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях	т	1,0454572 8	
20	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	2,4924	
21	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	32,16	
22	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	32,16	
23	Виготовлення закладних деталей	т	0,09648	
24	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,09648	
25	Улаштування покрівлі навісу з профільного листа	м2	108,406	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	94,872	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	94,872	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
28	Навантаження сміття вручну	т	40,850409 2	
29	Перевезення сміття до 30 км	т	40,850409 2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
30	Ігровий комплекс "Одна башта"	шт.	1	
31	Ігровий комплекс "Однобаштовий Лайт"	шт.	1	
32	Ігровий комплекс "Богатир" від 3 до 6 років	шт.	1	
33	Ігровий комплекс «Метелик»	шт.	1	
34	Ігровий комплекс "Башта друзів"	шт.	1	
35	Ігровий комплекс "Однобаштовий з рукоходом"	шт.	1	
36	Гойдалка на пружині "Пінгвін"	шт.	1	
37	Гойдалка на пружині "Мотоцикл"	шт.	1	
38	Гойдалка на пружині "Поні"	шт.	2	
39	Гойдалка на пружині "Мото"	шт.	1	
40	Гойдалка на пружині "Півник"	шт.	2	
41	Гойдалка на пружині "Оса"	шт.	1	
42	Гойдалка на пружині "Бджілка"	шт.	1	
43	Гойдалка на пружині "Авто"	шт.	1	
44	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт.	6	
45	Гойдалка на пружині "Слоник"	шт.	1	
46	Гойдалка на пружині "Повозка"	шт.	1	
47	Гімнастичний комплекс "Паровозик"	шт.	2	
48	Гімнастичний комплекс "Авто"	шт.	1	
49	Гімнастичний комплекс "АВТО-ГІМНАСТ"	шт.	2	
50	Гімнастичний комплекс "Паравозик великий"	шт.	1	
51	Гімнастичний комплекс "Автобус"	шт.	2	
52	Гойдалка-балансир малий	шт.	1	
53	Гойдалка-балансир великий	шт.	1	

54	Пісочниця фанерна з кришкою	шт.	14	
55	Столик "Галявина"	шт.	11	
56	Столик з лавками	шт.	3	
57	Карусель "Класік" 4 місця	шт.	1	
58	Карусель велика	шт.	2	
59	Колода дерев'яна підвішена	шт.	2	
60	Мішень	шт.	2	
61	Перекладина "ПРОФ"	шт.	2	
62	Місток Гномик	шт.	2	
63	Гімнастичний козлик "Атлет друзів-1"	шт.	1	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 773 Дарницького району м. Києва, вул. Вербицького Архітектора, 17 Б (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Міністерства від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю **Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 773 Дарницького району м. Києва, вул. Вербицького Архітектора, 17 Б (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)** заплановано кошти на суму **5 000 000,00 грн (п'ять мільйонів грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 773 Дарницького району м. Києва, вул. Вербицького Архітектора, 17 Б (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.