ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	**ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS, HUENTELAUQUEN**
Comuna	**CANELA**
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL($)
1.- INSTALACION DE FAENAS	1.1	**CONSTRUCCIONES PROVISORIAS**				
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	mes	4,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	4,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	mes	4,00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	4,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA	gl	1,00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	ml			
	1.2	**LETRERO DE OBRA**				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		
	1.3	**ENERGÍA Y SERVICIOS**				
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	unidad	1,00		
	1.4	**CUMPLIMIENTO ARTICULO 5.8.3 DE LA OGUC**				
	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART 5.8.3.	gl	0,00		
	1.5	**PROTOCOLOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES**				
		SUB TOTAL PARCIAL 1				

2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	**2.1**	**AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS**				
	2.1.1	RETIRO DE OBJETOS EN FACHADA	GL	1,00		
	2.1.2	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA	m^2	10,77		
	2.1.3	M1. TABIQUE DE MADERA SOBRE MURO EXISTENTE				
	2.1.3.1	INSTALACION DE TABIQUERIA EN MADERA	m^2	577,99		
	2.1.3.2	INSTALACION DE AISLACIÓN CONTINUA Y BARRERA HIDROFUGA	m^2	577,99		
	2.1.3.3	INSTALACION REVESTIMIENTO TINGLADO DE FIBROCEMENTO	m^2	577,99		
	2.1.4	DEMOLICION DE ALFEIZAR	ml	27,00		
	2.1.5	M2. TABIQUE DE MADERA INTERIOR DENTRO DE MURO EXISTENTE				
	2.1.5.1	INSTALACION DE TABIQUERIA EN MADERA	m^2	26,95		
	2.1.5.2	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m^2	26,95		
	2.1.6	M3. AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS INTERIORES	m^2	155,55		
	2.2	**ESTRUCTURA DE CIELO Y AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE**				
	2.2.1	RETIRO DE OBJETOS EN CIELOS	GL	1,00		
	2.2.2	C1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA TECHUMBRE CON CERCHA, CIELO RASO Y AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO.				
	2.2.2.1	RETIRO DE CIELO Y ESTRUCTURA EXISTENTE	m^2	235,33		
	2.2.2.2	LISTONEADO DE TABLAS DE PINO 2X2”	m^2	235,33		
	2.2.2.3	AISLACION DE LANA DE VIDRIO	m^2	235,33		
	2.2.2.4	AISLACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	m^2	235,33		

	2.2.2.5	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m^2	235,33		
	2.2.2.6	INSTALACION DE CORNISAS	ml	138,00		
	2.2.3	C2. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS	m^2	48,00		
	2.2.4	C3. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS CON REEMPLAZO DE VOLCANITA.				
	2.2.4.1	RETIRO DE VOLCANITA EXISTENTE	m^2	38,42		
	2.2.4.2	AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m^2	38,42		
	2.2.4.3	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m^2	38,42		
	2.2.4.4	INSTALACION DE CORNISAS	ml	32,88		
	2.2.5	C4. ESTRUCTURA DE CIELO AISLADA				
	2.2.5.1	LISTONEADO DE TABLAS DE PINO 2X2”	m^2	257,71		
	2.2.5.2	AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m^2	257,71		
	2.2.5.3	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m^2	257,71		
	2.2.5.4	INSTALACION DE CORNISAS	ml	154,00		
	2.2.6	GATERA	unidad	8,00		
	2.3	**MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS**				
	2.3.1	PINTURA MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m^2	523,86		
	2.3.2	REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELOS EN SALAS INTERVENIDAS	m^2	579,46		
	2.3.3	PINTURA FACHADAS	m^2	526,83		
	2.3.4	PINTURA ELEMENTOS METALICOS	m^2	60,25		
	2.3.5	GUARDAPOLVO EN ZONAS INTERVENIDAS INTERIORES	ml	72,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 2				

3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	**3.1**	**RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS**				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS	unidad	65,00		
	3.1.2	NIVELACION DE MARCOS	ml	376,76		
	3.1.3	PREMARCOS DE MADERA 2X13"	ml	30,60		
	3.1.4	PREMARCOS DE MADERA 2X6"	ml	346,16		
	3.1.5	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m^2	118,42		
	3.1.6	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE	m^2	7,36		
	3.1.7	DVH 5/10/5 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m^2	22,52		
	3.1.8	DVH 5/10/5 PAÑO PROYECTANTE	m^2	2,74		
	3.1.9	DVH 5/10/5 PAÑO FIJO	m^2	6,68		
	3.1.10	PUERTA DVH 5/10/5 PV1 2,45x1,50m	m^2	7,35		
	3.2	**PROTECCION DE SEGURIDAD EN VENTANAS**				
	3.2.1	PROTECCION DE SEGURIDAD	m^2	29,38		
		SUB TOTAL PARCIAL 3				

4. RECAMBIO DE PUERTAS	**4.1**	**RECAMBIO Y MODIFICACION DE PUERTAS**				
	4.1.1	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULA ENLACE P1 0,95x2,00m	unidad	1,00		
	4.1.2	PUERTA AISLADA P1 0,95x2,00m CON MIRILLA	unidad	4,00		
	4.1.3	PUERTA AISLADA P1' 0,95x2,00m	unidad	1,00		
	4.1.4	PUERTA AISLADA P2 0,90x2,00m CON MIRILLA	unidad	2,00		
	4.1.5	PUERTA AISLADA P3 1,30x2,00m	unidad	1,00		
	4.1.6	PUERTA AISLADA P4 1,40x2,00m CON MIRILLA	unidad	6,00		
	4.1.7	PUERTA AISLADA P5 1,50x2,00m CON MIRILLA	unidad	1,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				

5. MONITOREO	**5.1**	**MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES**				
	5.1.1	INSTALACION DE SENSORES DE CO2 EN AULAS	unidad	13,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				

6. OTROS	**6.1**	**EXTERIORES**				
	6.1.1	INSTALACION DE GRAVILLA PERIMETRAL	m3	16,22		
	6.1.3	TUBOS LED PARA RECAMBIO	unidad	112,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 6				

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO			
GASTOS GENERALES 25%	%		
UTILIDADES 12%	%		
SUBTOTAL NETO			
I.V.A	19%		
TOTAL			

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal:_____