

**ANEXO N°6  
OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

<b>Nombre Establecimiento</b>	<b>ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS, HUENTELAUQUEN</b>
<b>Comuna</b>	<b>CANELA</b>
<b>Nombre o Razón social</b>	
<b>Rut Oferente</b>	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL(\$)
----------	------	-------------	--------	----------	----------------------	------------------

<b>1.- INSTALACION DE FAENAS</b>	<b>1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS</b>					
	<b>1.1.1</b>	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	mes	4,00		
	<b>1.1.2</b>	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	4,00		
	<b>1.1.3</b>	COMEDORES DE TRABAJADORES	mes	4,00		
	<b>1.1.4</b>	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	4,00		
	<b>1.1.5</b>	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA	gl	1,00		
	<b>1.1.6</b>	CIERRE PROVISORIO	ml			
	<b>1.2 LETRERO DE OBRA</b>					
	<b>1.2.1</b>	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		
	<b>1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS</b>					
	<b>1.3.1</b>	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	unidad	1,00		
	<b>1.4 CUMPLIMIENTO ARTICULO 5.8.3 DE LA OGUC</b>					
	<b>1.4.1</b>	CUMPLIMIENTO ART 5.8.3.	gl	0,00		
	<b>1.5 PROTOCOLOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES</b>					
	<b>SUB TOTAL PARCIAL 1</b>					

<b>2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA</b>	<b>2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS</b>				
	<b>2.1.1</b>	RETIRO DE OBJETOS EN FACHADA	GL	1,00	
	<b>2.1.2</b>	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA	m <sup>2</sup>	10,77	
	<b>2.1.3</b>	M1. TABIQUE DE MADERA SOBRE MURO EXISTENTE			
	<b>2.1.3.1</b>	INSTALACION DE TABIQUERIA EN MADERA	m <sup>2</sup>	577,99	
	<b>2.1.3.2</b>	INSTALACION DE AISLACIÓN CONTINUA Y BARRERA HIDROFUGA	m <sup>2</sup>	577,99	
	<b>2.1.3.3</b>	INSTALACION REVESTIMIENTO TINGLADO DE FIBROCEMENTO	m <sup>2</sup>	577,99	
	<b>2.1.4</b>	DEMOLICION DE ALFEIZAR	ml	27,00	
	<b>2.1.5</b>	M2. TABIQUE DE MADERA INTERIOR DENTRO DE MURO EXISTENTE			
	<b>2.1.5.1</b>	INSTALACION DE TABIQUERIA EN MADERA	m <sup>2</sup>	26,95	
	<b>2.1.5.2</b>	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m <sup>2</sup>	26,95	
	<b>2.1.6</b>	M3. AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS INTERIORES	m <sup>2</sup>	155,55	
	<b>2.2 ESTRUCTURA DE CIELO Y AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE</b>				
	<b>2.2.1</b>	RETIRO DE OBJETOS EN CIELOS	GL	1,00	
	<b>2.2.2</b>	C1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA TECHUMBRE CON CERCHA, CIELO RASO Y AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO.			
	<b>2.2.2.1</b>	RETIRO DE CIELO Y ESTRUCTURA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	235,33	
	<b>2.2.2.2</b>	LISTONEADO DE TABLAS DE PINO 2X2"	m <sup>2</sup>	235,33	
	<b>2.2.2.3</b>	AISLACION DE LANA DE VIDRIO	m <sup>2</sup>	235,33	
	<b>2.2.2.4</b>	AISLACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	m <sup>2</sup>	235,33	

2.2.2.5	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m <sup>2</sup>	235,33		
2.2.2.6	INSTALACION DE CORNISAS	ml	138,00		
2.2.3	C2. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS	m <sup>2</sup>	48,00		
2.2.4	C3. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS CON REEMPLAZO DE VOLCANITA.				
2.2.4.1	RETIRO DE VOLCANITA EXISTENTE	m <sup>2</sup>	38,42		
2.2.4.2	AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	38,42		
2.2.4.3	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m <sup>2</sup>	38,42		
2.2.4.4	INSTALACION DE CORNISAS	ml	32,88		
2.2.5	C4. ESTRUCTURA DE CIELO AISLADA				
2.2.5.1	LISTONEADO DE TABLAS DE PINO 2X2"	m <sup>2</sup>	257,71		
2.2.5.2	AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	257,71		
2.2.5.3	TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m <sup>2</sup>	257,71		
2.2.5.4	INSTALACION DE CORNISAS	ml	154,00		
2.2.6	GATERA	unidad	8,00		
<b>2.3 MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS</b>					
2.3.1	PINTURA MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m <sup>2</sup>	523,86		
2.3.2	REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELOS EN SALAS INTERVENIDAS	m <sup>2</sup>	579,46		
2.3.3	PINTURA FACHADAS	m <sup>2</sup>	526,83		
2.3.4	PINTURA ELEMENTOS METALICOS	m <sup>2</sup>	60,25		
2.3.5	GUARDAPOLVO EN ZONAS INTERVENIDAS INTERIORES	ml	72,00		
<b>SUB TOTAL PARCIAL 2</b>					

<b>3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA</b>	<b>3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS</b>				
	<b>3.1.1</b>	RETIRO DE VENTANAS	unidad	65,00	
	<b>3.1.2</b>	NIVELACION DE MARCOS	ml	376,76	
	<b>3.1.3</b>	PREMARCOS DE MADERA 2X13"	ml	30,60	
	<b>3.1.4</b>	PREMARCOS DE MADERA 2X6"	ml	346,16	
	<b>3.1.5</b>	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m <sup>2</sup>	118,42	
	<b>3.1.6</b>	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE	m <sup>2</sup>	7,36	
	<b>3.1.7</b>	DVH 5/10/5 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m <sup>2</sup>	22,52	
	<b>3.1.8</b>	DVH 5/10/5 PAÑO PROYECTANTE	m <sup>2</sup>	2,74	
	<b>3.1.9</b>	DVH 5/10/5 PAÑO FIJO	m <sup>2</sup>	6,68	
	<b>3.1.10</b>	PUERTA DVH 5/10/5 PV1 2,45x1,50m	m <sup>2</sup>	7,35	
<b>3.2 PROTECCION DE SEGURIDAD EN VENTANAS</b>					
<b>3.2.1</b>	PROTECCION DE SEGURIDAD	m <sup>2</sup>	29,38		
<b>SUB TOTAL PARCIAL 3</b>					

<b>4. RECAMBIO DE PUERTAS</b>	<b>4.1 RECAMBIO Y MODIFICACION DE PUERTAS</b>				
	<b>4.1.1</b>	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULA ENLACE P1 0,95x2,00m	unidad	1,00	
	<b>4.1.2</b>	PUERTA AISLADA P1 0,95x2,00m CON MIRILLA	unidad	4,00	
	<b>4.1.3</b>	PUERTA AISLADA P1' 0,95x2,00m	unidad	1,00	
	<b>4.1.4</b>	PUERTA AISLADA P2 0,90x2,00m CON MIRILLA	unidad	2,00	
	<b>4.1.5</b>	PUERTA AISLADA P3 1,30x2,00m	unidad	1,00	
	<b>4.1.6</b>	PUERTA AISLADA P4 1,40x2,00m CON MIRILLA	unidad	6,00	
	<b>4.1.7</b>	PUERTA AISLADA P5 1,50x2,00m CON MIRILLA	unidad	1,00	
<b>SUB TOTAL PARCIAL 4</b>					

<b>5. MONITOREO</b>	<b>5.1 MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES</b>				
	<b>5.1.1</b>	INSTALACION DE SENSORES DE CO2 EN AULAS	unidad	13,00	
<b>SUB TOTAL PARCIAL 5</b>					

6. OTROS	<b>6.1 EXTERIORES</b>				
	6.1.1	INSTALACION DE GRAVILLA PERIMETRAL	m3	16,22	
	6.1.3	TUBOS LED PARA RECAMBIO	unidad	112,00	
<b>SUB TOTAL PARCIAL 6</b>					

<b>SUBTOTAL - COSTO DIRECTO</b>			
GASTOS GENERALES 25%	%		
UTILIDADES 12%	%		
<b>SUBTOTAL NETO</b>			
I.V.A	19%		
<b>TOTAL</b>			

\*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre y Firma Rep Legal: \_\_\_\_\_

