

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Escuela Artística Isaías Guevara
Comuna	Lota
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	mes	6.00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	6.00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	mes	6.00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	6.00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN OBRA	m3	32.00		
	1.1.6	CIERRE PROVISORIO	gl	1.00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				

	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1.0		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	unidad	1.0		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					
2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1	AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS				
	2.1.1	RETIRO DE OBJETOS EN FACHADA	gl	2.0		
	2.1.2	RETIRO DE ENCHAPE DE LADRILLOS DE FACHADAS	m2	296.5		
	2.1.3	M1A. EIFS SOBRE MURO DE HORMIGÓN	m2	242.8		
	2.1.4	M1B. EIFS SOBRE MURO DE HORMIGÓN TERMINACIÓN ENCHAPE	m2	334.1		
	2.1.5	AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS INTERIORES	m2	512.7		
	2.2	AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE				
	2.2.1	INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS				
	2.2.1.1	GATERA	unidad	3.0		
	2.2.1.2	AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m2	467.2		
	2.2.1.3	TERMINACIÓN INTERIOR DE PLACA YESO CARTÓN	m2	467.2		
	2.2.1.4	INSTALACION DE CORNISAS	ml	300.3		

2.3	AISLACIÓN TÉRMICA EN PISO VENTILADO				
2.3.1	PISO VENTILADO EN VOLADIZO	m2	27.1		
2.4	MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS				
2.4.1	PINTURA DE MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m2	1863.2		
2.4.2	REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELOS EN SALAS INTERVENIDOS	m2	1179.0		
2.4.3	PINTURA DE FACHADAS	m2	632.6		
2.4.4	PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS	m2	165.0		
2.4.5	PINTURA BAJO ALEROS	m2	27.0		
2.4.6	GUARDAPOLVO EN ZONAS INTERVENIDAS	ml	268.0		
2.4.7	POLIURETANO PROYECTADO	ml	20.4		
2.4.8	REPOSICIÓN CUBIERTA DE ZINC	m2	268.5		
2.4.9	REPARACIÓN DE ESTUCOS EN MUROS	m2	40.0		
2.4.10	RETIRO DE ESTUFAS EN RECINTOS				
2.4.10.1	RETIRO DE ESTUFAS Y DUCTOS	unidad	13.0		
2.4.10.2	CIERRE DE LOSA	unidad	13.0		
2.4.10.3	REPARACION DE CIELOS	unidad	13.0		

	2.4.11	BAJADA AGUAS LLUVIAS	ml	103.8		
	2.4.12	LIMPIEZA DE CANALETAS Y DRENES DE AGUAS LLUVIAS	ml	204.1		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					
3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS	unidad	67.0		
	3.1.2	NIVELACIÓN DE MARCOS	ml	529.9		
	3.1.3	PREMARCOS DE MADERA 2X8"	ml	275.3		
	3.1.4	PREMARCOS DE MADERA 2X14"	ml	254.6		
	3.1.5	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO FIJO	m2	30.9		
	3.1.6	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE +FIJO	m2	192.1		
	3.1.7	SELLOS Y BURLETES EN VENTANAS SIN RECAMBIO	ml	52.7		
	3.2	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EN VENTANAS				
	3.2.1	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	m2	92.86		
	SUB TOTAL PARCIAL 3					
4. RECAMBIO Y	4.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				

RETRANQUEO DE PUERTAS	4.1.1	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULAS P1 0,90x2,00m	unidad	15.0		
	4.1.2	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULAS P2 0,8x2,00 m	unidad	3.0		
	4.1.3	PUERTA PV SIMPLE DVH LAMINADO 3+3/12/6	unidad	2.4		
	4.1.4	PUERTA PV DOBLE DVH LAMINADO 3+3/12/6	unidad	43.5		
	4.1.5	BURLETES Y SELLOS EN PUERTAS SIN RECAMBIAR	unidad	58.0		
	SUB TOTAL PARCIAL 4					
5. MONITOREO	5.1	MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES				
	5.1.1	INSTALACIÓN DE SENSORES DE CO2 EN AULAS	un	14.0		
	SUB TOTAL PARCIAL 5					
6. OTROS	6.1	OTROS				
	6.1.2	TUBOS LED PARA RECAMBIO	unidad	230.0		
	SUB TOTAL PARCIAL 6					
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES				%		
UTILIDADES				%		
SUBTOTAL NETO						

I.V.A	19%	
TOTAL		

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____