

## ОБГРУНТУВАННЯ

**Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №242 Дарницького району м. Києва, вулиця Кошиця Олександра, 9-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №242 Дарницького району м. Києва, вулиця Кошиця Олександра, 9-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

### Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2025 року.
2. Технічні вимоги:

#### Електромонтажні роботи

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                   | шт                | 1         |          |
| 2         | Демонтаж відкритої електропроводки                                                                                            | м                 | 45        |          |
| 3         | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                                  | шт                | 2         |          |
| 4         | Монтаж гофрованої труби по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                 | м                 | 45        |          |
| 5         | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм                                      | м                 | 20        |          |
| 6         | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 16 мм                                                                                   | м                 | 150       |          |
| 7         | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби                                                          | м                 | 20        |          |
| 8         | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                  | м                 | 110       |          |
| 9         | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                   | м                 | 130       |          |
| 10        | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                                  | м                 | 20        |          |
| 11        | Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт                                 | шт                | 12        |          |
| 12        | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"                                                                                 | шт                | 3         |          |
| 13        | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу                                                                            | шт                | 7         |          |
| 14        | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                                               | шт                | 3         |          |
| 15        | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні                                         | шт                | 2         |          |
| 16        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт                | 1         |          |
| 17        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 5         |          |

Пусконаладжувальні роботи

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                               | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер.          | 1         |          |

## Вентиляція

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах                                                                                                                   | шт                | 2         |          |
| 2         | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати до 300 мм                                                                                 | шт                | 2         |          |
| 3         | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм                                             | шт                | 1         |          |
| 4         | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини до 300 мм свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм | шт                | 1         |          |
| 5         | Установлення камер припливних типових без секційзрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                                                                                                                                   | камера            | 1         |          |
| 6         | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т                                                                                                                                                                         | шт                | 1         |          |
| 7         | Установлення клапанів зворотних діаметром до 100 мм                                                                                                                                                                        | клапан            | 1         |          |
| 8         | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм                                                                                                                      | м2                | 10,22     |          |
| 9         | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм                                                                                                                      | м2                | 4,63      |          |
| 10        | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм                                                                                                            | м2                | 6,5       |          |
| 11        | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                             | м2                | 8,84      |          |
| 12        | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм                                                                                                         | м2                | 6,26      |          |
| 13        | Свердління отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердління 200 мм                                                                                                                          | шт                | 4         |          |
| 14        | На кожні 100 мм глибини свердління понад 200 мм додавати                                                                                                                                                                   | шт                | -4        |          |
| 15        | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати                                                                                                                                                                       | шт                | -4        |          |
| 16        | Монтаж анкерів                                                                                                                                                                                                             | шт                | 4         |          |
| 17        | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                                                                                                              | м                 | 2         |          |
| 18        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                                                                                               | ґрати             | 13        |          |

|                                                  |                                                                                                           |    |      |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 19                                               | Установлення шумопоглиначів вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК діаметром обичайки 315 мм | шт | 2    |  |
| 20                                               | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними                                                         | м2 | 3,52 |  |
| 21                                               | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними                                                        | м2 | 3,84 |  |
| 22                                               | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                     | м2 | 25,5 |  |
| Допоміжні матеріали для основного переліку робіт |                                                                                                           |    |      |  |

## Каналізація, водопостачання та опалення

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм          | шт                | 2         |          |
| 2         | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 150мм                                              | шт                | 2         |          |
| 3         | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 400 мм                                         | шт                | 2         |          |
| 4         | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                   | м                 | 12,2      |          |
| 5         | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                  | м                 | 34,7      |          |
| 6         | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м                 | 19        |          |
| 7         | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм                               | м                 | 48        |          |
| 8         | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                             | шт                | 4         |          |
| 9         | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                    | к-т               | 2         |          |
| 10        | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм    | м                 | 3         |          |
| 11        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м                 | 16        |          |
| 12        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м                 | 4         |          |
| 13        | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                 | к-т               | 2         |          |
| 14        | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм               | м                 | 12        |          |
| 15        | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм               | м                 | 13,4      |          |
| 16        | Демонтаж трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм          | м                 | 18,6      |          |
| 17        | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм               | м                 | 26,4      |          |
| 18        | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм       | м                 | 22        |          |

|    |                                                                                                      |   |    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| 19 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 14 |  |
| 20 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 36 |  |
| 21 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                    | м | 72 |  |

## Загальнобудівельні роботи

| № Ч.ч.                | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                   | 3              | 4         | 5        |
| Розділ №1. Стіни      |                                                                                                                                                                                     |                |           |          |
| 1                     | Мурування технологічних проїмів                                                                                                                                                     | м2             | 3         |          |
| 2                     | Забивання гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2                                                                                                                             | м3             | 0,08      |          |
| 3                     | Ремонт поверхні бетонної колони при глибині забиття 30см площа забиття в одному місці до 1 м2                                                                                       | м2             | 0,8       |          |
| 4                     | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                                                                           | м2             | 109,18    |          |
| 5                     | Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів                                                    | м2             | 19,87     |          |
| 6                     | Улаштування коробу з магнезитових плит по металевому каркасу                                                                                                                        | м2             | 53,66     |          |
| 7                     | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                                                                                        | м2             | 71,422    |          |
| 8                     | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                            | м2             | 3,75      |          |
| 9                     | Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази                                                        | м2             | 140,41    |          |
| 10                    | Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 3 мм                                      | м2             | 140,41    |          |
| 11                    | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                                                                                            | м2             | 140,41    |          |
| 12                    | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                       | м2             | 141,6     |          |
| Улаштування санвузлів |                                                                                                                                                                                     |                |           |          |
| 13                    | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2             | 7,09      |          |
| 14                    | Установлення дверних коробок в перегородках                                                                                                                                         | м2             | 3,78      |          |
| 15                    | Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних                                                                                                | шт             | 2         |          |
| 16                    | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]                                                           | шт             | 2         |          |
| 17                    | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                                                            | м2             | 12,31     |          |

|                           |                                                                                                                                |        |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 18                        | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази    | м2     | 3,85     |
| 19                        | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                                       | м2     | 3,85     |
| 20                        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  | м2     | 3,85     |
| Розділ №2. Стеля          |                                                                                                                                |        |          |
| 21                        | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель                                                                                     | м2     | 101,52   |
| 22                        | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                      | м2     | 101,52   |
| 23                        | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                      | м2     | 101,52   |
| 24                        | Ремонт стель по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (забивання рустів)                      | м2     | 3,85     |
| 25                        | Забивання гнізд у бетонних стелях, товщина шару 20 мм                                                                          | м2     | 1,75     |
| 26                        | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону          | м2     | 101,52   |
| 27                        | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2     | 101,52   |
| 28                        | Обклеювання склотканиною стелі в один шар                                                                                      | м2     | 101,52   |
| 29                        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2     | 101,52   |
| Розділ №3. Підлога        |                                                                                                                                |        |          |
| 30                        | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням                                                 | м3     | 91,37    |
| 31                        | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                             | м3     | 109,64   |
| 32                        | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                                    | т      | 150,7605 |
| 33                        | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                         | м3     | 20,3     |
| 34                        | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                | м3     | 5,08     |
| 35                        | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                           | м2     | 119,01   |
| 36                        | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                               | м2     | 101,52   |
| 37                        | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 з вирівнюванням основи                       | м2     | 101,52   |
| 38                        | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм                                             | м2     | 101,52   |
| 39                        | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм                                 | м2     | 75,3     |
| 40                        | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 15 мм    | м2     | 75,3     |
| 41                        | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                              | м2     | 75,3     |
| 42                        | Ґрунтування поверхні                                                                                                           | м2     | 75,3     |
| 43                        | Фарбування бетонних поверхонь в 2 шари                                                                                         | м2     | 75,3     |
| Розділ №4. Двері та укоси |                                                                                                                                |        |          |
| 44                        | Пробивання прорізів у стіні підвалу                                                                                            | м різ. | 15,4     |
| 45                        | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                         | м2     | 3,088    |

|                         |                                                                                                                                        |    |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 46                      | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2                                                                          | м  | 10    |
| 47                      | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                              | м2 | 3,94  |
| 48                      | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                          | м  | 8,91  |
| 49                      | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                          | м2 | 3,94  |
| 50                      | Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази           | м2 | 3,94  |
| 51                      | Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,94  |
| 52                      | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування          | м2 | 3,94  |
| Розділ №5. Ремонт входу |                                                                                                                                        |    |       |
| 53                      | Демонтаж бетонних поребриків                                                                                                           | м  | 8     |
| 54                      | Розбирання покриття з фігурних елементів мощення, шириною до 2 м                                                                       | м2 | 6,4   |
| 55                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2                                       | м3 | 37,5  |
| 56                      | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                                     | м3 | 17,55 |
| 57                      | Перевезення ґрунту до 30 км                                                                                                            | т  | 23,4  |
| 58                      | Очищення стін підвала від землі, напливів розчину, бетону                                                                              | м2 | 15    |
| 59                      | Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких                                                                           | м  | 11,9  |
| 60                      | Установлення накладок на сходи                                                                                                         | м  | 11,9  |
| 61                      | Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м                                                            | м3 | 3,5   |
| 62                      | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 з вирівнюванням основи                               | м2 | 3,4   |
| 63                      | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм                                                     | м2 | 3,4   |
| 64                      | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | м2 | 3,4   |
| 65                      | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                              | м2 | 29    |
| 66                      | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм                          | м2 | 29    |
| 67                      | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування          | м2 | 29    |
| 68                      | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари                                                      | м2 | 29    |
| 69                      | Монтаж утеплювача по типу плита ЕППС Carbon Prof 300 ρср=27кг/м2                                                                       | м2 | 15    |
| 70                      | Улаштування дренажного шару по типу DELFA-GEO-DRAIN                                                                                    | м2 | 29    |
| 71                      | Улаштування геотекстилю                                                                                                                | м2 | 29    |

|                   |                                                                                                                     |    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 72                | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                    | м3 | 22,875  |
| 73                | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу                                                                 | м  | 8       |
| 74                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 6,4     |
| 75                | Виготовлення металоконструкцій каркасу накриття входу                                                               | т  | 0,2432  |
| 76                | Монтаж каркасу виходу з металу                                                                                      | т  | 0,2432  |
| 77                | Монтаж покрівлі навісу                                                                                              | м2 | 21      |
| 78                | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем                                | м2 | 9,12    |
| 79                | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази                                           | м2 | 9,12    |
| 80                | Облицювання ґратчастої конструкції полікарбонатом                                                                   | м2 | 4,5     |
| 81                | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм                   | шт | 8       |
| 82                | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 100мм                                                   | шт | -8      |
| 83                | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 12 мм.                                                      | шт | -8      |
| 84                | Виготовлення поручня довжиною 5,5м                                                                                  | т  | 0,056   |
| 85                | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем                                | м2 | 0,75    |
| 86                | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази                                           | м2 | 0,75    |
| 87                | Установлення поручня                                                                                                | т  | 0,056   |
| 88                | Монтаж анкерів                                                                                                      | шт | 8       |
| 89                | Опорядження вентиляційних коробів                                                                                   | м2 | 2,38    |
| 90                | Улаштування покриття з листової сталі                                                                               | м2 | 0,25    |
| Розділ №6. Сміття |                                                                                                                     |    |         |
| 91                | Навантаження сміття вручну                                                                                          | т  | 1,95946 |
| 92                | Перевезення сміття до 30 км                                                                                         | т  | 1,95946 |

**3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №242 Дарницького району м. Києва, вулиця Кошиця Олександра, 9-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).**

**4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:**

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу

Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
  - Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі )
  - Дефектний Акт;
  - Локальні кошториси;
  - Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;
- Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

### **Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі**

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №242 Дарницького району м. Києва, вулиця Кошиця Олександра, 9-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму **2 800 000,00 грн (два мільйони вісімсот тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

### **Очікувана вартість предмета закупівлі**

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №242 Дарницького району м. Києва, вулиця Кошиця Олександра, 9-А (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.