

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยช้างซ้าย 41

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ 17/2556

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.ช้างซ้าย เลขที่ 17/2552 จำนวน 1 ป้าย

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย	รวมราคากลาง	
1.	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	500.00	ตร.ม.	1.49	745.00	1.3574	2.02	1,011.26	FACTOR F
2.	งานทรายรองใต้ผิวทาง	20	ลบ.ม.	361.19	7,223.80	1.3574	490.28	9,805.59	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3.	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	- RB Ø 15 มม.	100.08	กก.	23.55	2,356.88	1.3574	31.97	3,199.23	- เงินประกันผลงาน 0%
	- RB Ø 19 มม.	17.84	กก.	25.27	450.82	1.3574	34.30	611.94	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
4.	งานคอนกรีตผิวทาง	400	ตร.ม.	304.79	121,916.00	1.3574	413.72	165,488.78	- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
5.	แผ่นโพน	2	แผ่น	65	130.00	1.3574	88.23	176.46	
6.	ท่อ PVC Ø 1" ชั้น 8.5	4	เมตร	16.4	65.60	1.3574	22.26	89.05	
7.	งานหยอดยางรอยต่อ	80	เมตร	11.59	927.20	1.3574	15.73	1,258.58	
8.	งานไหล่ทางหินคลุก	28	ลบ.ม.	449.04	12,573.12	1.3574	609.53	17,066.75	
9.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นทุน					149,388.42	รวม		201,707.64	
คิดเป็นราคากลาง								201,000	
(-สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรกร อามิตย์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายปกครอง สิงห์โสภาส)
นิติกร

(นางสาวรัตนา บุญกาญจน์)
บุคลากร