



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 – ตำบลไชยมนตรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 – ตำบลไชยมนตรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 346,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยจะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลีราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 346,000.00 บาท ราคากลาง ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 346,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานอาคาร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 – ตำบลไชยมนตรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 346,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 346,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น	ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา ล่องจำ	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ
3. นายกิริติ คำดี	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 - ตำบลไทรโยค ระยะทางก่อสร้าง 152.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร **ความหนา** 0.15 เมตร **ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ** 0.50 เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

- ลักษณะงาน** 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 152.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
 2. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปล่องราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด
 3. ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	257,369.90	1.3365	343,974.87	Factor F ภายใต้เงื่อนไข
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				346,974.87	
ขอให้งบประมาณปรับใช้เพียง				346,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ดั่งวงสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 1 - ตำบลไชยมนตรี

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลั๊นราง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด

3. ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	760.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,280.00	2,280.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	30.40	ลบ.ม.	375.00	11,400.00	-	-	11,400.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	91.20	ลบ.ม.	1,850.47	168,762.86	306.00	27,907.20	196,670.06
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm, @ 0.20m.	608.00	ตร.ม.	31.00	18,848.00	-	-	18,848.00
5	ค่าแบบเทคนิค (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คก. 15 มม.	338.05	กก.	20.18	6,821.81	-	-	6,821.81
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด คก. 19 มม.	54.23	กก.	22.71	1,231.65	-	-	1,231.65
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด คก. 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	52.34	157.02	-	-	157.02
10	วัสดุไหล่ทาง				-		-	
	- ดินลูกรัง	32.00	ลบ.ม.	200.00	6,400.00	10.00	320.00	6,720.00
	- หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	439.99	5,279.88	10.00	120.00	5,399.88
11	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-	
	- รอยเบ้าไซ ขนาด 145-168 HP	2.00	ชม.	-	-	945.63	1,891.26	1,891.26
	- แผ่นพื้นสำเริงรูป ขนาด 0.05*0.30*3.50 เมตร	2.00	แผ่น	304.50	609.00	-	-	609.00
	- ท่อระบายน้ำ คล.ส.ปากปลั๊นราง ชั้น 3 คก. 0.40 ม.	6.00	ท่อน	574.77	3,448.62	32.10	192.60	3,641.22
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								257,369.90

ยอดยกไป ปร.5

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่: กก. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน 2558
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายเนฐรา ส่องจำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) หัวหน้าส่วนโยธา
(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นายธีระ คู้วงสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นางสาวไพเราะ เขียดบัว)