ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
Протокол № 46 від 23 червня 2023 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТАЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4^1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** ліцей №1 Володимирської міської ради, вул. Степана Бандери,8, м. Володимир, Волинська обл., 44700; код за ЄДРПОУ – 21739726; категорія замовника – юридична особа, одержувач бюджетних коштів.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери,8 в м. Володимирі Волинської області» (код 45450000-6 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою усунення аварійного стану та наявних дефектів, які виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації без необхідного ремонту та можуть в подальшому збільшуватись та привести до погіршення технічного стану. Стан мереж системи вентиляції та водопостачання не дозволяє їх експлуатувати.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до розробленої та затвердженої проєктної документації - робочого проєкту «Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери,8 в м. Володимирі Волинської області», розробленої комунальним підприємством «Волиньпроект» Волинської обласної ради. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технічне завдання передбачене Додатком № 3 до Тендерної документації (додається).

4. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 275 606 грн. (два мільйони двісті сімдесят п’ять тисяч шістсот шість гривень 00 копійок).

5. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. *Очікувана вартість робіт розрахована з урахуванням ПДВ.*

6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення передбачений рішенням Володимирської міської ради від 19.05.2023 №25/13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 року № 20/7 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами»

7. **Процедура закупівлі:** Відкриті торги (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами).

Додаток № 3
до тендерної документації
Технічна специфікація

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери,8 в м. Володимирі Волинської області
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4	5
		Ремонтні роботи		
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Розділ 1. Стіни		
1	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій	100 м	0,07
2	*КР3-45-1*	*Встановлення металевих перемичок*	*1 т*	*0,0325*
3	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*0,015*
4	*КР3-23-1*	*Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну*	*1 м3*	*0,17*
		Розділ 2. Перегородки		
5	*КБ8-25-1 Вказ щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм*	*100м2*	*0,0748*
6	*КР3-23-1*	*Пробивання прорізів у цегляних перегородках вручну*	*1 м3*	*0,005*
		Розділ 3. Прорізи		
7	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,06*
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1334
9	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,33
10	*КБ10-28-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику в перегородках*	*100м2*	*0,04*
11	*КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0505*
12	*КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - глухі*	*100м2*	*0,0229*
13	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими*	*100м2*	*0,02*

	Вказ. щодо застосув. п.2.4 к=1,15	*дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах - з передавальним вікном*		
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє		
14	*КБ15-76-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*1,144*
15	*КБ15-76-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,144*
16	*КР12-65-15*	*Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби*	*100м2*	*1,22*
17	*КР13-15-5*	*Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток*	*100м2*	*0,78*
18	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,94*
19	*КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Шпаклювання стін та перегородок шпаклівкою*	*100м2*	*1,18*
20	*КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п.2.4 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін*	*100м2*	*1,18*
21	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування латексними фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,18*
22	*КБ15-25-2 Вказ. щодо застосув. п.2.4 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,96*
23	*КР12-65-15*	*Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби*	*100м2*	*0,1736*
24	*КБ15-47-5 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,7*
25	*КБ15-182-4 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Шпаклювання відкосів шпаклівкою*	*100м2*	*0,1736*
26	*КБ15-182-6 Вказ. щодо застосув. п.2.4 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів*	*100м2*	*0,1736*
27	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,1736*
28	*КР12-65-15*	*Очищення вручну внутрішніх поверхонь підвіконників від олійної фарби*	*100м2*	*0,058*
29	*КР12-41-10*	*Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,058*
		Розділ 5. Підлоги		

30	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,038
31	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,038
32	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,05
33	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*0,038*
34	*КР7-17-9 к=6*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм*	*100м2*	*0,228*
35	*КБ11-11-18 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,038*
36	*КР8-36-3*	*Улаштування плівки поліетиленової Ютафол*	*100м2*	*0,038*
37	*КР19-26-5*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо*	*м3*	*0,114*
38	*КБ11-29-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,038*
39	*КБ15-26-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*0,5*
		Розділ 6. Вентшахта		
40	*КР15-121-5*	*Монтаж вентшахт діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм*	*100м2*	*0,06*
41	*КБ34-57-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 60 мм*	*100м2*	*0,06*
42	& С114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	6,06
43	*КБ12-15-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15*	*Облицювання каркасів із сталі з полімерним покриттям*	*100м2*	*0,084*
44	& С111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	9,492
45	& С1545-546-4	Хомут обжимний 355 мм	шт	6
46	& С111-1904-46	Анкери Redibolt 16х180	шт	5
		Розділ 7. Різні роботи		
47	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,55538
48	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	4,55538
		Сантехнічні роботи		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Розділ 1. Вентиляція		
		ПЗ		
1	*КБ20-42-1*	*Установлення припливної установки*	*камера*	*1*

	Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15			
2	*КМ8-481-20*	*Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т*	*шт*	*1*
3	& С130-2-4	Припливна вентустановка ВЕНТС МПА 2500 Е3 LCD	к-т	1
4	*КР15-102-3*	*Установлення вузлів насосів*	*вузол*	*1*
5	*КМ12-790-1 в.в. п.13.1.2 к=1,25*	*Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]*	*10 шт*	*0,1*
6	*КМ8-481-20*	*Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т*	*шт*	*1*
7	& С1630-156-6	Змішувальний вузол УСВК-3/4-6	к-т	1
8	*КБ20-16-1 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15*	*Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм*	*шт*	*1*
9	& С1630-2008-15-8	Регулятор витрати повітря РРВ 500х300	шт	1
10	& С1630-2008-15-Р	Електропривід для регулятора витрати повітря	шт	1
11	*КР15-135-1*	*Установлення гнучких вставок*	*м2*	*0,96*
12	& С1630-140-28	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт	2
13	*КР15-122-1*	*Установлення повітрязабірної решітки*	*грати*	*6*
14	& С130-596-129-1	Решітка вентиляційна РН 500х300	шт	1
15	& С130-596-35	Решітки вентиляційні ОРГ 250х150 ВЕНТС	шт	1
16	& С130-59646	Решітки вентиляційні ОРГ 400х200 ВЕНТС	шт	4
17	& С1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1
18	*КБ20-14-6 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм*	*шт*	*1*
19	& С1630-2008-15-28	Повітряна заслінка Р(150х150)	шт	1
20	*КР15-121-9*	*Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,018*
21	*КР15-121-10*	*Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (коліно, перехід)*	*100м2*	*0,088*
22	*КР19-9-4*	*Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними*	*100м2*	*0,045*

23	С114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	1,8
24	*КР19-17-1*	*Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття*	*100м2*	*0,045*
25	& С111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	4,5
26	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,007
27	*КР12-55-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази*	*100м2*	*0,02*
		В1		
28	*КР15-130-1*	*Установлення вентиляторів*	*шт*	*1*
29	*КМ8-481-20*	*Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т*	*шт*	*1*
30	& С130-66-19-27	Вентилятор ВЕНТС - КСК 250 4Д	шт	1
31	*КМ11-91-1*	*Установлення панелі управління*	*шт*	*1*
32	& 1504-3183-2	Панель Управління LCP 12 із потенціометром FC-051	шт	1
33	*КМ11-91-2*	*Установлення перетворювача частоти*	*шт*	*1*
34	& 1504-3183-3	Перетворювач частоти FLT Micro Drive FC-51(1,5кВт)	шт	1
35	*КР15-135-1*	*Установлення гнучких вставок*	*м2*	*0,4*
36	& С1630-140-9-19	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2
37	*КР15-128-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,2*
38	*КБ20-14-1 Вказ. що до застосув. п.2.4 к=1,15*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*шт*	*2*
39	& С1630-1390-5-82	Заслінка повітряна КР150	шт	1
40	& С1630-1390-5-84	Заслінка повітряна КР250	шт	1
41	*КР15-121-7*	*Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,126385*
42	& С1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1
43	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,005
44	*КР12-55-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази*	*100м2*	*0,01*
		В2		
45	*КР15-130-1*	*Установлення вентиляторів*	*шт*	*1*
46	& С130-66-134	Вентилятор канальний ВЕНТС- 150 Квайт	шт	1
47	КР15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	1
48	& С130-596-60	Решітка дверна МВ 450/2	шт	1
49	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	3,768
50	*КР15-125-1*	*(Демонтаж) Установлення зонтів над*	*м2*	*2*

	к дем.=0,4	*устаткуванням*		
51	*КР15-115-11*	*Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т*	*шт*	*1*
52	КР15-122-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2
		Розділ 2. Теплопостачання нагрівача		
53	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06
54	& С1630-87-4	Кран кульовий Д 25 мм	шт	4
55	& С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2
56	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*1*
57	& С1630-2008-15	Регулятор тиску "після себе" д. 15 мм	шт	1
58	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2
59	& С1630-1207-7-А	Обезповітрювач	шт	2
60	*КР15-83-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,02*
61	С113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2
62	*КР15-83-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*
63	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	22
64	*КР15-30-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,24*
65	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,1*
66	& С114-77-3-Ё	Термафлекс д 25	м	10
67	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5
68	*КР12-55-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази*	*100м2*	*0,05*
		Розділ 3. Водопостачання		
69	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,41*
70	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	41
71	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,21*

		водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм		
72	С113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	21
73	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,31*
74	& С114-77-3-Ё	Термафлекс д 25	м	10
75	& С114-77-4-Б	Термафлекс д 32	м	21
76	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,12
77	& С130-465-1-23	Кран кульовий діам.15 мм	шт	6
78	& С1630-644-12	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	6
79	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10
80	*КР12-55-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази*	*100м2*	*0,02*
81	& С130-629-1	Змішувачі для мийки	комплект	4
82	С130-626	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	7
83	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,2*
84	& С130-629-3	Змішувачі для миєчної ванни	комплект	2
		Розділ 4. Каналізація господарсько-побутова		
85	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*
86	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12
87	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*0,7*
88	*С130-644*	*Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм*	*комплект*	*7*
89	*& С130-637-2*	*Прочистка Д=50 мм в лючку*	*к-т*	*3*
90	*& С130-1106-7*	*Сифон з розривом струменя для мийки*	*шт*	*6*
91	*КР15-83-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,09*
92	*КР15-83-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,04*
93	*КР15-18-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,02*
94	*КР15-3-1*	*Демонтаж раковин [умивальників]*	*100к-т*	*0,02*
95	*КР15-16-3*	*Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм*	*1 шт*	*2*
96	*КР15-16-4*	*Під'єднання нових ділянок трубопроводу до*	*1 шт*	*2*

		існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм		
97	*КР15-28-1*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм*	*шт*	*2*
Електроосвітлення і електрообладнання				
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	*КР3-25-8*	*Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну*	*100 отв.*	*0,25*
2	*КР3-25-6*	*Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну*	*100 отв.*	*0,15*
3	*КР3-9-3*	*Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах*	*1 м3*	*0,2*
		Монтажні роботи		
4	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	2,1
5	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,22
6	КР17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	0,15
7	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*
8	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*1*
9	*КР17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,11*
10	*КР17-12-13*	*Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*0,01*
11	*КР17-12-2*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних*	*100шт*	*0,04*
12	*КР17-12-3*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних*	*100шт*	*0,01*
13	*КР17-11-10*	*Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт*	*100шт*	*0,07*
14	*КР17-11-11*	*Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт*	*100шт*	*0,19*
15	*КР17-10-6*	*Монтаж аварійних світильників*	*100шт*	*0,08*
16	*КМ8-591-11*	*Розетка штепсельна триполюсна - силова*	*100 шт*	*0,05*
17	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	2,6
18	*КР17-14-1*	*Установлення щитків розподільчих у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*
19	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*0,11*
20	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*0,8*
21	*КР17-7-17*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм*	*100м*	*0,2*
22	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,*	*100 м*	*1,11*

		блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		
23	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,07*
24	*КМ10-698-1*	*Коробка установочна*	*шт*	*19*
25	*КМ10-698-1*	*Коробка розгалужувальна*	*шт*	*22*
26	*КМ10-698-1*	*Коробка алюмінієвпа*	*шт*	*4*
		Вартість матеріалів		
27	& 1504-1034-1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А	шт	1
28	& 1504-1034-83	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 100А	шт	1
29	& 1504-3181-21-16	Щит розподільчий ЩР	к-т	1
30	& 1507-3086-17-16-14	Світильник світлодіодний ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K (U)	шт	7
31	& 1507-3086-17-16-6	Світильник світлодіодний 28 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 595	шт	19
32	& 1507-3086-17-16-1	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором , SIRAN 2023-3 LED	шт	5
33	& 1507-3086-17-16-28	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором та написом "Вихід" , SIRAN 2023-3 LED	шт	3
34	& 15093-34013-1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,021
35	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,177
36	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,167
37	& 15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,011
38	& 15093-35093-9	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 мм2 ВВГ нгд	1000м	0,016
39	& 15093-35023-12	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,078
40	& 15093-35033-10	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,016
41	& 15093-35013-43	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,011
42	& 15093-35093-51	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25 мм2 АВВГ нгд	1000м	0,021
43	& 290902-55-1-1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	4
44	& 290902-55-1-2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	1
45	& 1504-17090-6	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом "Asfora", біла у захисному виконанні	шт	14
46	& C1545-215-189	Рамка під розетку потрійна	шт	1
47	& 1504-17078-7-1	Розетка силова з заземляючим контактом, 3P+N+NE, 16A,Pratika	шт	5
48	& 1504-17078-11-1	Вилка силова 3P+N+NE, 16A,Pratika	шт	5
49	& 2405-1363-141	Коробка розгалужувальна IMT35120	шт	22
50	& 1504-17164-14	Коробка установочна Schneider IMT 35100	шт	19

51	& С113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	55
52	& С111-1301-37	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	10
53	& С113-1392-3	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	15
54	& С113-1392-9	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 40 мм	м	5
55	& С113-1394-7	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 50 мм	м	10
56	& С113-2128-6	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.50 мм	м	3
57	& С113-2128-7	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.40 мм	м	2
58	& С113-2128-4	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.25 мм	м	8
59	& С113-2128-2	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	3
Контур заземлення і система зрівнювання потенціалів				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Монтажні роботи		
1	*КМ10-901-12*	*Монтаж коробки*	*100 шт*	*0,01*
2	*КР17-7-15*	*Монтаж труби гофрованої*	*100м*	*0,75*
3	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*0,75*
4	& 15095-1205-1	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВнгд	1000м	0,035
5	& 15095-1224-2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВнгд	1000м	0,015
6	& 15095-1182-4	Провід напругою 660в перерізом 1х2,5мм2 ПВнгд	1000м	0,025
7	& С113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	75
8	& 2405-1362-9	Коробка пластмасова з мідною шинкою	шт	1
Пожежна сигналізація				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	*КР3-25-8*	*Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну*	*100 отв.*	*0,06*
2	*КР3-9-3*	*Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах*	*1 м3*	*0,01*
		Монтажні роботи		
3	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*10*
4	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС димовий*	*шт*	*3*
5	*КМ10-901-12*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*100 шт*	*0,05*
6	*КМ10-55-8*	*Провід однопарний з кріпленням*	*100 м*	*0,52*

		дротовими скріпами по стіні цегляній		
		Матеріали		
7	& 15102-8023-1	Резистор	шт	13
8	& 2402-4057-1-17	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	3
9	& 1602-30065-4-3Р	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	10
10	& 2405-1362-39	Коробка відгалужувальна УК-2П	шт	5
11	& 15095-46111-3	Провід ПСВВ 2х0,4	1000м	0,052
Оповіщення про пожежу				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Будівельні роботи		
1	*КР3-25-8*	*Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну*	*100 отв.*	*0,03*
2	*КР3-9-3*	*Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах*	*1 м3*	*1*
		Монтажні роботи		
3	*КМ10-682-1*	*Встановлення сигнального світлозвукового пристрою*	*шт*	*2*
4	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,03*
5	*КМ10-55-3*	*Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг - сховано під штукатурку*	*100 м*	*0,26*
6	*КМ10-698-1*	*Коробка відгалужувальна на стіні*	*шт*	*5*
		Матеріали		
7	& 1602-30066-5	Сповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	3
8	& 1602-30066-4	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2	шт	2
9	& 2405-1362-42	Коробка відгалужувальна WKE 2	шт	5
10	& 15097-59031-9	Кабель вогнетривкий NHXH 180/E30 пер.2х1,5 мм2	м	26
Монтаж технологічного обладнання				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	*КМ35-6-3 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж водонагрівника*	*шт*	*1*
2	*КМ28-927-12 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж плити електричної*	*шт*	*2*
3	*КМ28-921-5 к дем.=0,3*	*(Демонтаж) Монтаж ванни мийної*	*шт*	*5*
4	*КР6-2-2*	*Знімання засклених вітражів*	*100 м2*	*0,0392*
5	*КМ28-928-6*	*Монтаж мармита стаціонарного електричного*	*шт*	*2*
6	*КМ28-921-5*	*Монтаж ванни мийної*	*шт*	*5*
7	*КМ28-927-12*	*Монтаж плити електричної*	*шт*	*1*
8	*КБ20-22-1*	*Установлення зонтів над обладнанням*	*м2*	*6,56*
9	*КМ28-926-1*	*Монтаж машини тістомісильної*	*шт*	*1*

10	*КМ28-911-2*	*Монтаж шафи холодильника*	*шт*	*3*
11	*КМ28-925-1*	*Монтаж привода універсального*	*шт*	*1*
12	*КМ28-922-3*	*Монтаж м'ясорубки*	*шт*	*1*
13	*КМ28-924-2*	*Монтаж котла харчоварильного електричного*	*шт*	*1*
14	*КМ28-927-8*	*Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т*	*шт*	*1*
15	*КМ28-929-1*	*Монтаж машини посудомийної*	*шт*	*1*
16	*КМ35-6-3*	*Монтаж водонагрівника*	*шт*	*3*
17	*КМ28-605-10*	*Монтаж машини для очищення картоплі*	*шт*	*1*
18	*КМ8-602-1*	*Монтаж електрорушника*	*шт*	*4*
Пусконалагоджувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції				
1	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	1
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	6
3	КП3-40-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Пристр.	6
4	КП3-65-2	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Клапан	1
5	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	1
6	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1
7	КП3-32-1	Витяжні системи вентиляції	Пристр.	1
Паспортизація вентсистем				
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	3

Придбання устаткування

		Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар		
1	& 560110-71-1 варіант 2	Стіл обідній 6-х місний ; (маса=0)	шт	13
2	& 560110-28-11	Табурет 310х310х440; (маса=0,005)	шт	75
3	& 241996-18014-3-1 варіант 1	Стіл нейтральний кутовий; (маса=0,005)	шт	1
4	& 241996-18014-3-1	Стіл виробничий; (маса=0,005)	шт	4
5	& 170312-5381-5	Вага настільна; (маса=0,002)	шт	1
6	& 241996-18014-110	Стелаж виробничий 615х400х1800; (маса=0,04)	шт	1
7	& 241973-252-14	Стіл виробничий для збирання відходів 1200х500х850; (маса=0,06)	шт	1
8	& 241996-18014-25 варіант 2	Слайсер- ломтерізка; (маса=0,004)	шт	1

9	2406-15012 варіант 1	Машина хліборізальна електрична; (маса=0,08)	шт	1
10	560110-16 варіант 4	Стелаж-сушка для посуду ; (маса=0)	шт	4
11	& 560110-258-26 варіант 1	Шафа для зберігання хліба; (маса=0,08)	шт	1
12	560110-238 варіант 1	Дзеркало настінне; (маса=0)	шт	1
13	& 241996-12009-10 варіант 2	Стелаж для кухонного посуду; (маса=0,1)	шт	1
14	& 241996-12009-10 варіант 3	Стіл виробничий для відходів; (маса=0,1)	шт	1
15	241996-18014-11 варіант 1	Шафа металева гардеробна; (маса=0)	шт	2
		Розділ 2. Устаткування, що монтується		
16	241996-20713 варіант 2	Мийка з нержавіючої сталі односекційна 600х600х850; (маса=0)	шт	4
17	& 280222-52-71	Острівний витяжний зонт; (маса=0,01)	шт	2
18	& 2415-2465-2	Зонт витяжний пристінний ЗП; (маса=0,01)	шт	1
19	2406-3052 варіант 2	Машина тістозмішувальна ; (маса=0,07)	шт	1
20	2406-3030 варіант 2	Привід універсальний в комплекті: м'ясорубка, механізм для нарізання та протирання овочів; (маса=0,14)	шт	1
21	2406-3029 варіант 1	М'ясорубка МІМ-300; (маса=0,14)	шт	1
22	2406-7002	Котел стравоварочний КПЕ-60; (маса=0,115)	шт	1
23	& 2406-5003-1	Машина посудомийна фронтальна МПФ-12-01; (маса=0,04)	шт	1
24	& 1514-4037-2-9	Електроводонагрівач V=100 л; (маса=0,035)	шт	2
25	& 1514-4037-2-10	Електроводонагрівач V=50 л; (маса=0,035)	шт	1
26	& 2406-3032-1	Машина картоплеочисна МОК-150; (маса=0,105)	шт	1
27	2406-15018 варіант 3	Електрорушник ; (маса=0,004)	шт	4
28	241996-20713 варіант 3	Ванна миєчна металева 1500х800х900; (маса=0)	шт	1
29	& 2403-5102-18	Антивандальні захистні ролети; (маса=0,0095)	шт	1
30	2406-12002 варіант 1	Машина протиральна з електронасадками; (маса=0,3)	шт	1

1. Загальні умови.

1.1. Виконавець зобов’язуються надати послуги згідно з відомості обсягів послуг (Технічного завдання);

1.2. Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні

відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

1.3. З метою контролю за відповідністю послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

2. Інформація щодо охорони праці та показників впливу на довкілля й клімат, дотримання правил дорожнього руху

2.1. Послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів, машини і механізмів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2.2. Виконавець відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт. Нещасні випадки, що відбулись з робітниками підрядника/виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.

2.3. Виконавець гарантує, що ним для виконання вищезазначених робіт/послуг будуть використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також будуть застосовуватися заходи із захисту довкілля.

3. Вимоги до Виконавця.

3.1. В ціну тендерної пропозиції Учасник має включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, тощо які необхідні для виконання обсягу послуг.

3.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання капітального ремонту повинні бути новими, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

3.3. Товари, що використовуються для надання послуг мають бути придбані з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» тощо.

4. Вимоги до якості

4.1. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку (міжремонтний строк служби дорожнього одягу), що становить 10 роки.

4.2. Підрядник/виконавець повинен виконати роботи/надати послуги, якість яких відповідає умовам та настановам Мінрегіонбуду, технологічним картам, тощо.

5. Місце надання послуг: : вул. Степана Бандери 8, м. Володимир, Волинська обл.

6. Строк надання послуг: до 31.08.2023 року.

7. Інше.

7.1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

●договірну ціну (тверду) та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни, а саме: пояснювальну записку; локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); розрахунок заробітної плати; розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів до локального кошторису); розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно- монтажних організацій; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на відрядження працівників (у разі їх включення до договірної ціни), тощо;

●лист- гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/надання послуг якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також гарантує, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно- правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення

процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої подається тендерна пропозиція

●гарантійний лист про те, що послуги з капітального ремонту включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;

●інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо).

●проект календарного графіку надання послуг.

7.2. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі повинна бути визначена за **твердою договірною ціною** згідно **КНУ «**Настанова з визначення вартості будівництва».

Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції довідку з інформацією про те, чи включені до розрахунку вартості тендерної пропозиції кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (в тому числі чи будуть включені при формуванні договірної ціни за результатами аукціону).

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом враховуються також кошти на покриття витрат, пов’язаних з придбанням та доставкою на об’єкт будівництва устаткування, меблів та інвентарю, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника) (п. 5.1. КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»).

7.3. У **Додатку № 3** до Тендерної документації «Технічне завдання» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент". Посилання на торгівельну марку, фірму, патент, виробника, тощо здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні.

Ліцей №1 Володимирської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор Людмила САМУСЕВА

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2196,082 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження) Наказ №45 від 07.06.2023 "Про затвердження кошторису на капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери, 8 в м. Володимирі Волинської області"

"07" 06 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери,8 в м. Володимирі Волинської області.

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1	980,126	553,351	-	1533,477
2	02-02	Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1.Пусконалагоджувальні роботи	35,159	-	-	35,159
		Разом по главі 2:	1015,285	553,351	-	1568,636
		Разом по главах 1-7:	1015,285	553,351	-	1568,636
		Разом по главах 1-8:	1015,285	553,351	-	1568,636
		Разом по главах 1-9:	1015,285	553,351	-	1568,636
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	5,490	5,490

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	23,530	23,530
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	3,137	3,137
		Разом по главі 10:	-	-	32,157	32,157
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	119,822	119,822
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,440	7,440
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	148,622	148,622
		Разом по главах 1-12:	1015,285	553,351	180,779	1749,415
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	26,758	-	-	26,758
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	14,198	14,198
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	20,306	11,067	3,616	34,989
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з Інфляційними процесами (І) (К=0,2)**	19,953	12,207	-	32,160
		Разом	1082,302	576,625	198,593	1857,520
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	338,562	338,562
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1082,302	576,625	537,155	2196,082

Керівник проєктної організації _____ Д.О.Дубняк

Головний інженер проєкту _____ С.О.Яросевич
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного відділу _____ Т.О.Сербіна