

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол № 46 від 23 червня 2023 року

**ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** ліцей №1 Володимирської міської ради, вул. Степана Бандери, 8, м. Володимир, Волинська обл., 44700; код за ЄДРПОУ – 21739726; категорія замовника – юридична особа, одержувач бюджетних коштів.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери, 8 в м. Володимирі Волинської області» (код 45450000-6 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою усунення аварійного стану та наявних дефектів, які виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації без необхідного ремонту та можуть в подальшому збільшуватись та привести до погіршення технічного стану. Стан мереж системи вентиляції та водопостачання не дозволяє їх експлуатувати.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації - робочого проекту «Капітальний ремонт (усунення аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери, 8 в м. Володимирі Волинської області», розробленої комунальним підприємством «Волиньпроект» Волинської обласної ради. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технічне завдання передбачене Додатком № 3 до Тендерної документації (додається).

4. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 275 606 грн. (два мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч шістьсот шість гривень 00 копійок).
5. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. *Очікувана вартість робіт розрахована з урахуванням ПДВ.*
6. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення передбачений рішенням Володимирської міської ради від 19.05.2023 №25/13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 року № 20/7 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами»
7. **Процедура закупівлі:** Відкриті торги (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Капітальний ремонт (усунення аварійного стану)
приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана
Бандери,8 в м. Володимирі Волинської області
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Ремонтні роботи				
Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
Розділ 1. Стіни				
1	КР3-49-1	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій	100 м	0,07
2	КР3-45-1	Встановлення металевих перемичок	1 т	0,0325
3	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,015
4	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,17
Розділ 2. Перегородки				
5	КБ8-25-1 Вказ щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм	100м2	0,0748
6	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних перегородках вручну	1 м3	0,005
Розділ 3. Прорізи				
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1334
9	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,33
10	КБ10-28-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику в перегородках	100м2	0,04
11	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0505
12	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах - глухі	100м2	0,0229
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,02

	Вказ. щодо застосує. п.2.4 к=1,15	дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах - з передавальним вікном		
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє		
14	КБ15-76-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,144
15	КБ15-76-2 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,144
16	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	1,22
17	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,78
18	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,94
19	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Шпаклювання стін та перегородок шпаклівкою	100м2	1,18
20	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосує. п.2.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,18
21	КР12-49-5	Поліпшене фарбування латексними фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,18
22	КБ15-25-2 Вказ. щодо застосує. п.2.4 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,96
23	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	100м2	0,1736
24	КБ15-47-5 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,7
25	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	100м2	0,1736
26	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосує. п.2.4 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,1736
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1736
28	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь підвіконників від олійної фарби	100м2	0,058
29	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,058
		Розділ 5. Підлоги		

30	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,038
31	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,038
32	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,05
33	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,038
34	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	0,228
35	КБ11-11-18 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,038
36	KP8-36-3	Улаштування плівки поліетиленової Ютафол	100м2	0,038
37	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,114
38	КБ11-29-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,038
39	КБ15-26-2 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,5
Розділ 6. Вентшахта				
40	KP15-121-5	Монтаж вентшахт діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,06
41	КБ34-57-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Заповнення каркасів мінераловатними плитами при товщині заповнення 60 мм	100м2	0,06
42	& С114-7-77	Плити теплоізоляційні Izovat 30 товщ .50 мм	м2	6,06
43	КБ12-15-1 Вказ. щодо застосув. п. 2.4 к=1,15	Облицювання каркасів із сталі з полімерним покриттям	100м2	0,084
44	& С111-1794-4	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	9,492
45	& С1545-546-4	Хомут обжимний 355 мм	шт	6
46	& С111-1904-46	Анкери Redibolt 16x180	шт	5
Розділ 7. Різні роботи				
47	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,55538
48	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	4,55538
Сантехнічні роботи				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
Розділ 1. Вентиляція				
		ПЗ		
1	КБ20-42-1	Установлення припливної установки	камера	1

	Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15			
2	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1
3	& С130-2-4	Припливна вентустановка ВЕНТС МПА 2500 ЕЗ LCD	к-т	1
4	КР15-102-3	Установлення вузлів насосів	вузол	1
5	КМ12-790-1 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1
6	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1
7	& С1630-156-6	Змішувальний вузол УСВК-3/4-6	к-т	1
8	КБ20-16-1 Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1
9	& С1630-2008-15-8	Регулятор витрати повітря РРВ 500х300	шт	1
10	& С1630-2008-15-Р	Електропривід для регулятора витрати повітря	шт	1
11	КР15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,96
12	& С1630-140-28	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт	2
13	КР15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	6
14	& С130-596-129-1	Решітка вентиляційна РН 500х300	шт	1
15	& С130-596-35	Решітки вентиляційні ОРГ 250х150 ВЕНТС	шт	1
16	& С130-59646	Решітки вентиляційні ОРГ 400х200 ВЕНТС	шт	4
17	& С1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1
18	КБ20-14-6 Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1
19	& С1630-2008-15-28	Повітряна заслінка Р(150х150)	шт	1
20	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,018
21	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (коліно, перехід)	100м2	0,088
22	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,045

23	C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	1,8
24	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,045
25	& C111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	4,5
26	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,007
27	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,02
		B1		
28	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1
29	KM8-481-20	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1
30	& C130-66-19-27	Вентилятор ВЕНТС - КСК 250 4Д	шт	1
31	KM11-91-1	Установлення панелі управління	шт	1
32	& 1504-3183-2	Панель Управління LCP 12 із потенціометром FC-051	шт	1
33	KM11-91-2	Установлення перетворювача частоти	шт	1
34	& 1504-3183-3	Перетворювач частоти FLT Micro Drive FC-51(1,5кВт)	шт	1
35	KP15-135-1	Установлення гнучких вставок	м2	0,4
36	& C1630-140-9-19	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	2
37	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2
38	KB20-14-1 Вказ. що до застосує. п.2.4 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2
39	& C1630-1390-5-82	Заслінка повітряна KP150	шт	1
40	& C1630-1390-5-84	Заслінка повітряна KP250	шт	1
41	KP15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,126385
42	& C1630-522-4	Лючки пітометражні	шт	1
43	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,005
44	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,01
		B2		
45	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1
46	& C130-66-134	Вентилятор каналний ВЕНТС- 150 Квайт	шт	1
47	KP15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	ґрати	1
48	& C130-596-60	Решітка дверна MB 450/2	шт	1
49	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	3,768
50	KP15-125-1	(Демонтаж) Установлення зонтів над	м2	2

	к дем.=0,4	устаткуванням		
51	КР15-115-11	Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1
52	КР15-122-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
		Розділ 2. Теплопостачання нагрівача		
53	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,06
54	& С1630-87-4	Кран кульовий Д 25 мм	шт	4
55	& С1630-87-2	Кран кульовий Ду15 мм	шт	2
56	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1
57	& С1630-2008-15	Регулятор тиску "після себе" д. 15 мм	шт	1
58	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2
59	& С1630-1207-7-А	Обезповітрявач	шт	2
60	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02
61	С113-13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2
62	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,22
63	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	22
64	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,24
65	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1
66	& С114-77-3-Е	Термафлекс д 25	м	10
67	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5
68	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,05
		Розділ 3. Водопостачання		
69	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,41
70	С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	41
71	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів	100м	0,21

		водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм		
72	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	21
73	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,31
74	& C114-77-3-Є	Термафлекс д 25	м	10
75	& C114-77-4-Б	Термафлекс д 32	м	21
76	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,12
77	& C130-465-1-23	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	6
78	& C1630-644-12	Крани кульові, діаметр 20 мм	шт	6
79	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10
80	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,02
81	& C130-629-1	Змішувачі для мийки	комплект	4
82	C130-626	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ЦА, настольні, з верхньою камерою змішування, центральні, з аератором	комплект	7
83	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2
84	& C130-629-3	Змішувачі для мисочної ванни	комплект	2
		Розділ 4. Каналізація господарсько-побутова		
85	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,12
86	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12
87	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7
88	C130-644	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	7
89	& C130-637-2	Прочистка Д=50 мм в лючку	к-т	3
90	& C130-1106-7	Сифон з розривом струменя для мийки	шт	6
91	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,09
92	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,04
93	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02
94	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02
95	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2
96	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до	1 шт	2

		існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм		
97	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2
Електроосвітлення і електрообладнання				
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,25
2	KP3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,15
3	KP3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0,2
		Монтажні роботи		
4	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	2,1
5	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,22
6	KP17-4-3	Демонтаж світильників	100шт	0,15
7	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
8	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
9	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,11
10	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю встановлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01
11	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04
12	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01
13	KP17-11-10	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,07
14	KP17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,19
15	KP17-10-6	Монтаж аварійних світильників	100шт	0,08
16	KM8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна - силова	100 шт	0,05
17	KM8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	2,6
18	KP17-14-1	Установлення щитків розподільчих у готовій ніші або на стіні	шт	1
19	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,11
20	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,8
21	KP17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,2
22	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,	100 м	1,11

		блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		
23	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,07
24	КМ10-698-1	Коробка установочна	шт	19
25	КМ10-698-1	Коробка розгалужувальна	шт	22
26	КМ10-698-1	Коробка алюмінієва	шт	4
		Вартість матеріалів		
27	& 1504-1034-1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 10А	шт	1
28	& 1504-1034-83	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, номінальний струм 100А	шт	1
29	& 1504-3181-21-16	Щит розподільчий ЦР	к-т	1
30	& 1507-3086-17-16-14	Світильник світлодіодний ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K (U)	шт	7
31	& 1507-3086-17-16-6	Світильник світлодіодний 28 Вт 230В , OPTIMA PRS EKO LED 595	шт	19
32	& 1507-3086-17-16-1	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором , SIRAN 2023-3 LED	шт	5
33	& 1507-3086-17-16-28	Світильник світлодіодний аварійний з акумулятором та написом "Вихід" , SIRAN 2023-3 LED	шт	3
34	& 15093-34013-1	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,021
35	& 15093-35013-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,177
36	& 15093-35023-10	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,167
37	& 15093-35033-1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,011
38	& 15093-35093-9	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.1,5 мм2 ВВГ нгд	1000м	0,016
39	& 15093-35023-12	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,078
40	& 15093-35033-10	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,016
41	& 15093-35013-43	Пятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнгд	1000м	0,011
42	& 15093-35093-51	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25 мм2 АВВГ нгд	1000м	0,021
43	& 290902-55-1-1	Вимикач одноклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	4
44	& 290902-55-1-2	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	1
45	& 1504-17090-6	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом "Asfora", біла у захисному виконанні	шт	14
46	& C1545-215-189	Рамка під розетку потрібна	шт	1
47	& 1504-17078-7-1	Розетка силова з заземлюючим контактом, 3P+N+NE, 16A,Pratika	шт	5
48	& 1504-17078-11-1	Вилка силова 3P+N+NE, 16A,Pratika	шт	5
49	& 2405-1363-141	Коробка розгалужувальна IMT35120	шт	22
50	& 1504-17164-14	Коробка установочна Schneider IMT 35100	шт	19

51	& C113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	55
52	& C111-1301-37	Труби гофровані ПВХ діаметром 20 мм.	м	10
53	& C113-1392-3	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	15
54	& C113-1392-9	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 40 мм	м	5
55	& C113-1394-7	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 50 мм	м	10
56	& C113-2128-6	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.50 мм	м	3
57	& C113-2128-7	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.40 мм	м	2
58	& C113-2128-4	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.25 мм	м	8
59	& C113-2128-2	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	3
Контур заземлення і система зрівнювання потенціалів				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Монтажні роботи		
1	КМ10-901-1	Монтаж коробки	100 шт	0,01
2	КР17-7-15	Монтаж труби гофрованої	100м	0,75
3	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,75
4	& 15095-1205-1	Провід напругою 660в перерізом 4мм ² ПВнгд	1000м	0,035
5	& 15095-1224-2	Провід напругою 660в перерізом 16мм ² ПВнгд	1000м	0,015
6	& 15095-1182-4	Провід напругою 660в перерізом 1х2,5мм ² ПВнгд	1000м	0,025
7	& C113-1392-14	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	75
8	& 2405-1362-9	Коробка пластмасова з мідною шинкою	шт	1
Пожежна сигналізація				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,06
2	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м ³	0,01
		Монтажні роботи		
3	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС димовий	шт	3
5	КМ10-901-1	Коробка відгалужувальна на стіні	100 шт	0,05
6	КМ10-55-8	Провід однопарний з кріпленням	100 м	0,52

		дротовими скріпами по стіні цегляній		
		Матеріали		
7	& 15102-8023-1	Резистор	шт	13
8	& 2402-4057-1-17	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	3
9	& 1602-30065-4-3P	Сповіщувач тепловий СПТ-2Б	шт	10
10	& 2405-1362-39	Коробка відгалужувальна УК-2П	шт	5
11	& 15095-46111-3	Провід ПСВВ 2х0,4	1000м	0,052
Оповіщення про пожежу				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Будівельні роботи		
1	КРЗ-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,03
2	КРЗ-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	1
		Монтажні роботи		
3	КМ10-682-1	Встановлення сигнального світлозвукового пристрою	шт	2
4	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03
5	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг - сховано під штукатурку	100 м	0,26
6	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5
		Матеріали		
7	& 1602-30066-5	Сповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	3
8	& 1602-30066-4	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2	шт	2
9	& 2405-1362-42	Коробка відгалужувальна WKE 2	шт	5
10	& 15097-59031-9	Кабель вогнетривкий ННХН 180/Е30 пер.2х1,5 мм2	м	26
Монтаж технологічного обладнання				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	КМ35-6-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж водонагрівника	шт	1
2	КМ28-927-1 2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	2
3	КМ28-921-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ванни мийної	шт	5
4	КР6-2-2	Знімання засклених вітражів	100 м2	0,0392
5	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2
6	КМ28-921-5	Монтаж ванни мийної	шт	5
7	КМ28-927-1 2	Монтаж плити електричної	шт	1
8	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	6,56
9	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1

10	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	3
11	КМ28-925-1	Монтаж привода універсального	шт	1
12	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1
13	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1
14	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т	шт	1
15	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1
16	КМ35-6-3	Монтаж водонагрівника	шт	3
17	КМ28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1
18	КМ8-602-1	Монтаж електрорушника	шт	4
Пусконаладжувальні роботи припливно-витяжних системи вентиляції				
1	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів налаштування] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	1
2	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	6
3	КП3-40-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Пристр.	6
4	КП3-65-2	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання триходовий з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Клапан	1
5	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	1
6	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1
7	КП3-32-1	Витяжні системи вентиляції	Пристр.	1
Паспортизація вентсистем				
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	3

Придбання устаткування

		Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар		
1	& 560110-71-1 варіант 2	Стіл обідній 6-х місний ; (маса=0)	шт	13
2	& 560110-28-11	Табурет 310х310х440; (маса=0,005)	шт	75
3	& 241996-18014-3-1 варіант 1	Стіл нейтральний кутовий; (маса=0,005)	шт	1
4	& 241996-18014-3-1	Стіл виробничий; (маса=0,005)	шт	4
5	& 170312-5381-5	Вага настільна; (маса=0,002)	шт	1
6	& 241996-18014-110	Стелаж виробничий 615х400х1800; (маса=0,04)	шт	1
7	& 241973-252-14	Стіл виробничий для збирання відходів 1200х500х850; (маса=0,06)	шт	1
8	& 241996-18014-25 варіант 2	Слайсер- ломтерізка; (маса=0,004)	шт	1

9	2406-15012 варіант 1	Машина хліборізальна електрична; (маса=0,08)	шт	1
10	560110-16 варіант 4	Стелаж-сушка для посуду ; (маса=0)	шт	4
11	& 560110-258- 26 варіант 1	Шафа для зберігання хліба; (маса=0,08)	шт	1
12	560110-238 варіант 1	Дзеркало настінне; (маса=0)	шт	1
13	& 241996- 12009-10 варіант 2	Стелаж для кухонного посуду; (маса=0,1)	шт	1
14	& 241996- 12009-10 варіант 3	Стіл виробничий для відходів; (маса=0,1)	шт	1
15	241996-1801 4- 11 варіант 1	Шафа металева гардеробна; (маса=0)	шт	2
		Розділ 2. Устаткування, що монтується		
16	241996-2071 3 варіант 2	Мийка з нержавіючої сталі односекційна 600х600х850; (маса=0)	шт	4
17	& 280222-52- 71	Острівний витяжний зонт; (маса=0,01)	шт	2
18	& 2415-2465-2	Зонт витяжний пристінний ЗП; (маса=0,01)	шт	1
19	2406-3052 варіант 2	Машина тістозмішувальна ; (маса=0,07)	шт	1
20	2406-3030 варіант 2	Привід універсальний в комплекті: м'ясорубка, механізм для нарізання та протирання овочів; (маса=0,14)	шт	1
21	2406-3029 варіант 1	М'ясорубка МІМ-300; (маса=0,14)	шт	1
22	2406-7002	Котел стравоварочний КПЕ-60; (маса=0,115)	шт	1
23	& 2406-5003-1	Машина посудомийна фронтальна МПФ-12-01; (маса=0,04)	шт	1
24	& 1514-4037- 2-9	Електроводонагрівач V=100 л; (маса=0,035)	шт	2
25	& 1514-4037- 2-10	Електроводонагрівач V=50 л; (маса=0,035)	шт	1
26	& 2406-3032-1	Машина картоплеочисна МОК-150; (маса=0,105)	шт	1
27	2406-15018 варіант 3	Електрорушник ; (маса=0,004)	шт	4
28	241996-2071 3 варіант 3	Ванна миєчна металева 1500х800х900; (маса=0)	шт	1
29	& 2403-5102- 18	Антивандальні захистні ролети; (маса=0,0095)	шт	1
30	2406-12002 варіант 1	Машина протиральна з електронасадками; (маса=0,3)	шт	1

1. Загальні умови.

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги згідно з відомості обсягів послуг (Технічного завдання);

1.2. Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні

відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

1.3. З метою контролю за відповідністю послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

2. Інформація щодо охорони праці та показників впливу на довкілля й клімат, дотримання правил дорожнього руху

2.1. Послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів, машини і механізмів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2.2. Виконавець відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт. Нещасні випадки, що відбулись з робітниками підрядника/виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.

2.3. Виконавець гарантує, що ним для виконання вищезазначених робіт/послуг будуть використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також будуть застосовуватися заходи із захисту довкілля.

3. Вимоги до Виконавця.

3.1. В ціну тендерної пропозиції Учасник має включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, тощо які необхідні для виконання обсягу послуг.

3.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання капітального ремонту повинні бути новими, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

3.3. Товари, що використовуються для надання послуг мають бути придбані з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» тощо.

4. Вимоги до якості

4.1. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку (міжремонтний строк служби дорожнього одягу), що становить 10 роки.

4.2. Підрядник/виконавець повинен виконати роботи/надати послуги, якість яких відповідає умовам та настановам Мінрегіонбуду, технологічним картам, тощо.

5. Місце надання послуг: : вул. Степана Бандери 8, м. Володимир, Волинська обл.

6. Строк надання послуг: до 31.08.2023 року.

7. Інше.

7.1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- договірну ціну (тверду) та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни, а саме: пояснювальну записку; локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу); розрахунок заробітної плати; розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів до локального кошторису); розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації); розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; розрахунок прибутку; розрахунок коштів на відрядження працівників (у разі їх включення до договірної ціни), тощо;

- лист- гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/надання послуг якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також гарантує, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення

процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої подається тендерна пропозиція

- гарантійний лист про те, що послуги з капітального ремонту включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;

- інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо).

- проект календарного графіку надання послуг.

7.2. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі повинна бути визначена за **твердою договірною ціною згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»**.

Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції довідку з інформацією про те, чи включені до розрахунку вартості тендерної пропозиції кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (в тому числі чи будуть включені при формуванні договірної ціни за результатами аукціону).

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) окремим розділом враховуються також кошти на покриття витрат, пов'язаних з придбанням та доставкою на об'єкт будівництва устаткування, меблів та інвентарю, забезпечення яким покладається на учасника процедури закупівлі (підрядника) (п. 5.1. КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»).

7.3. У **Додатку № 3** до Тендерної документації «Технічне завдання» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент". Посилання на торгівельну марку, фірму, патент, виробника, тощо здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2196,082 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(поширення на документ про затвердження) *Затверджено № 45 від 04.06.2023*
«Відомо, що в межах виконання проекту, який передбачає проведення ремонтних робіт у приміщенні №1, було виконано ремонтні роботи, які передбачають виконання робіт з устаткування, меблів та інвентарю, інших витрат»
20.06.2023

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (усування аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1 Володимирської міської ради на вул. Степана Бандери, 8 в м. Володимирі Волинської області.

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт (усування аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1	980,126	553,351	-	1533,477
2	02-02	Капітальний ремонт (усування аварійного стану) приміщення їдальні у ліцеї №1. Пусконаладувальні роботи	35,159	-	-	35,159
Разом по главі 2:			1015,285	553,351	-	1568,636
Разом по главах 1-7:			1015,285	553,351	-	1568,636
Разом по главах 1-8:			1015,285	553,351	-	1568,636
Разом по главах 1-9:			1015,285	553,351	-	1568,636
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	5,490	5,490

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	23,530	23,530
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	3,137	3,137
6	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	32,157	32,157
7	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	119,822	119,822
8	Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт	-	-	7,440	7,440
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	21,360	21,360
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-		
		Разом по главі 12:	-	-	148,622	148,622
		Разом по главах 1-12:	1015,285	553,351	180,779	1749,415
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	26,758	-	-	26,758
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	14,198	14,198
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	20,306	11,067	3,616	34,989
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)	19,953	12,207	-	32,160
		Разом	1082,302	576,625	198,593	1857,520
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	338,562	338,562
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1082,302	576,625	537,155	2196,082

Керівник проектної організації

Д.О.Дубняк

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.О.Дросевич

Керівник кошторисного відділу

О.Сербіна



