

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Послуги з поточного аварійного ремонту санітарного вузла Початкової школи № 43 Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 27 (ДК 021: 2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 27.

Замовник послуг: Департамент освіти Полтавської міської ради.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи Початкової школи № 43 Полтавської міської ради виникла необхідність проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю послуги з поточного аварійного ремонту санітарного вузла, на підставі дефектного акту, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінкових пропозицій надавачам послуг та відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Враховуючи очікувану вартість закупівлі, було прийнято рішення здійснювати закупівлі послуги за предметом закупівлі: «Послуги з поточного аварійного ремонту санітарного вузла Початкової школи № 43 Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 27 (ДК 021: 2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» за процедурою відкритих торгів з особливостями, згідно постанови 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).

Строк виконання послуг: до 20.11.2026 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 140 917,24 грн., без ПДВ

Обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,67	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,67	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	0,99	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання наличників	м	10	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
7	Знімання дверних полотен	м2	2,8	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,02	
9	(Демонтаж) підстильного шару бетонного	м3	0,15	
10	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
11	(Демонтаж) Демонтаж гарнітури туалетної: дзеркало	шт	1	
12	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
13	Демонтаж змішувачів	шт	1	
14	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
15	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,336	
16	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
17	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,9	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,02	
20	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	3,02	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,308	
22	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	3,02	
23	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ.100 мм)	м2	3,02	

1	2	3	4	5
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,02	
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3,02	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,02	
27	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,02	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі Зароблення ніши віконної	м2	2,3	
29	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	0,99	
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,99	
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	0,99	
32	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Оздоблення стін керамічною плиткою - 19,45 м кв	м2	0,99	
33	Антисептування водними розчинами стін	м2	23,34	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19,45	
35	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
36	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	1	
37	Коробка монтажна	шт	2	
38	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	15	
39	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	12	
40	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	12	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
42	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
43	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
44	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
45	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
46	Заміна сифонів	шт	1	
47	Установлення змішувачів	шт	1	
48	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
49	Установлення гарнітури туалетної: полицок	шт	2	
50	Навантаження сміття вручну	т	1,89	
51	Перевезення сміття до 20 км	т	1,89	