

**ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA**

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	ESCUELA NEFTALÍ REYES
Comuna	Vicuña
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)	
		1.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1.1	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	mes	4.00			
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	mes	4.00			
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	mes	4.00			
	1.1.4	SERVICIOS HIGÉNICOS	mes	4.00			
	1.1.6	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA	m3	24.00			
	1.1.7	CIERRE PROVISORIO	gl	1.00			
			1.2 LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1.00			
			1.3 ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	unidad	1.00			
		SUB TOTAL PARCIAL 1					

2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS				
	2.1.1	RETIRO DE OBJETOS EN FACHADA	gl	1.00	
	2.1.2	M1. EIFS SOBRE ALBAÑILERIA / HORMIGON	m2	606.20	
	2.1.3	M2. EIFS SOBRE TABIQUERIA EXISTENTE	m2	4.89	
	2.1.4	TABIQUE METALICO CON TERMINACION EIFS	m2	4.89	
	2.2 AISLACION TERMICA EN TECHUMBRE				
	2.2.1	C1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA TECHUMBRE CON CERCHA, CIELO RASO Y AISLACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO.			
		2.2.1.1 RETIRO DE OBJETOS EN CIELOS	gl	1.00	
		2.2.1.2 RETIRO DE CIELO Y ESTRUCTURA EXISTENTE	m2	110.29	
		2.2.1.3 LISTONEADO DE TABLAS DE PINO 1X3"	m2	110.29	
		2.2.1.4 AISLACION DE LANA DE VIDRIO	m2	110.29	
		2.2.1.5 AISLACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	m2	110.29	
		2.2.1.6 TERMINACION INTERIOR DE PLACA YESO CARTON	m2	110.29	
		2.2.1.7 INSTALACION DE CORNIZAS	m2	71.40	
	2.2.2	C2. INCORPORACIÓN DE LANA DE VIDRIO EN CIELOS RASOS			
		2.2.2.1 GATERA	m2	12.00	
		2.2.2.2 AISLANTE TÉRMICO SOBRE ESTRUCTURA DE CIELO EXISTENTE	m2	653.45	
	2.3 MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS				
	2.3.1	PINTURA DE MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m2	1300.70	
	2.3.2	REPARACIÓN Y PINTURA DE CIELOS EN SALAS INTERVENIDOS	m2	763.74	
	2.3.3	ACABADO EIF SIN AISLACION TERMICA	m2	407.06	
	2.3.4	PINTURA DE SOBRECIMIENTOS EN FACHADA	m2	276.90	
	2.3.5	PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS	m2	37.94	
2.3.6	GUARDAPOLVOS EN GALERIAS	ml	70.50		

	2.3.7	PINTURA BAJO ALEROS	m2	678.53			
	2.3.8	RETIRO Y RECAMBIO DE CIELOS DE ALEROS	m2	50.70			
	2.3.9	POLEURETANO EXTRUIDO	ml	27.00			
		SUB TOTAL PARCIAL 2					
3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS						
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS	un	10.00			
	3.1.2	NIVELACION DE MARCOS	ml	18.00			
	3.1.3	PREMARCOS DE MADERA 2X10"	ml	65.20			
	3.1.4	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO FIJO	m2	1.35			
	3.1.5	DVH LAMINADO 3+3/12/6 PAÑO PROYECTANTE +FIJO	m2	48.60			
	3.1.6	SELLOS Y BURLETES EN VENTANAS SIN RECAMBIO	ml	133.70			
	3.1.7	HABILITACION DE NUEVOS VANOS	m2	7.83			
		3.2 PROTECCION SOLAR Y/P SEGURIDAD EN VENTANAS					
	3.2.1	PROTECCION DE SEGURIDAD, RETIRO Y REINSTALACION	m2	32.40			
		SUB TOTAL PARCIAL 3					
4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS	4.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS						
	4.1.1	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULAS P1 1.05x2,00m	unidad	7.00			
	4.1.2	PUERTA DE SEGURIDAD EN AULAS P4 0,85x2,00 m	unidad	2.00			
		PUERTAS VIDRIADAS PV1 Y PV2	m2	21.20			
	4.1.3	BURLETES Y SELLOS EN PUERTAS SIN RECAMBIAR	ml	1.70			
		SUB TOTAL PARCIAL 4					
5. MONITOREO	5.1 MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES						
	5.1.1	INSTALACION DE SENSORES DE CO2 EN AULAS	unidad	16.00			
		SUB TOTAL PARCIAL 18					

6. OTROS	6.1 OTROS					
	6.1.1	INSTALACION DE GRAVILLA PERIMETRAL	m3	19.60		
	6.1.2	RETIRO Y REPOSICION DE PLANTAS	m2	22.00		
	6.1.3	TUBOS LED PARA RECAMBIO	unidad	25.00		
	SUB TOTAL PARCIAL 4					
	SUBTOTAL - COSTO DIRECTO					
	GASTOS GENERALES				X%	
	UTILIDADES				X%	
	SUBTOTAL NETO					
	I.V.A				19%	
	TOTAL					U.F.

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____