

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Послуги з поточного аварійного ремонту електромережі з метою утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання та заміною вузлів обліку електричної енергії в Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 37 "Білосніжка" Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: м. Полтава, б-р. Юрія Побєдоносцева, 6 (ДК 021:2015: 45310000-3 -Електромонтажні роботи).

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, м. Полтава, б-р. Юрія Побєдоносцева, 6.

Замовник послуг: Департамент освіти Полтавської міської ради.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 37 "Білосніжка" Полтавської міської ради Полтавської області виникла необхідність проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю послуги з поточного аварійного ремонту електромережі з метою утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання та заміною вузлів обліку електричної енергії, на підставі дефектного акту, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачам послуг та відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Враховуючи очікувану вартість закупівлі, було прийнято рішення здійснювати закупівлі послуги за предметом закупівлі: «Послуги з поточного аварійного ремонту електромережі з метою утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання та заміною вузлів обліку електричної енергії в Полтавському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 37 "Білосніжка" Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: м. Полтава, б-р. Юрія Побєдоносцева, 6 (ДК 021:2015: 45310000-3 -Електромонтажні роботи)» за процедурою відкритих торгів з особливостями, згідно постанови 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).

Строк виконання послуг: до 02.11.2026 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 568 197,98 грн., без ПДВ (681 837,58 грн з ПДВ)

Обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж корпусу	пристрій	3	
2	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	8	
3	Монтаж клем	шт	76	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	28	
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	
6	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
7	Закладення сполучне в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм ²	шт	8	
8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25-35 мм ²	м	206	
9	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	3,956	
10	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	3	
11	Плита прохідна полікарбонатна	м ²	2,05	
12	Монтаж затискача наборного без кожуха [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	76	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	24	
14	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	14	
15	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	8	

1	2	3	4	5
16	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	16	
17	(Демонтаж) Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5	шт	3	
18	(Демонтаж) Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	шт	15	
19	(Демонтаж) Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	
20	(Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
21	(Демонтаж) Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	
22	(Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	3	
23	(Демонтаж) Монтаж запобіжника	шт	20	
24	(Демонтаж) Монтаж щита обліку та щита розподільного вагою до 80 кг	пристрій	3	
25	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	86	
26	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	112	
27	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	56	
28	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	93	
29	Інші роботи. Продзвонювання жили кабеля [3-14 жил]	кабель	106	