

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Асфальтирование улицы Манчары

Цель проведения работ.

Основной целью капитального ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния внутригородских улиц в целом.

Порядок финансирования.

Начальная максимальная цена контракта составляет 34 672 646 (тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 71 копейка.

Состав работ по контракту.

Работы по асфальтированию производить в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ.

Место выполнения работ:

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба.

Срок поставки/завершения работ/график оказания услуг:

Поэтапное выполнение работ согласно графику СМР (Приложение № 3 к проекту контракта).
Конечный срок выполнения работ в течение 8 месяцев с момента заключения контракта.

Требования к организации работ.

Производство работ допускается только при наличии проекта производства работ (разрешается применение типовых ППР, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ), утвержденного подрядной организацией, согласованного с заказчиком:

- ⇒ оформление акта-допуска до начала выполнения работ;
- ⇒ оформления наряда-допуска до начала выполнения работ;
- ⇒ подрядчик для производства обследования должен иметь персонал, имеющий квалификацию и опыт работы не менее 2-х лет, соответствующие выполняемым работам;
- ⇒ подрядчик для производства обследования должен иметь необходимую строительную технику (автотехнику: автосамосвалы, растворомешалки и др.), электро и пневмоинструмент, грузоподъемные механизмы.
- ⇒ Работы проводить согласно действующих строительных, санитарных, пожарных и других норм и правил. Все работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию.
- ⇒ Все строительные материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества. Если Подрядчик намерен при выполнении работ использовать «эквивалентные» указанным в техническом задании материалы, то такие материалы по своим параметрам и характеристикам должны соответствовать характеристикам указанных в техническом задании материалов или превышать такие характеристики в лучшую для Заказчика сторону.
- ⇒ Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами подрядчика.
- ⇒ Обеспечить постоянное присутствие представителя подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.
- ⇒ Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда при выполнении работ.

Требования к результатам работ:

Все виды работ по ремонту автомобильной дороги должны быть выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией, представленной в составе документации об

аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил.

Подрядчик контракта должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);
- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;
- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);
- уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами подрядчика.

Условия выполнения работ

Работы производить в соответствии с проектно-сметной документацией предоставляемой Заказчиком.

При выполнении работ по благоустройству руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-89 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ВСН 139-80 «Дорожные одежды автомобильных дорог» ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций.

- Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и результатами работ, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительскую документацию.

Качество выполнения работ зависит от соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:

- входной контроль поступающих материалов (щебня, песка, битума, минерального порошка), а так же контроль качества выпускаемой а/бетонной смеси проводится в соответствии с действующей системой ГОСТа путём отбора а/б смеси из смесителя АБЗ и кузова автомобиля на объекте для дальнейшего испытания в лаборатории с одновременным замером температуры смеси;

- операционный контроль качества (толщину слоя уплотненного а/бетона, ровность, температуру смеси в каждом автомобиле, качество продольных и поперечных сопряжений с существующим покрытием - постоянно) осуществляет производитель работ;

- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (определяются просветы под рейкой, уклоны);

- при выполнении работ по устройству покрытия уплотнение а/б смеси и толщину слоя а/б покрытия определяется лабораторным путём отбора вырубок из покрытия.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

Гарантии качества по сданным работам

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении дорожных работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – 24 месяца со дня сдачи результата работ Заказчику. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, возникшего по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Выполненные работы принимаются после осмотра представителем Заказчика выполненных работ, подписания справок об объемах выполненных работ и составления акта приемки по форме КС-2 и КС-3. В случае некачественного выполнения работ, Заказчик совместно с Подрядчиком (представителем Подрядчика) составляют акт, с указанием объема и суммы невыполненных работ. Акт, является документом на перерасчет суммы оплаты по контракту.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

На оплату Подрядчик к счетам прилагает акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3.

Особые условия

Все используемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть сертифицированы в случае наличия соответствующих требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.