



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

CAIET DE SARCINI

LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI DESTINAT CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI TSA DIN MUN. CHIȘINĂU.

Cerere de oferte: nr. 01

- ⌚ Data publicării anunțului: 16 iunie 2022; 10:00
⌚ Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 iunie 2022; 23:59:59

CONTEXT

În cadrul proiectului „Șanse egale la servicii sociale pentru tinerii cu autism și boli genetice rare” implementat de Asociația Obștească ”SOS Autism” susținut financiar de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în baza Contractului de grant nr. G15146 din 26.10.2021, este preconizată achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat Centrului de zi care va presta servicii pentru persoane cu dizabilități și tulburări din spectrul autismului în mun. Chișinău

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparație a spațiului destinat Centrului de zi în mun. Chișinău.

SPECIFICAȚIILE TEHNICE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

Termenul executare a lucrărilor nu va depăși 60 de zile calendaristice.

Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 30 zile din data încheierii concursului de tender.

2-1-1 Reparatii curente lucrari de constructive

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
2	RpCO56C	Demontari : Tavane suspendate Armstrong	m2	7,00
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00





Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
4	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
		1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor		
		1.2.1. Pereti si tavan		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Extra	m2	278,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Siliconata	m2	278,00
		1.2.2. Timplarie		
13	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi	m2	10,00
14	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri	m2	9,21





Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		fixe montate la nivelul pardoselii		
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89
		1.3. Bloc sanitar 1.3.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare		
16	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
17	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
19	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
20	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
22	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la	m	10,00



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm		
23	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	4,00
24	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	2,00
25	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00
26	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
27	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
28	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
29	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
30	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
31	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	2,00





Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm		
32	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
		1.4. Lucrari diverse		
33	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	1,50
34	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,50
35	CF17C	Diverse lucrari - pelicula de protectie	m2	60,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Lucrari electrice		
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00
37	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, Inverter 12 BTU	buc	2,00
38	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane	buc	9,00
39	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	20,00
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00
41	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	10,00

