ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей, створення безпечних і сприятливих умов перебування учасників освітнього процесу, та продовження строків служби території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва необхідно виконати капітальний ремонт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах)..

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 грудня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,5	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	650	
3	Розбирання бортових каменів	м	450	
4	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	100	
5	Навантаження сміття вручну	т	136	
6	Перевезення сміття до 30 км	т	136	
7	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	600	
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	м2	150	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	432,63	
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	432,63	
11	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	5	
12	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	109,5	
13	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	580	
14	Улаштування бетонної підготовки	м3	58	
15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	580	
16	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	113,82	
17	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	240	
18	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	30	
19	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	350	
20	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	350	

21	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	10	
22	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,05	
23	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,6	
24	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	2,4	
25	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	м2	54	
26	Навантаження сміття вручну	т	36,4	
27	Перевезення сміття до 30 км	т	36,4	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 5 років після виконання робіт Капітальний ремонт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахання витрат на технічний нагляд)
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%);(повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2023 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 2 386 000,00 грн (два мільйони триста вісімдесят шість тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення **Капітальний ремонт з благоустрою території дошкільного навчального закладу № 620 на вул. Шевельова Юрія, 61 Дарницького району м.Києва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)** керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.