

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	EL Liuco
Comuna	Gorbea
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
-----------------	-------------	--------------------	---------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	un	1,00		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	15,00		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	15,00		
	1.1.4	SERVICIOS HIGIÉNICOS	un	1,00		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	un	20,00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	un	1,00		
SUB TOTAL PARCIAL 1						

2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.2	PABELLÓN 2				
	2.2.1	CONSERVACIÓN DE MUROS				
	2.2.1.1	TABIQUERÍA CON SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR (PORTICOS)				
	2.2.1.1.1	RETIRO Y DESPEJE DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE INTERIOR Y EXTERIOR	m2	74,59		
	2.2.1.1.2	ESTRUCTURA EXISTENTE PINO IPV 2X5"	m2	74,59		
	2.2.1.1.3	PLACA OSB ESTRUCTURAL DE PINO 9.5MM	m2	74,59		
	2.2.1.1.4	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=100mm d=11kg/m3 PAPEL UNA CARA	m2	74,59		
	2.2.1.1.5	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RF e=12.5mm	m2	74,59		
	2.2.1.1.6	PREPARACIÓN SUPERFICIE	m2	74,59		
	2.2.1.1.7	PINTURA MUROS INTERIORES	m2	157,80		

2.2.1.1.8	GUARDAPOLVOS	ml	60,00		
2.2.1.1.9	BARRERA HIDRÓFUGA	m2	74,59		
2.2.1.1.10	CORTAGOTERA INICIO REVESTIMIENTO d=180mm	ml	73,99		
2.2.1.1.11	ALFEIZAR VENTANA d= 250mm	ml	11,20		
2.2.1.1.12	LATERAL CONTRA FORRO VENTANA d=130+220mm	ml	19,20		
2.2.1.1.13	DINTEL Y CONTRAFORRO VENTANA d=200+180mm	ml	11,20		
2.2.1.1.14	REVESTIMIENTO EXTERIOR TINGLADO e=6mm	m2	74,59		
2.2.1.2	TABIQUERÍA CON SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR (SALAS DE CLASES Y PASILLO)				
2.2.1.2.1	RETIRO Y DESPEJE DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE INTERIOR Y EXTERIOR	m2	53,83		
2.2.1.2.2	ESTRUCTURA EXISTENTE PINO IPV 2X4" (MAX. 30% DEL ÁREA A INTERVENIR)	m2	16,15		
2.2.1.2.3	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=100mm d=11kg/m3 PAPEL UNA CARA	m2	53,83		
2.2.1.2.4	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RF e=12.5mm	m2	53,83		
2.2.1.2.5	PREPARACIÓN SUPERFICIE	m2	53,83		
2.2.1.2.6	PINTURA MUROS INTERIORES	m2	144,91		
2.2.1.2.7	GUARDAPOLVOS	ml	53,83		
2.2.1.2.8	BARRERA HIDRÓFUGA	m2	53,83		
2.2.1.2.9	CORTAGOTERA INICIO REVESTIMIENTO d=180mm	ml	28,90		
2.2.1.2.10	ALFEIZAR VENTANA d= 250mm	ml	13,30		
2.2.1.2.11	LATERAL CONTRA FORRO VENTANA d=130+220mm	ml	15,90		
2.2.1.2.12	DINTEL Y CONTRAFORRO VENTANA d=200+180mm	ml	13,30		
2.2.1.2.13	REVESTIMIENTO EXTERIOR TINGLADO e=6mm	m2	53,83		
2.2.1.3	MUROS INTERIORES				
2.2.1.3.1	PREPARACIÓN SUPERFICIE	m2	191,00		
2.2.1.3.2	PINTURA DE MUROS	m2	191,00		
2.2.2	CONSERVACIÓN COMPLEJO DE TECHUMBRE				
2.2.2.1	CAMBIO DE CUBIERTA E INCORPORACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO TECHO INCLINADO				
2.2.2.1.1	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	99,34		
2.2.2.1.2	REPARACIÓN PÓRTICOS 2X5" EXISTENTES (MAX. 50% DEL ÁREA A INTERVENIR)	m2	49,67		

	2.2.2.1.3	POLIETILENO SD=0,70m	m2	99,34		
	2.2.2.1.4	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=50mm d=11kg/m3	m2	99,34		
	2.2.2.1.5	SOBRE ESTRUCTURA PINO IPV 2X4"	m2	99,34		
	2.2.2.1.6	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=100mm d=11kg/m3	m2	99,34		
	2.2.2.1.7	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	99,34		
	2.2.2.1.8	COSTANERAS PINO 2X3"	m2	99,34		
	2.2.2.1.9	INSTALACIÓN CUBIERTA PV4	m2	99,34		
	2.2.2.1.10	CABALLETE	ml	9,00		
	2.2.2.2	CAMBIO DE CUBIERTA E INCORPORACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO SOBRE CIELO				
	2.2.2.2.1	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	80,43		
	2.2.2.2.2	DESPEJE Y LIMPIEZA DEL ENTRETECHO	m2	80,43		
	2.2.2.2.3	CONFECCIÓN GATERA 60X60CM	nº	1,00		
	2.2.2.2.4	POLIETILENO SD=0,70m	m2	80,43		
	2.2.2.2.5	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=140mm d=11kg/m3	m2	80,43		
	2.2.2.2.6	COSTANERAS PINO 2X3"	m2	80,43		
	2.2.2.2.7	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	80,43		
	2.2.2.2.8	INSTALACIÓN CUBIERTA PV4	m2	80,43		
	2.2.2.2.9	CABALLETE	ml	9,00		
	2.2.2.3	SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS				
	2.2.2.3.1	RETIRO DE HOJALATERIA	ml	61,20		
	2.2.2.3.2	BAJADA AGUA LLUVIA PVC	ml	18,00		
	2.2.2.3.3	CANALETAS DE PVC	ml	61,20		
	2.2.2.3.4	SELLOS	ml	61,20		
	2.2.3	INTERVENCIÓN EXTERIOR EN ALEROS Y TAPACANES				
	2.2.3.1	REPARACIÓN DE ALERO	m2	30,60		
	2.2.3.2	TAPACÁN	m2	7,65		
	2.2.3.3	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIOR ALEROS Y TAPACANES	m2	30,60		
	2.2.4	INTERVENCIÓN INTERIOR EN CIELO				
	2.2.4.1	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN ST e=10mm	m2	186,82		
	2.2.4.2	EMPASTE	m2	186,82		
	2.2.4.3	PINTURA DE CIELOS	m2	186,82		
	2.2.4.4	CORNISA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	ml	115,10		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					

-

3.- CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.2	PABELLÓN 2				
	3.2.1	PROTECCIÓN SOLAR Y/O DE SEGURIDAD EN VENTANAS				
	3.2.1.1	PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	m2	28,05		
	3.2.2	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	3.2.2.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	un	16,00		
	3.2.2.2	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	28,05		

		SUB TOTAL PARCIAL 3				
		-				
4.- RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS	4.2	PABELLÓN 2				
	4.2.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				
	4.2.1.1	RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES	un	9,00		
	4.2.1.2	PUERTA SIMPLE CON MIRILLA EN SALA	un	3,00		
	4.2.1.3	PUERTA EXTERIOR 1 HOJA	un	3,00		
	4.2.1.4	PUERTA INTERIOR	un	3,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				
		-				
5.- CONSERVACIÓN SISTEMA DRENAJE Y EXTERIORES	5.2	PABELLÓN 2				
	5.2.1	CONSERVACIÓN PERÍMETRO PABELLONES				
	5.2.1.1	LIMPIEZA, ESCARPADO Y DESPEJE DE TERRENO	m2	24,48		
	5.2.1.2	MALLA GEOTEXTIL	m2	24,48		
	5.2.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA E=2CM	m2	24,48		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				
		-				
5.- CONSERVACIÓN INTEGRAL ELECTRICA	6.2	PABELLÓN 2				
	6.2.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	6.2.1.1	PANEL LED CIRCULAR SOBREPUESTO 24W	un	27,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 6				
		-				
		SUBTOTAL - COSTO DIRECTO				
		GASTOS GENERALES 20%				
		UTILIDADES 15%				
		SUBTOTAL NETO				
		I.V.A				
		TOTAL				

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____