

СМЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ

по правке опоры ЛЭП, находящихся в аварийном наклоне вдоль пожарного проезда между улицами 1 и 2

| № п/п | Наименование работ. | За единицу, руб. | Количество | Итого, руб. |
|-------|---|------------------|------------|-------------|
| 1 | Вознаграждение Подрядчика за работы, всего, в том числе: | | | 10 071,00 |
| 1.1 | Монтаж опоры одностоечной | 3 776,00 | 1 шт. | 3 448,00 |
| 1.2 | Правка опоры одностоечной | 6 295,00 | 1 шт. | 5 748,00 |
| 2 | Материалы, всего (приобретение за счет средств Заказчика), в том числе: | | | 14 600,00 |
| 2.1 | Опора деревянная пропитанная | 4 000,00 | 1 шт. | 4 000,00 |
| 2.2 | Трос стальной 8 мм | 110,00 | 50 п.м. | 5 500,00 |
| 2.3 | Зажим для троса 8 мм | 50,00 | 6 шт. | 300,00 |
| 2.4 | Талреп м 8 крюк кольцо (стяжка троса) | 500,00 | 2 шт. | 1 000,00 |
| 2.5 | Шпилька м-12 (для крепления укоса) | 600,00 | 1 шт. | 600,00 |
| 2.6 | Катанка стальная 6,5мм (для бандажей) | 100,00 | 32 м. | 3 200,00 |
| 3 | Услуги транспорта, всего, в том числе: | | | 11 500,00 |
| 3.1 | Бурильно-крановая установка | 1 500,00 | 6 час. | 9 000,00 |
| 3.2 | Доставка деревянной опоры до объекта | 2 500,00 | 1 ед. | 2 500,00 |
| 4 | Единый социальный платеж, 30,2% (от п.1) | | | 3 041,00 |
| 5 | Всего (п.1+п.2+п.3+п.4): | | | 39 212,00 |