

Ліцей с. Суходоли Володимирської міської ради

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі:

Капітальний ремонт даху ліцею с. Суходоли Володимирської міської ради з впровадженням енергозбереження за адресою вул. Шкільна, 40А в с. Суходоли Володимирського району Волинської області (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016р. «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Ліцей с. Суходоли Володимирської міської ради

2. Місцезнаходження замовника: Волинська область, Володимирський район, с. Суходоли, вул. Шкільна, б. 40 А.

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 41503871

4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт даху ліцею с. Суходоли Володимирської міської ради з впровадженням енергозбереження за адресою вул. Шкільна, 40А в с. Суходоли Володимирського району Волинської області (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі)

5. Вид та ідентифікатор процедури: відкриті торги з особливостями, UA-2023-07-14-008217-a

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4654742,00 грн.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

8. Розмір бюджетного призначення: 4654742,00 грн згідно кошторису на 2023 рік від 08.03.2023р.

9. Обґрунтування кількісних, якісних та технічних характеристик:

Кількісні характеристики відповідно до ПКД:

	Будівельні роботи		
	Розділ 1. Демонтажні та підготовчі роботи		
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	2,13
2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,382
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	15,2053
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	15,2053

5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,034705
	Розділ 2. Влаштування покрівлі		
	Покрівля будівлі		
6	Улаштування крокв з дощок	м3	3,4705
7	Покриття плівкою стін і покрівель - гідробар"єр	100м2	15,2053
8	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	15,2053
9	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (нові+існуючі)	м3	31,2345
10	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат та контрлат, покриттів та настилів	100м2	30,4106
11	Улаштування слухових вікон	шт	3
12	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм - підшивка металопрофілем	100м	0,388
13	Металопрофіль	м2	20,37
14	Планка примикання RAL (2 м)	шт	20,37
15	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм - підшивка металопрофілею	100м	1,91
16	Металопрофіль	м2	140,385
17	Планка примикання RAL (2 м)	шт	100,3
18	Установлення ґрат до 0,25 м2	ґрати	29
19	ґрати вентиляційні 150х150	шт	29
	Покрівля вхідної групи		
20	Улаштування крокв з дощок	м3	1,023
21	Покриття плівкою стін і покрівель - гідробар"єр по стропильній системі	100м2	0,236
22	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,058
23	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	1,294
24	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	1,023
25	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат та контрлат, покриттів та настилів	100м2	2,588
26	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм - підшивка металопрофілем	100м	0,074
27	Установлення ґрат до 0,25 м2	ґрати	4
28	ґрати вентиляційні 150х150	шт	4
	Розділ 3. Утеплення горища та вхідної групи		
29	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар із загортанням на стіни 30см	100м2	11,45
30	Утеплення покриттів плитами насухо у 2 шари - товщ.300мм	100м2	10,785
31	Izovat 45 Утеплювач Базальтова вата (мінвата) Ізоват 100 мм	м3	329,7762
32	Улаштування прокладної ізоляції в один шар насухо - геотекстиль	100м2	10,777

33	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	2,1775
34	Укладання ходових дошок шир.0,5 м	100м	4,355
35	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	6,8591
36	Вогнезахист ходової дошки	м3	6,8591
	Розділ 4. Влаштування огорожі покрівлі		
37	Огородження покрівель металеве	100м	1,92
38	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази - огорожа покрівлі	100м2	1,152
	Розділ 5. Організований водовідвід (система Бриза)		
39	Улаштування жолобів підвісних	100м	2,13
40	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,382
41	Водовідвідний жолоб круглий 150мм	м	191
42	Водовідвідний жолоб круглий 125 мм	м	22
43	Кутовий стик ринви 150 (внутрішній)	шт	2
44	Кутовий стик ринви 125 (внутрішній)	шт	2
45	Муфта водостічної ринви 150мм	шт	98
46	Муфта водостічної ринви 125мм	шт	14
47	Заглушка кругла 150	шт	2
48	Заглушка кругла 125	шт	4
49	Кронштейн ринви 150мм	шт	320
50	Кронштейн ринви 125мм	шт	38
51	Лійка водоприймальна 150/110мм	шт	19
52	Лійка водоприймальна 125/90мм	шт	4
53	Водостічна труба кругла 110мм	м	121,6
54	Водостічна труба кругла 90мм	м	12
55	Коліно 110 мм	шт	38
56	Коліно кругле, 90 мм	шт	12
57	Муфта водостічної труби 110 мм	шт	57
58	Муфта водостічної труби 90 мм	шт	12
59	Кріплення водостічної труби 110мм (гак хомута 250мм, стабілізатор, хомут 110мм)	компл	133
60	Кріплення водостічної труби 90мм (Хомут, гак хомута 250мм, стабілізатор)	компл	16
	Розділ 6. Венткороби та витяжки		
61	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,367
62	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,12
63	Плити перекриттів плоскі із важкого бетону ПТ 6-6* (серія 1.243.1-4)	шт	12
64	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	100м2	0,061
65	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,061

66	Облицювання каркасів стін металопрофілем	100м2	0,061
67	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонти	1
68	Коренник (димник) прямокутний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям (база 500мм)	м	3,9
	Розділ 7. Супутні роботи		
69	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	13,44
70	Навантаження сміття вручну	1 т	38,35
71	Перевезення сміття до 15 км	т	38,35
	Блискавкозахист		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	(Демонтаж) стійок блискавкоприймача вагою до 15кг	шт	8
2	(Демонтаж) Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,7
	Розділ 2. Монтажні роботи		
3	Монтаж стійки блискавкоприймача вагою до 15кг	шт	8
4	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,7
5	Захист кабеля металевим жолобом по стіні дерев'яній або цегляній	м	18
6	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9
	Розділ 3. Матеріали, не враховані ціником		
7	Блискавкоприймач коньковий (М-10/31)	шт	5
8	Блискавкоприймач довж.2,5м для комину (М-01/25)	шт	3
9	Екран захисний К-391	м	18
10	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 8 мм, оцинкований	т	0,06936
11	Коробка К-681	шт	9
12	Тримач дроту з підставкою Н-064	100шт	0,56
13	Тримач дроту коньковий Н-054	шт	103
14	Тримач фасадний Н-034 (з дюбелем А=240 мм)	100шт	0,63
15	З'єднувач провід-полоса С-031	100шт	0,09
16	Універсальний з'єднувач С-011	100 шт	0,01
17	Затискач дроту до ринви С-061	шт	9
	Розділ 4. Контур заземлення		
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,108
19	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,108
20	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8
21	Комплект заземлювача 16мм/ 3,0м G16/30	шт	18
22	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 - 100мм2	100 м	0,27
23	Полоса оцинкована 25х4 W-25х4/st	100 м	0,27

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та в розробленій проектно-кошторисній документації. Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку, локальних кошторисів визначено технічне завдання даної закупівлі, передбачене Додатком 2 до Тендерної документації.