

БОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови на Харківському шосе, 168-І Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови на Харківському шосе, 168-І Дарницького району м. Києва.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СТЕЛЯ ТА РИГЕЛІ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель та ригеля від вапняної фарби	м2	160,2	
2	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	167,7	
3	Грунтування поверхонь стель	м2	160,2	
4	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	160,2	
5	Грунтування перед фарбуванням	м2	160,2	
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160,2	
	Розділ №2. СТІНИ ТА КОЛОНИ			
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,6	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від бруду	м2	75,46	
9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	68	
10	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00612	
11	Улаштування притискної стінки з цегли при ремонті фундаментів	м2	11,2	
12	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,1232	
13	Улаштування притискної стінки з цегли при ремонті фундаментів	м2	11,2	
14	Грунтування поверхні стін	м2	83,6	
15	Обклеювання склосіткою стін	м2	83,6	
16	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	11,2	

1	2	3	4	5
17	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	72,4	
18	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	96	
19	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,2	
20	Грунтування поверхні перед фарбуванням	м2	83,6	
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	83,6	
22	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	36,1	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	35,8	
24	Грунтування поверхні перед фарбуванням	м2	35,8	
25	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,8	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,4	
Розділ №3. Підлога				
27	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	71,9	
28	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	4,2	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	14,58	
30	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,9	
31	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової із заведенням на стіни	м2	166	
32	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	145,8	
33	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 80 мм	м2	145,8	
34	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	145,8	
35	Грунтування бетонних підлог	м2	145,8	
36	Просте фарбування підлоги	м2	145,8	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,55	
38	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,5	
Розділ №4. Прорізи				
39	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	7,6	
40	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до глибини 300мм)	м різ.	-7,6	
41	Знімання дверних полотен	м2	1,02	
42	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	

43	Підсилення прорізів стальними обоймами	т	0,3983	
44	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	17,7	
45	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	11,52	

1	2	3	4	5
46	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,18	
47	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,29	
48	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	9,8	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
50	Установлення і кріплення наличників	м	43,4	
	Розділ №5. Улаштування приямку			
51	Різання швів асфальтобетонного покриття	м різу	2	
52	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,3	
53	Розбирання щебневих покриттів та основ	м3	0,4	
54	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	18,9	
55	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,2	
56	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	1,1	
57	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	4,15	
58	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,2	
59	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	2,5	
60	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	10,2	
61	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	8	
62	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,2	
63	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	2	
64	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5см)	м2	2	
65	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	2	
66	Пробивання борозен в бетонних стінах, переріз борозен до 16 см2	м	2,5	
67	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	32	
68	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00288	
69	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0128	
70	Виготовлення ґратчастих конструкцій [металевого каркасу приямку]	т	0,09894	
71	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09894	
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,248	
73	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,6	
74	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,648	
75	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	4	
76	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	4,35	
77	Монтаж планки кутової з гнутого профілю	м	4	

78	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	4	
----	---	---	---	--

1	2	3	4	5
79	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	24	
80	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00216	
81	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0024	
82	Виготовлення драбин	т	0,0285	
83	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0285	
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,2	
85	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,82	
86	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,38	
87	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,2	
88	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	м3	0,2	
Розділ №6. Ремонт приямку				
89	(Демонтаж) плит парпетів площею до 0,8 м2 із забиванням швів	м2	4,8	
90	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	6,78	
91	Розбирання сходів залізобетонних	м3	3,2	
92	Різання швів асфальтобетонного покриття	м різну	12	
93	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,275	
94	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	1,7	
95	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	30,62	
96	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,7	
97	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,7	
98	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в2шари	м2	10	
99	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,78	
100	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	3,6	
101	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини	м2	10,2	
102	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	15,3	
103	Виготовлення арматурних каркасів сходів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,024	
104	Улаштування бетонних сходів у дерев'яній опалубці, периметром до 2 м бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,3	
105	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	24,3	
106	Улаштування покриттів площадки з плиток ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2	м2	5,01	

107	понад 7 до 12 шт Улаштування покриттів ступеней з плиток ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2	м2	3,96	
108	понад 7 до 12 шт Установлення бетонних поребриків на подступенки	м	13,2	

1	2	3	4	5
109	Облицювання фасадів піноплістирольними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	22	
110	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м2	14	
111	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	м2	1,22	
112	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	12,2	
113	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5см)	м2	12,2	
114	Розділ №7. Перенесення огороження та воріт (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,75	
115	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	40	
116	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00864	
117	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0096	
118	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожа, ворота]	т	0,0901	
119	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0901	
120	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,56	
121	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17,56	
122	Розділ №8. Огородження та перила Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	44	
123	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00396	
124	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0036	
125	Виготовлення огорожі	т	0,151	
126	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,151	
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,22	
128	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	10,22	
129	Розділ №9. Сантехнічні роботи ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	4	
130	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25мм	м	5,6	
131	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40мм	м	10,6	
132	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50мм	м	24,6	
133	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
134	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	24,6	

135	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
136	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діам 50мм	м	10,6	

1	2	3	4	5
137	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	
138	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	9,6	
139	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
140	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
141	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
142	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
143	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	8	
144	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
145	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8	
146	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8,6	
148	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
149	КАНАЛІЗАЦІЯ Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
150	Перекладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
151	САНВУЗОЛ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (нові мережі)	м	24,6	
152	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	3	
154	Перекладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	17,5	
155	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	4	
156	Установлення каналізаційної насосної станції	к-т	2	
157	Установлення змішувачів	шт	2	
158	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
159	Розділ №10. Електромонтажні роботи Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
160	Монтаж. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
161	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
162	Монтаж гофротруби поліетіленової по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 32 мм	м	300	
163	Провід перший одножильний або багатожильний у	м	150	

загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²			
---	--	--	--

1	2	3	4	5
164	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	150	
165	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	38	
166	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	11	
167	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	3	
168	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	2	
169	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	
170	Монтаж LED світильників	шт	19	
	Розділ №11. Вентиляція			
171	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2000 мм з листової сталі	м ²	19,2	
172	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	1	
173	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/ до 600мм	шт	1	
174	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	3,6	
175	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м різ.	3,6	
176	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т	шт	3	
177	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н	м ²	9	
178	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м ²	22	
179	Монтаж шафи керування	пристрій	1	
180	Монтаж нагрівача каналного	шт	1	
181	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	
182	Установлення фільтрів повітряних	м ²	0,15	
183	Установлення решіток вентиляційних	грати	17	
184	Монтаж. Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	100	
185	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	100	
186	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	40	
187	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	6	
188	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
	Розділ №12. Інші роботи			
189	Перевезення ґрунту до 15 км	т	115,04	
190	Навантаження сміття вручну	т	9,826	
191	Перевезення сміття до 30 км	т	9,826	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови на Харківському шосе, 168-І Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Міністерства від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (скан-копію ліцензії).

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Копію Договору з ліцензованою лабораторією на лабораторні випробування з контролю якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови на Харківському шосе, 168-І Дарницького району м. Києва заплановано кошти на суму **2 303 700,00 грн (два мільйони триста три тисячі сімсот грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови на Харківському шосе, 168-І Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.