

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги
по адресу Красногорский район, коттеджный поселок «7 Миля».

1. Наименование выполняемых работ:

выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги.

2. Место выполнения работ:

Красногорский район, коттеджный поселок «7 Миля»

3. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ со дня заключения контракта.

Окончание выполнения работ не позднее 90 календарных дней со дня заключения контракта.

4. Условия выполнения работ:

Все применяемые материалы, устанавливаемое оборудование должны быть согласованы с заказчиком и иметь сертификаты соответствия производителей. Подрядчик должен обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности. Подрядчик должен обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, инструментов. Подрядчик осуществляет вывоз строительного мусора регулярно, по мере его накопления.

5. Общие требования к работам:

Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил.

Строго соблюдать технологии при выполнении всех видов работ.

6. Требования к безопасности выполнения работ.

Работы должны быть выполнены с соблюдением правил пожарной и технической безопасности.

Подрядчик должен выполнять при производстве работ требования СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда.

При выполнении работ необходимо соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

7. Перечень работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги (часть 1)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Геодезические, разбивочные работы	комплекс работ	1
2	Разработка грунта, 40 см	м ²	4500
3	Планировка основания	м ²	4500
4	Уплотнение основания	м ²	4500
5	Устройства основания из песка, 30 см	м ²	4500
6	Устройства основания из щебня – фр. 40-70 – 15 см; – фр. 20-40 – 5 см	м ²	4500
7	Розлив битумной эмульсии	м ²	4500
8	Устройство асфальтобетонного покрытия смесью КЗБ, 7 см	м ²	4500
9	Перемещение грунта с погрузкой и перевозкой	м ³	6000

Перечень работ по устройству асфальтобетонного покрытия дороги (часть 2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Геодезические, разбивочные работы	комплекс работ	1
2	Разработка грунта, 30 см	м ²	2350
3	Планировка основания	м ²	15500
4	Уплотнение основания	м ²	2350
5	Устройства основания из песка, 20 см	м ²	2350
6	Устройства основания из щебня – фр. 40-70 – 15 см; – фр. 20-40 – 5 см	м ²	15500
7	Розлив битумной эмульсии	м ²	15500
8	Устройство асфальтобетонного покрытия смесью КЗБ, 7 см	м ²	15500
9	Перемещение грунта с погрузкой и перевозкой	м ³	3000

8. Перечень необходимых материалов по устройству асфальтобетонного покрытия дороги (часть 1)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Геотекстиль (плотность 300 г/м2)	м ²	4500
2	Песок	м ³	1125
3	Щебень фр. 40-70	м ³	675
4	Щебень фр. 20-40	м ³	225
5	Асфальтобетонная смесь КЗБ	т	815

Перечень необходимых материалов по устройству асфальтобетонного покрытия дороги (часть 2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
10	Геотекстиль (плотность 300 г/м2)	м ²	2350
11	Песок	м ³	470
12	Щебень фр. 40-70	м ³	2325
13	Щебень фр. 20-40	м ³	775
14	Асфальтобетонная смесь КЗБ	т	2808

9. Требования по объему гарантий качества работ – 2 года со дня подписания акта выполненных работ.

10. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей)

Подрядчик при выполнении работ может привлечь субподрядчиков. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по контракту. Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения субподрядчиками своих обязательств.