



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 362,000.- บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ถมหินคลุกเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

งบประมาณ 362,000.- บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)ราคากลาง ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 362,000.- บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานประปาแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ไพเราะ เอียดบัว

(ลงชื่อ).....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล – ชลประทาน หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 362,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

2. ถมหินผุหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรัง จำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

3. ถมหินคลุกเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล – ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 362,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นายกীরติ คำดี | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล - ชลประทาน หมู่ที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

1. ถมดินลูกรังหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินลูกรังหรือดินลูกรังจำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
2. ถมดินลูกรังหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินลูกรังหรือดินลูกรังจำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
3. ถมดินคลุกไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซมผิวจราจร	320,625.20	-	320,625.20	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ค่าดำเนินการ 13%	13%		41,681.28	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				362,306.48	
ขอใช้งบประมาณปรับใช้เพียง				362,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐชา ส่องจำ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธีระ ดังสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

นราขการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายสวนพล - ชลประทาน หมู่ที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

1. ถมดินหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรังจำนวน 800.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
2. ถมดินหรือดินลูกรังเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ใช้หินผุหรือดินลูกรังจำนวน 448.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
3. ถมดินคลุกไหล่ทางถนน คสล.สายสวนพล - ชลประทาน ทั้งสองข้างทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หน้า 0.07 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 140.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	หินผุหรือดินลูกรัง	1,248.00	ลบ.ม.	200.00	249,600.00	10.00	12,480.00	262,080.00
2	หินคลุก	140.00	ลบ.ม.	408.18	57,145.20	10.00	1,400.00	58,545.20
					-		-	-
					-		-	-
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								320,625.20
ยอดยกไป ปร.5								

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน เมษายน 2559
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 23.49 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา
(นายณัฐชา ล่องจ้ำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นายธีระ ด้วงสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)

