

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu

dla CZĘŚCI I

1. Miejsce realizacji zamówienia:
43-186 Orzesze, ul. Kobiórska 6, Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu
2. Termin realizacji zamówienia: 31.07.2025 r.
3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 - wymiana elementów ławek wraz z podestem w ramach prac restauratorskich w kościele
 - dokumentacja: kosztorys, projekty koncepcyjne
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 1. Wykonawca opracuje dokumentację kosztorysową.
 2. Wykonawca opracuje koncepcje wykonania ławek. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i poprawek do wykonanej koncepcji. Po ostatecznej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do dalszych prac.
 3. Odnowienie ławek wraz z podestem w ramach prac konserwatorskich w kościele.

W związku z tym, że drewniane ławki wraz z podestem od dłuższego czasu w całości są zajęte przez kornika/kołatka utraciły swoją właściwą wytrzymałość, podczas ich użytkowania ulegają regularnemu uszkodzeniu. Dalsze korzystanie z dotychczasowych ławek stwarza zagrożenie dla użytkowników ławek. Aby ławki mogły pełnić swoją rolę ich elementy muszą zostać wymienione na nowe pod warunki, że wygląd ławek nie ulegnie zmianie.

 - a) W ramach odnowienia ławek z drewna jesionowego konieczne będzie wykonanie następujących prac:
 - wykonanie ławek na stolarni z drewna jesionowego na wzór ławek istniejących,
 - impregnacja gotowych ławek z każdej strony środkiem owadobójczym,
 - bejcowanie ławek na kolor zbliżony do koloru ławek bocznych,
 - lakierowanie ławek lakierem – 3 krotnie,
 - montaż gotowych ławek z drewna jesionowego na gotowych podestach,
 - demontaż ławek bocznych,
 - impregnacja ławek bocznych z każdej strony środkiem owadobójczym,
 - montaż bocznych ławek na dystansach do ściany i podłogi, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.
 - b) W ramach odnowienia podestów z drewna modrzewiowego pod ławkami konieczne będzie wykonanie następujących prac:
 - rozebranie już istniejących podestów,
 - szlifowanie oraz malowanie betonu przed podestem,

- impregnacja nowych legarów środkiem owadobójczym,
- malowanie legarów impregnatem/olejem,
- montaż izolacji przeciwilgociowej w miejscach styku legarów z wylewką betonową
- montaż legarów w 8- 9 rzędach na szerokości 4m, co +/- środki 50cm
- wykonanie i montaż podestów z drewna modrzewiowego.

Nazwa	Ilość
Rozebranie podłogi pod ławkami	2kpl po 50m2
Wyniesienie ławek	24szt
Legary, impregnacja oraz montaż	188mb
Podłoga modrzewiowa, montaż, cyklinowanie oraz malowanie, impregnacja	92m ²
Szlifowanie betonu przed podestem oraz malowanie	6,4m2
Wykonanie ławek, malowanie oraz transport, impregnacja	22+2zakończenia
Rozebranie ławek bocznych oraz ponowny ich montaż po pomalowaniu ścian	2kpl

4. W nowych elementach ławek należy zamontować nowe okucia na sztachety, wieszaki na torebki.
5. Zamawiający zagospodaruje ławki oraz podesty powstałe z demontażu we własnym zakresie.
6. Wykonawca po zakończonych pracach obiekt kościoła posprząta. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i środowiska warunków magazynowania odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, oraz transportu z tych miejsc do miejsc zbierania, przetwarzania odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzór nad takimi działaniami w zakresie przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i

wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady.

7. Wykonawca prace wykona w sposób fachowy i zgodny ze sztuką.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO





POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO











POLSKI
ŁĄD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

