

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Послуги з поточного аварійного ремонту підвального приміщення (укриття) у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 "Світлячок" Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, пров. Промисловий, 6а (ДК 021: 2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, м. Полтава, пров. Промисловий, 6а.

Замовник послуг: Департамент освіти Полтавської міської ради.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 "Світлячок" Полтавської міської ради виникла необхідність проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю послуги з поточного аварійного ремонту підвального приміщення (укриття), на підставі дефектного акту, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачам послуг та відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Враховуючи очікувану вартість закупівлі, було прийнято рішення здійснювати закупівлі послуги за предметом закупівлі: «Послуги з поточного аварійного ремонту підвального приміщення (укриття) у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 82 "Світлячок" Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, пров. Промисловий, 6а (ДК 021: 2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)» за процедурою відкритих торгів з особливостями, згідно постанови 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).

Строк виконання послуг: до 20.11.2026 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 008 832,04 грн., без ПДВ

Обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	КІМНАТА 1 ПІДЛОГА			
1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	40	
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	40	
3	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66	
4	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	99	
5	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (+50мм до 100мм)	м2	99	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,098	
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	99	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	99	
9	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	99	
10	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двухкомпонентною фарбою (2 шари)	м2	99	
	ДВЕРІ			
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,127	
12	Установлення і кріплення наличників	м	14,7	
	СТІНИ			
13	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	2,4	
14	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,03	
15	Обробка стін антигрибковим розчином	м2	124,8	
16	Ґрунтування стін	м2	124,8	
17	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цементним розчином	м2	124,8	
18	Обклеювання сіткою стін	м2	124,8	
19	Ґрунтування стін	м2	124,8	

1	2	3	4	5
20	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	124,8	
21	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	124,8	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці ВІДКОСИ	м2	124,8	
23	Грунтування відкосів	м2	7	
24	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7	
25	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	7	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці	м2	7	
27	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	25	
28	Установлення і кріплення наличників СТЕЛЯ	м	8	
29	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	75	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0825	
31	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	5	
32	Обробка стелі антигрибковим розчином	м2	99	
33	Грунтування стелі	м2	99	
34	Улаштування горизонтальної гідроізоляції стелі цементним розчином	м2	99	
35	Обклеювання сіткою стелі	м2	99	
36	Грунтування стелі	м2	99	
37	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	99	
38	Опорядження внутрішніх поверхонь стелі по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	99	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці ЕЛЕКТРИКА	м2	99	
40	Монтаж світильників LED	шт	13	
41	Прокладання коробів пластикових	м	36	
42	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	50	
43	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
44	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (16А) САНТЕХНІКА	шт	8	
46	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
47	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
48	Установлення вузлів ручних насосів ВЕНТИЛЯЦІЯ	вузол	1	
49	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
50	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	2	

1	2	3	4	5
51	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	2	
52	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	31,5	
53	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,5	
54	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	18	
55	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	32	
56	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (350х350)	шт	1	
57	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (+700 мм до 800 мм) 350х350 КІМНАТА 2 ПІДЛОГА	шт	1	
58	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	103,8	
59	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою	м2	103,8	
60	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь двухкомпонентною фарбою (2 шари) САНВУЗОЛ 1-й ПОВЕРХ	м2	103,8	
61	Демонтаж пластикової стелі	м2	2,16	
62	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,16	
63	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,16	
64	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18	
65	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18	
66	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
67	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
69	Знімання дверних полотен	м2	1,4	
70	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,16	
71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (+30мм до 50мм)	м2	2,16	
72	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 витрата 2 кг/м2 при товщині 1мм	м3	0,11016	
73	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,16	
74	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	18	
75	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	18	
76	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18	
77	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2,16	
78	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1,8	
79	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,4	
80	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
81	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	

1	2	3	4	5
82	Монтаж світильників LED	шт	1	
83	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	15	
84	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
85	Свердлення отворів в плитці	шт	1	
86	Навантаження сміття вручну	т	23,2	
87	Перевезення сміття до 10 км	т	23,2	

