Ценовые спецификации

Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Сумма (без НДС)	Срок Внедрения
1	2	3	4	5	6
Работы по строительству сети централизованного водоснабжения к домовладениям, расположенным по ул. Кузнечной, улице Спортивной, улице Мира. ул. Солнечной, улице Цветочной, улице Звездной микрорайона Антоновка г. Каменка, Приднестровье [1]	контракт	1			
ИТОГО					

[1] Будет заполнено предложение №1

Приложение 1.

1.1 Смета инвестиций (Централизованная смета по строительству сети централизованного водоснабжения к домовладениям, расположенным по ул. Кузнечной, улице Спортивной, улице Мира. ул. Солнечной, улице Цветочной, улице Звездной микрорайона Антоновка г. Каменка)							
№.	**наименование частей, глав, обектов, расходы**						**Всего лей**
				Материалы/ оборудование	Строительные работы	Прочие расходы	
А	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		Обьемы	**Ед. Изм**	Стоимость лей	Стоимость лей	Стоимость лей	
	Глава №. 1 Земляные работы						
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	0,29	100 м3				

Global Business Acces

	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	2,422	1000 м3				
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка грунта)	3,6	100 м3				
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.С.), Группа грунтов 2	2,76	1000 м3				
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов	0,03	100 м3				
	Глава №2. Трубопроводы						
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50-110 мм	3,544	км				
	Трубы полиэтиленовые	850,7520	м				
	Бензин АИ 95	20	л				
	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC а110 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта	540	м				
	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ф 75 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта	310	м				

	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ф40 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта	2 700	м				
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих. С заделкой сальников	10,125	м3				
	песок не сеянный	2,2883	м3				
	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	0,1013	м3				
	Смеси бетонные тяжелого бетона	1,3466	м3				
	Кольцо ж/б КС 15,9	8	шт				
	Кольцо ж/б КС 15,6 объем 0,265 м3	7	шт				
	Уголок стальной 50*50*4 (ГОСТ 535-2005)	35	м				
	Плита ж/б днища ПН15	8	шт.				
	Плита ж/б перекрытия КЦП 1-15-2	8	шт.				
	Люки чугунные Т(С250)	8	шт				
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	280	шт				
	Электроды 3ф АНО-36	3,5	кг				

	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала (ж/б кольца) диаметром: свыше 100 до 200 мм	14	шт				
	Канат пеньковый 16ф	3	кг				
	Цемент М-400	0,0213	т				
	Врезка в существующие сети из (ПЭ)стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	1	шт				
	Втулка ПЭ 110ф SDR 17	2	шт.				
	Фланец стальной ф100 Ру 10 (ГОСТ 12820-80)	2	шт.				
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм	1	шт				
	Задвижка чугунная ф100 Ру 10 30ч 39р (с обрезин-ым клином ГОСТ 24856-2014)	1	шт.				
	Болт стальной м16*80мм	2,4	кг				
	Гайка ф 16мм	0,53	кг				
	Техпластина МБС 4толщ.	0,2	кг				

	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20-50 мм	15	шт				
	Краска масляная ма-0115, мумия, сурик железный	0,5600	кг				
	Ниппель бронзовый ф40 (1 1/2"П) ф40 (1 1/2"П)	14	шт.				
	Вентиль ф40 латунный РУ 16Р муфтовый (15б3р)	14	шт.				
	Лен сантехнический 0,1кг	0,2	кг				
	Кран для манометра 11Б18бк ДУ 15 М20х1,5/G1/2 1.6МПа	1	шт.				
	Ниппель бронзовый ф15 (1/2"П) ф15 (1/2"П)	1	шт.				
	Лента фум 2 0,1мм 10 бабина 10 мL	1	шт.				
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников, отводов, колен, патрубков, переходов	5,9	10 шт				
	Седелка ПЭ ф110 ф(1 1/2") ВР	8	шт.				
	Седелка ПЭ ф75 ф(1 1/2") ВР	6	шт.				
	Седелка ПЭ ф110ф(1/2") ВР	1	шт.				

	Муфта ПЭ соединительная ф110ф110	1	шт.				
	Муфта ПЭ соединительная ф40 ф40	23	шт.				
	Заглушка ПЭ 75	1	шт.				
	Заглушка ПЭ 40	14	шт.				
	Отвод ПЭ стыковой ф 110 ф 110 90	2	шт.				
	Переходник ПЭ стыковой ф110ф75 (SDR17)	1	шт.				
	Муфта ПЭ компрессионная ф40 ф(1 1/4") НР	14	шт.				
	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15	1,35	м3				
	песок не сеянный	1,0260	м3				
	песок не сеянный	0,6750	м3				
	Цемент М-400	0,3713	т				
	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 50	0,1	м3				
	Цемент М-400	0,0178	т				
	песок не сеянный	0,1240	м3				

	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	68	м.п.				
	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC а110 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта	2,1	м				
	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ф 75 SDR17 ГОСТ 18599-2001 бухта	2,1	м				
	Труба ПЭ двухслойная ПЭ100/ПЭ100 RC ф160 SDR21 ГОСТ 18599-2001 прямая	60	м				
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	6	футляр				
	Канат пеньковый 16ф	17,2	кг				
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	3,55	км				
	Известь хлорная, сорт i	0,2	т				
	Итого по главе 1			**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Подпись: _____ Имя, Фамилия: _____ Должность: _____

Участник торгов: _____ Адрес: _____

Global Business Acces