

Nr.p · k.	DARBU APRAKSTS	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	<u>Kanalizācija K1</u>			
1	Plastmasas PP kanalizācijas uznavu caurules sadzīves notekūdeņiem, DN 200/Di 196 , SN-8, piem., Wavin vai līdzvērtīgas, ar blīvgredzeniem, H=2÷2.5 m, slapjā? gruntī, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšējas rakšanu un aizbēršanu, tranšēju sienas stiprināmas ar vairogiem	m	45	Grunts grupa šeit un turpmāk nosakāma, būvniecību uzsākot
2	Plastmasas PP kanalizācijas uznavu caurules sadzīves notekūdeņiem, DN 200/Di 196 , SN-8, piem., Wavin vai līdzvērtīgas, ar blīvgredzeniem, H=2.5÷3.0 m, slapjā? gruntī, ar smilts apbērumu 0,2 m ap cauruli, ieskaitot tranšējas rakšanu un aizbēršanu, tranšēju sienas stiprināmas ar vairogiem	m	34.1	Grunts grupa šeit un turpmāk nosakāma, būvniecību uzsākot
3	Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 ar abpusējo hidroizolāciju, no grodiem ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, H=2÷2.5 m, slapja? grunts, ar ķeta rāmi un ķeta vāku 40 T; dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1916; 1917 prasībām, aka zālājā. Ieskaitot rakšanu, montāžu un piebēršanu.	gab	3	K1-1; K1-3; K1-4
4	Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 ar abpusējo hidroizolāciju, no grodiem ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, H=2÷2.5 m, slapja? grunts, ar ķeta rāmi un ķeta vāku 40 T; dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1916; 1917 prasībām, aka zālājā un asfaltā. Ieskaitot rakšanu, montāžu un piebēršanu.	gab	1	K1-2
5	Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D1000 ar abpusējo hidroizolāciju, no grodiem ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, H=2÷2.5 m, slapja? grunts, ar ķeta rāmi un ķeta vāku 40 T; dzelzsbetona izstrādājumiem jāatbilst EN 1916; 1917 prasībām, aka asfaltā. Ieskaitot rakšanu, montāžu un piebēršanu.	gab	1	K1-5
6	Aizsargčaula caur dz.bet. akas sienu DN 200 PP caurulei	gab.	10	
7	Esošas kanalizācijas d200 no blakus esošas ēkas pievienošana jaunbūvējamai akai K1-1: 1) -aizsargčaula caur dz.betona akas sienu d200 keramikas caurulei jeb 2) -savienojošais veidgabals (PP D200 - keramikas caur. d200) + 1m PP caurule DN200 smilts apbērumā + 1 gab. aizsargčaula DN200 PP caurulei. Cauruma urbšana	kompl	1	
8	Esošas kanalizācijas pl d110 pievienošana jaunbūvējamā akā K1-5: aizsargčaula caur dz.bet. akas sienu d110 pl caurulei, cauruma urbšana	kompl	1	H=1m
9	Esošo izvadu d100 pievienošana jaunbūvējamām akām, H-2m, slapja? grunts: aizsargčaula caur dz.bet. akas sienu d100 caurulei /caurules materiālu noteikt dabā – ķets?/ +savienojošais veidgabals d100 ķets – 110 PP + 0.5m PP kanalizācijas caurule SN-8 OD110 + cauruma urbšana	kompl	4	No izlaidēm
10	Pievienošanās esošai kanalizācijai DN 200, esošā akā, H=3 m dziļumā, slapjā? gruntī, cauruma urbšana	vieta	1	K-E
11	Krustošanās ar esošiem elektro un sakaru kabeļiem; uzlikt šķeltu aizsargcauruli (ja tā nav esoša), OD110 4m garumā	vietas	7	

	(2m uz katru pusi no krustojuma centra), slapjā? Gruntī, H÷2m. Skatīt lapu UKT-4.			
12	Krustošanās ar esošu ūdensvadu pe32, izmantot balstus un iekares, H~2m, slapjā? gruntī.	vietas	1	
13	Krustošanās ar esošu siltumtrasi 2xd100, izmantot balstus un iekares, H÷2m, sausā? gruntī.	vietas	1	
14	Zālāja atjaunošana, sēklas, melnzeme 0.2m, ~5m platumā	m²	300	
15	Garāžu laukuma un mājas ieejas asfalta seguma uzlaušana, materiālu utilizācija un atjaunošana ar pamatojumu – skatīt lapu UKT-5	m²	~49	
16	Ielas asfalta seguma uzlaušana, materiālu utilizācija un atjaunošana ar pamatojumu – skatīt lapu UKT-5	m²	7	
17	Betona plātņu seguma noņemšana, materiāla utilizācija, seguma atjaunošana ar smiltis, šķembu, grants pamatojumu. Pie ieejas.	m²	~10	
18	Betona plātnīšu seguma noņemšana un atlikšana. Pamatnes atjaunošana – smiltis, šķembas, grants. Celiņš.	m²	~9	
19	Laukuma apmaļu noņemšana, utilizācija. Jaunu apmaļu uzstādīšana	m	5	
20	Dekoratīvā krūma pārstādīšana	gab	1	
21	Soliņa pārvietošana	kompl	1	
22	Esošu dzelzsbetona grodu aku demontāža, D1000, H=2÷2.5m, materiālu utilizācija	kompl	5	
23	Esošo kanalizācijas keramikas? cauruļvadu d200 demontāža, veicama pa posmiem jaunās kanalizācijas izbūves laikā, ieskaitot veidgabalus. Materiālu utilizācija.	m	79.1	
24	Esošajā akā K-E remonts – cauruma aizbetonēšana un aizsarčaulas noņemšana	m³	0.01	Betons
25	Ielas grants apmales atjaunošana	m²	2	
26	Tīkla būvniecība paredzēta esošās trases vietā, būvniecību veicot pa posmiem. Izmantot piepūšamos aizbāžņus un notekūdeņu izsūkņēšanu vai pārsūkņēšanu. Iedzīvotājiem pievest dzeramo ūdeni un uzstādīt izvedamās biotualetes. Ūdens piegādes samazināšanas ilgums nedrīkst pārsniegt LBN 222-15 46.3 p. norādīto.	kompl	1	
27	Objekta sagatavošanas darbi /tualetes īre un apkalpošana, nožogojums, vagoniņš, koku aizsardzība, ceļa zīmes/	kompl	1	
28	Kanalizācijas CCTV inspekcija, pārbaude, topogrāfiskais uzmērījums, dokumentācijas sakārtošana	kompl	1	

				Sadzīves kanalizācijas pārbūve Jāņa Vintēna iela 5,7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads			
				Darbu apjomu saraksts	Stadija	Lapa	
ŪK inž.	S.Jansone		2023.		BP	UKT.DA 1-2	

--	--	--	--	--	--	--