

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості закупівлі «**Поточний ремонт будівлі комунального закладу середньої освіти "Клепачівська гімназія №35 Луцької міської ради" на вул. Незалежності,89 у с. Клепачів Луцького району**»

Код ДК 021:2015: 45000000-7— Будівельні роботи та поточний ремонт

Номер закупівлі **UA-2024-07-23-011599-а**

1.1	назва предмета закупівлі	Поточний ремонт будівлі комунального закладу середньої освіти "Клепачівська гімназія №35 Луцької міської ради" на вул. Незалежності,89 у с. Клепачів Луцького району ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ Код ДК 021:2015: 45000000-7— Будівельні роботи та поточний ремонт
2.1	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з пунктом третім <u>частини другої</u> статті 22 Закону зазначено в таблиці У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент". В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт. Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).
3.1	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення складає 381684,00 грн з ПДВ , що є у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2024 рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисною документацією.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі **Поточний ремонт будівлі комунального закладу середньої освіти "Клепачівська гімназія №35 Луцької міської ради" на вул. Незалежності,89 у с. Клепачів Луцького району**

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Розділ 1. Покрівля		
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,25
2	Ремонт елементів кроквяної системи	м3	1,2
3	Улаштування крокв з дощок- контрплати	м3	0,2
4	Улаштування гідроізоляційної плівки	100м2	1,25
5	Улаштування покрівель із металопрофілю ТПЗ5	100м2	1,25

6	Цвяхи оцинковані 3,5х70мм	шт	1040
7	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	1365
8	Шурупи самонарізні 4,9х27	шт	922,5
9	Герметик силіконовий білий та прозорий, в тубі об'ємом більше 250 до 350мл	л	2,75
10	Прокладка вбираюча	м	102,5
11	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	2,35
12	Металопрофіль ТП35	м2	143,75
13	Коньок універсальний КУ	шт	11
14	Жолоб ЖБ 1	шт	3
15	Накладка на жолоб	шт	3
16	Стінний захист	шт	4
17	Захист карниза ЗК2	шт	7
18	Профіль вирівнюючий ВЛ	мп	14
19	Розбирання жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,38
20	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,18
21	Улаштування настінних жолобів	100м	0,38
22	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,18
23	Водостічні труби (комплект)	м	18
24	Лійки водостоків	шт	4
Розділ 2. Демонтажні роботи			
25	Розбирання стель з вагонки	100 м2	0,361
26	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,743
27	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,361
28	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,361
29	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,361
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
31	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189
Розділ 3. Прорізи			
32	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1
Розділ 4. Опорядження внутрішнє			
33	Влаштування натяжних стель з полівінілхлоридної плівки в приміщеннях площею від 20 до 50 м2	100 м2	0,361
34	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,743
35	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,743
Ремонт підвіконних бетонних плит			
36	Очищення вручну підвіконників від олійної фарби	100м2	0,02
37	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,02
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,02
39	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1
40	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02
Розділ 5. Підлоги			
41	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	9,1
42	Улаштування плівки поліетиленової	100м2	0,361
43	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,61
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,361
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 40 мм	100м2	1,444

46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,361
47	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,5
<i>Розділ 6. Різні роботи</i>			
48	Навантаження сміття вручну	1 т	3,778
49	Перевезення сміття до 10 км	т	3,778

Уповноважена особа

Ліна Яковлюк