

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11.10.16 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами):

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт тротуару по вулиці Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка в м. Мерефа Харківського району Харківської області за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Обґрунтування доцільності закупівлі: Закупівля необхідна для забезпечення безпечних та комфортних умов пересування пішоходів у центральній частині міста

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 62472, Україна, Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, вул. Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка;

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікуваний обсяг робіт:

Обґрунтування обсягів закупівлі згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка в м. Мерефа Харківського району Харківської області».

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 394 844,80грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка в м. Мерефа Харківського району Харківської області». (Додаток 1).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Згідно зведеного кошторису «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка в м. Мерефа Харківського району Харківської області.», який має позитивний експертний звіт (ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МБК» № 46912 від 13 травня 2023 року).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-18-007868-a>

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

згідно предмету закупівлі:

«Капітальний ремонт тротуару по вулиці Дніпровська на ділянці від буд. № 221 до вул. Савченка в м. Мерефа Харківського району Харківської області» (код ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

Обсяги робіт

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Розділ №1 Розділ 1				
1	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,73
2	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом Обсяг = $(670,0 \cdot 0,07) / 100,0$	100м ³ конструкцій	0,469
3	KP18-1-4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	100м ³ конструкцій	0,67
4	KP20-41-1 K16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³	100 т сміття	1,91004
5	C314-10-1	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	191,004
6	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,73
7	KP20-17-18 K 16=1,0	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м ³ розчину	0,000438
8	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 Обсяг = $(73,0 \cdot 0,5) / 1\,000,0$	1000 м ² спланованої площі	0,0365
9	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м ³ матеріалу основи	0,67
10	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком	100 м ² покриття	6,7
11	KP18-42-6 K0=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 7 см	100 м ² покриття	6,7
12	KP16-91-2	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 80 мм	1 кільце	2,0
13	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4,0

14	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,006
15	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (раніше демонтований)	шт	2,0
Розділ № 2 Розділ 2				
16	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом Обсяг = $(740,6 * 0,05) / 100,0$	100 м3 конструкцій	0,3703
17	КР18-1-4	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ Обсяг = $(740,6 * 0,1) / 100,0$	100 м3 конструкцій	0,7406
18	КР20-41-1 К16=1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	1,81605
19	С314-10-1	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	181,605
20	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	28,0
21	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви Обсяг = $(740,6 * 0,1) / 100,0$	100м3 матеріалу основи	0,7406
22	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	7,406
23	КР18-46-2 К0=4	На кожному 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2 покриття	7,406
24	КР16-91-2	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 80 мм	1 кільце	2,0
25	К58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4,0
26	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,006
27	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (раніше демонтований)	шт	2,0
Розділ № 3 Розділ 3				
28	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,3
29	КР1-16-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 1 Обсяг = $(30,0 * 0,3 * 0,2) / 100,0$	100 м3 ґрунту	0,018

30	КР1-6-1 К16=1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = $(30,0 \cdot 0,2 \cdot 0,1) / 100,0$	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,006
31	С311-10-1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = $1,2 \cdot 1,75$	т	2,1
32	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви Обсяг = $(30,0 \cdot 0,2 \cdot 0,1) / 100,0$	100 м3 матеріалу основи	0,006
33	КР18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,3
34	КР20-17-18 К16=1	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м3 розчину	0,00018
35	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 Обсяг = $(30,0 \cdot 0,5) / 1\,000,0$	1000 м2 спланованої площі	0,015
36	КР20-41-1 К16=1,0	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,0216
37	С314-10-1	Перевезення будівельного сміття до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,16