

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Escuela Rural Enrique Hevia Labbé
Comuna	Los Lagos
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	UN	1		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	M2	10		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	M2	10		
	1.1.4	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UN	2		
	1.1.5	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	M3	10		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	UN	1		
		SUB TOTAL PARCIAL 1				
-						
2.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA	2.1	CONSERVACIÓN DE MUROS				
	2.1.1	SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR E.I.F.S.				
	2.1.1.1	HIDROLAVADO DE FACHADAS	M2	136,28		
	2.1.1.2	RETIRO OBJETOS DE FACHADAS	M2	134,69		
	2.1.1.3	RETROENVOLTURA	ML	66,16		
	2.1.1.4	INSTALACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm d=20kg/m3	M2	136,28		

	2.1.1.5	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	M2	136,28		
	2.1.1.6	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	M2	136,28		
	2.1.1.7	REFUERZO VANOS Y ESQUINEROS	ML	95,45		
	2.1.1.8	PINTURA TEXTURADA	M2	136,28		
	2.1.2	FRONTONES				
	2.1.2.1	RETIRO Y DESPEJE DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE	M2	24,5		
	2.1.2.2	ESTRUCTURA TABIQUE PINO IPV 2" X 3" (MAX. 50% DEL ÁREA A INTERVENIR)	M2	12,25		
	2.1.2.3	SUSTRATO DE FIBROCEMENTO e=6mm	M2	24,5		
	2.1.2.4	RETROENVOLTURA	ML	26,6		
	2.1.2.5	INSTALACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=80mm d=20kg/m3	M2	24,5		
	2.1.2.6	INSTALACIÓN CAPA BASE ESTUCO ELASTOMÉRICO	M2	24,5		
	2.1.2.7	INSTALACIÓN MALLA FIBRA DE VIDRIO	M2	24,5		
	2.1.2.8	REFUERZO VANOS Y ESQUINEROS	ML	7,5		
	2.1.2.9	PINTURA TEXTURADA	M2	24,5		
	2.1.3	INTERVENCIÓN INTERIOR MUROS NAVE CENTRAL				
	2.1.3.1	LANA DE POLIESTER e=85mm	M2	57,44		
	2.1.3.2	LANA DE POLIESTER e=55mm	M2	57,44		
	2.1.3.3	ESTRUCTURA SECUNDARIA PINO SECO CEPILLADO 1X2"	M2	57,44		
	2.1.4	INTERVENCIÓN INTERIOR SALAS DE CLASES				
	2.1.4.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	210,1		
	2.1.4.2	PINTURA MUROS INTERIORES	M2	210,1		
	2.1.4.3	GUARDAPOLVOS	ML	76,13		
	2.2	CONSERVACIÓN COMPLEJO DE TECHUMBRE				
	2.2.1	INCORPORACIÓN DE LANA FIBRA DE VIDRIO SOBRE CIELO				
	2.2.1.1	DESPEJE Y LIMPIEZA DEL ENTRETECHO	M2	184,47		
	2.2.1.2	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO e=140mm d=11kg/m3	M2	184,47		
	2.2.1.3	LISTONEADO CIELO 2" X 2" (MAX. 30% DEL ÁREA A INTERVENIR)	M2	55,341		
	2.2.2	INCORPORACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SOBRE CIELO NAVE CENTRAL				

2.2.2.1	RETIRO REVESTIMIENTO EXISTENTE	M2	50,36		
2.2.2.2	AISLACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=100mm d=20kg/m3	M2	50,36		
2.2.2.3	ESTRUCTURA SECUNDARIA PINO IPV 2X2"	M2	50,36		
2.2.2.4	AISLACIÓN POLIESTIRENO EXPANDIDO e=45mm d=20kg/m3	M2	50,36		
2.2.2.5	MEMBRANA RETARDANTE DE VAPOR DE SD 25 [M]	M2	50,36		
2.2.2.6	REVESTIMIENTO DE MADERA 3/4" X 4"	M2	50,36		
2.2.2.7	PINTURA IMPRIMACIÓN ACEITE LINAZA	M2	50,36		
2.2.3	CAMBIO DE CUBIERTA				
2.2.3.1	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	304,19		
2.2.3.2	CERCHAS 2X3 (MAX. 30% DEL ÁREA A INTERVENIR)	M2	91,257		
2.2.3.3	TERCIADO ESTRUCTURAL e=15mm	M2	304,19		
2.2.3.4	MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK	M2	304,19		
2.2.3.5	INSTALACIÓN CUBIERTA PV4	M2	304,19		
2.2.3.6	CABALLETE	ML	21,81		
2.2.4	SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS				
2.2.4.1	RETIRO DE HOJALATERIA	ML	66,7		
2.2.4.2	BAJADA AGUA LLUVIA PVC	ML	9		
2.2.4.3	CANALETAS DE PVC	ML	36,79		
2.2.4.4	SELLOS	ML	45,73		
2.3	CONSERVACIÓN PATIO TECHADO				
2.3.1	TABIQUE DE CIERRE				
2.3.1.1	ESTRUCTURA TABIQUE PINO IPV 2" X 4"	M2	12,8		
2.3.1.2	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN ST e=10mm	M2	12,8		
2.3.1.3	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	12,8		
2.3.1.4	PINTURA MUROS INTERIORES	M2	12,8		
2.3.1.5	PLACA OSB ESTRUCTURAL e=15mm	M2	12,8		
2.3.1.6	REVESTIMIENTO TINGLADO FIBROCEMENTO e=8mm	M2	12,8		
2.3.2	PAVIMENTO INTERIOR				
2.3.2.1	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	73,3		

	2.3.2.2	ADECUACIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN	UN	2		
	2.3.2.3	CAMA DE RIPIO COMPACTADA e=12cm	M2	73,3		
	2.3.2.4	COLOCACIÓN MALLA ACMA	M2	73,3		
	2.3.2.5	HORMIGÓN RADIER e=10cm	M2	73,3		
	2.3.2.6	PAVIMENTO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE	M2	73,3		
	2.3.2.7	GUARDAPOLVOS	ML	73,3		
		SUB TOTAL PARCIAL 2				
		-				
3.- CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	3.1.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	UN	35		
	3.1.2	DVH 6/12/6e PAÑO FIJO + LAMINADO	M2	4,15		
	3.1.3	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + LAMINADO	M2	2,83		
	3.1.4	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO + LAMINADO	M2	40,13		
	3.1.5	MAMPARA DVH 6/12/6e PUERTA DOS HOJAS + LAMINADO	UN	1		
		SUB TOTAL PARCIAL 3				
		-				
4.- RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS	4.1	CIERRE O HABILITACIÓN DE NUEVOS VANOS				
	4.1.1	CIERRE DE VANOS	M2	2,74		
	4.1.2	APERTURA DE VANOS	M2	4,64		
	4.2	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				
	4.2.1	RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES	UN	4		
	4.2.2	PUERTA SIMPLE CON MIRILLA EN SALA	UN	2		
	4.2.3	PUERTAS DE ACCESO POSTERIOR	UN	2		
	4.2.4	PUERTA DOS HOJAS PATIO TECHADO	UN	1		
	4.3	RETRANQUEO DE PUERTA				
	4.3.1	TABIQUE METALCON NICHOS RETRANQUEO DE PUERTAS	M2	7,5		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				
		-				

5.- CONSERVACIÓN DE BAÑOS	5.1	DEMOLICIONES Y DESARMES				
	5.1.1	DESARME Y RETIRO DE ARTEFACTOS EXISTENTES	GL	1		
	5.1.2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO EXISTENTE	M2	16,49		
	5.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE MURO	M2	38,78		
	5.2	REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES				
	5.2.1	REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO	M2	16,49		
	5.2.2	REVESTIMIENTO DE MURO CON CERÁMICA	M2	32,31		
	5.2.3	PINTURA EN MURO	M2	14,39		
	5.2.4	PINTURA EN CIELO	M2	16,5		
	5.3	REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
	5.3.1	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS	UN	4		
	5.3.2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS MINUSVÁLIDOS CON SOPORTE A MURO	UN	1		
	5.3.3	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INODORO UNA PIEZA	UN	4		
	5.3.4	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE INODORO MINUSVALIDOS	UN	1		
	5.3.5	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE URINARIOS	UN	2		
	5.3.6	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE RECEPTÁCULO 70x100cm	UN	2		
	5.4	REPOSICIÓN DE GRIFERÍA				
	5.4.1	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LLAVES	UN	3		
	5.4.2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LLAVES PARA LAVAMANO MINUSVÁLIDOS	UN	1		
	5.4.3	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO GRIFERÍA EMPOTRADA DUCHA	UN	2		
	5.5	REPOSICIÓN DE ACCESORIOS				
	5.5.1	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SEPARADORES EN URINARIO	UN	1		
	5.5.2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS DE 70 X 150	UN	4		
	5.5.3	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS DE 90 X 150	UN	1		
	5.5.4	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PESTILLOS EN MÓDULOS INDIVIDUALES	UN	4		
	5.5.5	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARRA SOPORTE PARA MINUSVÁLIDOS	UN	2		
	5.6	REPARACIÓN DE DUCHAS				
	5.6.1	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DIFUSOR PARA DUCHA	un	2		

	5.6.2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS DE 84 X 150	un	2			
		SUB TOTAL PARCIAL 5					
-							
6.- ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS	6.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS					
	6.1.1	RECAMBIO DE TUBOS LED	UN	36			
		SUB TOTAL PARCIAL 6					
		-					
7.- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	7.1	RAMPA DE ACCESO					
	7.1.1	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN	M3	0,5			
	7.1.2	MOLDAJE	M2	5,64			
	7.1.3	COLOCACIÓN MALLA ACMA	M2	30,22			
	7.1.4	RAMPA 0,90m ANCHO, HORMIGÓN H-20, TERMINADO ANTIDESLIZANTE	M3	3,61			
	7.1.5	BARANDA METÁLICA CON BORDE RESISTENTE CON PASAMANOS DOBLE ALTURA, METÁLICO	ML	16,26			
	7.2	RAMPA PATIO INTERIOR					
	7.2.1	RAMPA 0,90m ANCHO, HORMIGÓN H-20, TERMINADO ANTIDESLIZANTE	M3	0,2			
		SUB TOTAL PARCIAL 7					
-							
	SUBTOTAL - COSTO DIRECTO						
	GASTOS GENERALES						
	UTILIDADES						
	SUBTOTAL NETO						
	I.V.A						
	TOTAL						

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: 30 de abril de 2023 Nombre y Firma Rep Legal: