

Технічне завдання

На виконання будівельних робіт по об'єкту:

Капітальний ремонт санвузлів ЛІЦЕЮ №10 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ по вул.Міцкевича,59а в м.Ковелі Волинської області Код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Відомість обсягів робіт

Клас наслідків (відповідальності) об'єктів СС2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання дверних полотен	м2	5,985	
3	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,392	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	41,4	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,6	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,6	
7	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	4,12	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,3	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	24	
10	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	7	
11	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	8	
12	Навантаження сміття вручну	т	15	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
14	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	29,8	
15	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,67646	
16	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	5	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0115	
	ПРОРІЗИ			
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,13	
	ВІДКОСИ			
19	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3,47	
1	2	3	4	5

20	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	m2	3,47	
21	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	m2	3,47	
22	Поліпшення фарбування полів ініціатором цетатними	m2	3,47	

водо емул сійн ими сумі шам и стін по збірн их конст рукці ях, підго товл ених під фарб уван ня					
2 Обли 3 цюва ння пове рхон ь відко сів та підвік оння кера мічни ми плит ками на розч ині із сухої клею чої сумі ші, числ о плит ок в 1 м2 до 7 шт СТЕ ЛЯ	м2		3,2		
2 Улаш 4 тува ння карк асу із мета леви х проф ілів	м2		19,7		

25	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволонистими листами.	м2	19,7		
26	Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сате нгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	19,7		
27	Поліпшене фарбування полів інілацетатними	м2	19,7		

водо емул сійн ими сумі шам и стін по збірн их конст рукці ях, підго товл ених під фарб уван ня СТІН И Тип І					
2Прос 8те штук атур ення пове рхон ь стін всер едені будів лі цеце ментно- вапн яним або цеце ментни м розч ином по каме ню та бето ну	м2		25,4		
2Готув 9ання важк их опор яджу валь них цеце ментни х розч инів, скла д 1:2	м3		0,3835 4		

3 Безпі ощане накр иття пове рхон ь стін розч ином із клей ового гіпсу [типу "сате нгіпс"] товщ иною шару 1 мм при нане сенні за 2 рази	м2	25,4	
3 Безпі щане накр иття пове рхон ь стін розч ином із клей ового гіпсу [типу "сате нгіпс"], на кожн ий шар товщ иною 0,5 мм дода вати або вилу чати	м2	25,4	
3 Прос те фарб уван ня полів ініла цетат ними	м2	25,4	

водо емул ьсін ими сумі шам и стін по шук атур ці та збірн их конст рукці ях, підго товл ених під фарб уван ня Тип II				
3Прос 3те штук атур ення пове рхон ь стін всер едені будів лі цеце ментно- вапн яним або цеце ментни м розч ином по каме ню та бето ну	м2	103,9		
3Готув 4ання важк их опор яджу валь них цеце ментни х розч инів,	м3	1,5688 9		

3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	103,9		
6	ПІДЛОЖА				
3	Протравлення основи нейтралізування розчином	м2	19,7		
7	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	19,7		

3	Улаш	м2	19,7		
8	тува				
	ння				
	цеце				
	нтної				
	стяж				
	ки				
	товщ				
	иною				
	20				
	мм				
	по				
	бето				
	нній				
	осно				
	ві				
	площ				
	ею				
	до 20				
	м2				
3	Арму	м2	19,7		
9	ванн				
	я				
	стяж				
	ки				
	дрот				
	яною				
	сітко				
	ю				
4	На	м2	19,7		
0	кожні				
	5 мм				
	зміни				
	товщ				
	ини				
	шару				
	цеце				
	нтної				
	стяж				
	ки				
	дода				
	вати				
	до				
	товщ				
	ини				
	70				
	мм				
4	Готув	м3	1,4065		
1	ання		8		
	важк				
	их				
	клад				
	кови				
	х				
	цеце				
	нтни				
	х				
	розч				
	инів,				
	марк				
	а				
	150				

4Улаш
2тува
ння
покр
иттів
з
кера
мічни
х
плит
ок на
розч
ині із
сухої
клею
чої
сумі
ші
4Улаш
3тува
ння
плінт
усів
із
плит
ок
кера
мічни
х

м2

19,7

м

5,7

1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖ			
44	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
45	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
46	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,392	
47	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	36,3	
48	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,7	
49	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,7	
50	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	4,34	
51	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	63,3	
52	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	24	
53	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	8	
54	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	4	
55	Навантаження сміття вручну	т	15	
56	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
57	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	7	
58	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,1589	
59	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
60	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
61	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,4	
62	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,428	
63	Улаштування модульних перегородок	м2	25,2	
	ПРОРІЗИ			
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36	
	ВІДКОСИ			
65	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,5	
66	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,5	
67	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,5	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,5	
69	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,2	
	СТЕЛЯ			
70	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	22,6	
71	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	22,6	
72	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	22,6	

1	2	3	4	5
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,6	
	СТІНИ			
	Тип I			
74	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	25,6	
75	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,38656	
76	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,6	
77	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	25,6	
78	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,6	
	Тип II			
79	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	52,4	
80	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,79124	
81	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,4	
	ПІДЛОГА			
82	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	24,1	
83	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	22,6	
84	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	24,1	
85	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	24,1	
86	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	24,1	
87	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,72074	
88	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,1	
89	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	4,8	
	ДЕМОНТАЖ			
90	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
91	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
92	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,34	
93	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	35,2	
94	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,8	
95	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,8	
96	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	4,36	
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	58,2	
98	Навантаження сміття вручну	т	15	
99	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
100	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	5,8	
101	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,13166	

1	2	3	4	5
102	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
103	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
104	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,2	
105	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,224	
106	Улаштування модульних перегородок	м2	26,1	
	ПРОРІЗИ			
107	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36	
	ВІДКОСИ			
108	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,5	
109	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,5	
110	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,5	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,5	
112	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,2	
	СТЕЛЯ			
113	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	22,6	
114	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	22,6	
115	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	22,6	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,6	
	СТІНИ			
	Тип I			
117	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23,6	
118	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,35336	
119	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,6	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	23,6	
121	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,6	
	Тип II			
122	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	52,4	
123	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,79124	

1	2	3	4	5
124	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	52,4	
	ПІДЛОГА			
125	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	24,1	
126	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	22,6	
127	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	24,1	
128	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	24,1	
129	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	24,1	
130	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,72074	
131	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,1	
132	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	4,9	
	ДЕМОНТАЖ			
133	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
134	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
135	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,292	
136	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	35,6	
137	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20,9	
138	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,9	
139	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	4,18	
140	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,1	
141	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	4	
142	Навантаження сміття вручну	т	15	
143	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
144	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	7	
145	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,1589	
146	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
147	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
148	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,4	
149	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,428	
150	Улаштування модульних перегородок	м2	25,4	
	ПРОРІЗИ			
151	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36	
	ВІДКОСИ			
152	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,5	
153	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,5	
154	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,5	

1	2	3	4	5
155	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,5	
156	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,2	
	СТЕЛЯ			
157	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	21,7	
158	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	21,7	
159	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	21,7	
160	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,7	
	СТІНИ			
	Тип I			
161	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	25,4	
162	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,35354	
163	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	25,4	
164	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	25,4	
165	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,4	
	Тип II			
166	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	53,5	
167	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,80785	
168	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	53,5	
	ПІДЛОГА			
169	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	23,2	
170	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	20,4	
171	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	23,2	
172	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	23,2	
173	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	23,2	
174	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,65648	
175	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	23,2	
176	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	4,8	
	ДЕМОНТАЖ			
177	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
178	Знімання дверних полотен	м2	1,995	
179	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,7	
180	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,7	

1	2	3	4	5
181	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	1,34	
182	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,4	
183	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
184	Навантаження сміття вручну	т	15	
185	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
186	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	5,5	
187	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,12485	
188	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	
189	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
190	Виготовлення перемичок	т	0,121	
191	Монтаж перемичок	т	0,0121	
	ПРОРІЗИ			
192	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,57	
	ВІДКОСИ			
193	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,01	
194	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,01	
195	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,01	
196	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,01	
	СТЕЛЯ			
197	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	6,5	
198	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6,5	
199	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	6,5	
200	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,5	
	СТІНИ			
	Тип I			
201	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	18,1	
202	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,27331	
203	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,1	
204	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18,1	
205	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,1	

1	2	3	4	5
	Тип II			
206	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	27,1	
207	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,40921	
208	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,4	
	ПІДЛОГА			
209	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	6,5	
210	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,5	
211	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	6,5	
212	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	6,5	
213	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,4641	
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,5	
215	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	3,3	
	ДЕМОНТАЖ			
216	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
217	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
218	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,504	
219	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30,9	
220	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,3	
221	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,3	
222	Розбирання щебневих покриттів та основ	м3	4,66	
223	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	68,2	
224	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	24	
225	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	7	
226	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	8	
227	Навантаження сміття вручну	т	15	
228	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
229	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	2,2	
230	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,04994	
231	Виготовлення перемичок	т	0,0114	
232	Монтаж перемичок	т	0,0114	
233	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,1	
234	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,122	
235	Улаштування модульних перегородок	м2	28,2	
	ПРОРІЗИ			
236	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,14	
	ВІДКОСИ			
237	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,04	

1	2	3	4	5
238	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,04	
239	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,04	
240	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,04	
241	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,4	
	СТЕЛЯ			
242	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	23,3	
243	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23,3	
244	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	23,3	
245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,3	
	СТІНИ			
	Тип I			
246	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
247	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,151	
248	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10	
249	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10	
250	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	
	Тип II			
251	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	105,5	
252	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,59305	
253	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	105,5	
	ПІДЛОГА			
254	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	24,6	
255	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	23,3	
256	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	24,6	
257	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	24,6	
258	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	24,6	
259	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,75644	
260	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24,6	
261	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	5,7	

1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖ			
262	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
263	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
264	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,492	
265	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	31,9	
266	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,1	
267	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,1	
268	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	4,82	
269	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	69,4	
270	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	8	
271	Навантаження сміття вручну	т	15	
272	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
273	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	2,3	
274	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,05221	
275	Виготовлення перемичок	т	0,0114	
276	Монтаж перемичок	т	0,0114	
277	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,1	
278	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,122	
279	Улаштування модульних перегородок	м2	28,4	
	ПРОРІЗИ			
280	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,14	
	ВІДКОСИ			
281	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2,04	
282	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,04	
283	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,04	
284	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,04	
285	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,4	
	СТЕЛЯ			
286	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	24,1	
287	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	24,1	
288	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	24,1	
289	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,1	
	СТІНИ			
	Тип I			

1	2	3	4	5
290	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
291	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,151	
292	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10	
293	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10	
294	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	
	Тип II			
295	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	106,7	
296	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,61117	
297	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	106,7	
	ПІДЛОГА			
298	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	25,6	
299	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	24,1	
300	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	25,6	
301	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	25,6	
302	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	25,6	
303	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,82784	
304	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25,6	
305	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	4,9	
	ДЕМОНТАЖ			
306	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
307	Знімання дверних полотен	м2	7,98	
308	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,504	
309	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30,8	
310	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,5	
311	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,7	
312	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	4,74	
313	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	68,1	
314	Демонтаж санітарно-технічного обладнання	к-т	8	
315	Навантаження сміття вручну	т	15	
316	Перевезення сміття до 10 км	т	15	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
317	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	2,3	
318	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,05221	
319	Виготовлення перемичок	т	0,0114	
320	Монтаж перемичок	т	0,0114	
321	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	1	

1	2	3	4	5
322	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,0023	
323	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під чаши Генуя	м3	1,1	
324	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,122	
325	Улаштування модульних перегородок	м2	28,4	
	ПРОРІЗИ			
326	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,14	
	ВІДКОСИ			
327	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3,06	
328	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,06	
329	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,06	
330	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,06	
331	Облицювання поверхонь відкосів та підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,4	
	СТЕЛЯ			
332	Улаштування каркасу із металевих профілів	м2	23,7	
333	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23,7	
334	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	23,7	
335	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,7	
	СТІНИ			
	Тип I			
336	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
337	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	0,151	
338	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10	
339	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10	
340	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10	
	Тип II			
341	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	106,1	
342	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,60211	
343	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	106,1	

1	2	3	4	5
	ПІДЛОГА			
344	Протравлення основи нейтралізуючим розчином	м2	25,2	
345	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	23,7	
346	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	25,2	
347	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	25,2	
348	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 70 мм	м2	25,2	
349	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,79928	
350	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25,2	
351	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	4,8	
	САНТЕХНІЧНА ЧАСТИНА			
352	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	165	
353	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м	20	
354	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м	10	
355	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40мм	м	195	
356	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	12	
357	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	103	
358	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	11	
359	Установлення змішувачів	шт	43	
360	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	103	
361	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	56	
362	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	97	
363	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	11	
364	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
365	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	8	
366	Установлення елементів для маломобільних груп населення	шт	1	
367	Установлення біде	к-т	2	
368	Установлення пісуарів настінних (одиночних)	к-т	9	
369	Установлення чаш (унітазів) підлогових з високорозташованим бачком	к-т	32	
370	Установлення фонтанчиків питних наземних з педальним пуском	к-т	8	
371	Установлення клапанів	клапан	8	
372	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	12	
373	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	м2	45,56	
374	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	167	
375	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	12,5	
376	Установлення решітки	ґрати	57	
377	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	10	

378	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	22	
379	Установлення радіаторів сталевих	кВт	16,53	
380	Установлення клапанів приймальних діаметром 50 мм	клапан	6	
381	Установлення декоративної решітки на радіатор	шт	6	

1	2	3	4	5
	ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ			
382	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	8	
383	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	40	
384	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
385	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
386	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	42	
387	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	42	
388	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	410	
389	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	300	
390	Прокладання труб у готових борознах	м	300	