Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмету закупівлі: Послуги з поточного аварійного ремонту коридору на шляху в укриття Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Ягідка" Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 29 а (ДК 021: 2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 29 а**.**

Замовник послуг: Департамент освіти Полтавської міської ради.

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Ягідка" Полтавської міської ради Полтавської області» виникла необхідність проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю послуги з поточного аварійного ремонту коридору на шляху в укриття, на підставі дефектного акту, проведеного аналізу 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачам послуг та відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом розрахунку середнього арифметичного значення серед потенційних надавачів послуг, які надали свої комерційні пропозиції.

Враховуючи очікувану вартість закупівлі, було прийнято рішення здійснювати закупівлі послуги за предметом закупівлі: «Послуги з поточного аварійного ремонту коридору на шляху в укриття Комунального закладу «Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Ягідка" Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 29 а (ДК 021: 2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)» за процедурою відкритих торгів з особливостями, згідно постанови 1178 від 12.10.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями).

Строк виконання послуг: до 25.12.2026 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 788 070,35 грн., без ПДВ

Обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№		Одиниця	Кількість	Примітка

Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	виміру		
1	2	3	4	5
	СТЕЛЯ			
1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,37	
2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,37	
3	Шпаклювання стелі шпаклівкою товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,37	
4	Шпаклювання стелі шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	3,37	
5	Опорядження внутрішніх поверхонь стелі по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	3,37	
6	Грунтування стелі	м2	7,74	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,74	
8	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	45,5	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	45,5	
	ПІДЛОГА			
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,04	
11	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,04	
13	Грунтування підлоги	м2	9,04	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,04	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (+30 мм до 50 мм)	м2	9,04	
16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 витрата 2 кг/м2 при товщині 1мм	м3	0,46104	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,04	
18	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8	
19	Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	20	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	20	
	СТІНИ			
21	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	24	
22	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	227,65	
23	Грунтування стін	м2	227,65	
24	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	39,05	
25	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,05	
26	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,05	
27	Обклеювання сіткою стін	м2	290,7	
28	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	290,7	
29	Шпаклювання стін шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	290,7	
30	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	290,7	
31	Грунтування стін	м2	290,7	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	290,7	
33	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	13,45	
	ВІДКОСИ			
34	Обклеювання сіткою відкосів	м2	17	
35	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	17	
36	Шпаклювання відкосів шпаклівкою, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (для збільшення товщини шпаклювання до 2мм)	м2	17	
37	Опорядження внутрішніх поверхонь відкосів по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	17	
38	Грунтування відкосів	м2	17	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці	м2	17	
40	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,5	
	ДВЕРІ			
41	Знімання наличників	м	15	
42	Установлення і кріплення наличників	м	15	
	САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
43	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3	
44	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
45	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5	
46	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (5 секцій+15 секцій)	кВт	4	
47	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20,8	
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2	

1	2	3	4	5
49	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	1	
50	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
51	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	1	
52	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
53	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
54	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (8 секцій-раніше демонтованого)	кВт	1,6	
55	Навантаження сміття вручну	т	3,74	
56	Перевезення сміття до 10 км	т	3,74	