

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	Liceo José de San Martín
Comuna	Santiago
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	SERVICIOS HIGÉNICOS	m2	3,00		
	1.2	LETRERO DE OBRA				
	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	unidad	1,00		
	1.3	SERVICIOS				
	1.3.1	INSTALACIONES DE REMARCADORES	unidad	1,00		
	1.4	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 5.8.3 DE LA O.G.U.C				
	1.4.1	CUMPLIMIENTO ART. 5.8.3 (se asume en gastos generales)	mes	4,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 1				

2.- MEJORAMIENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA	2.1 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES					
	2.1.1	M1 EIFS SOBRE MURO MACIZO	m2	1652,00		
	2.2 AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS INTERIORES					
	2.2.1	M2 AISLACIÓN TÉRMICA SOBRE ESTRUCTURA DE TABIQUE	m2	109,60		
	2.2.2	M3 EXTENSIÓN TABIQUE EXISTENTE Y REEMPLAZO DE REVESTIMIENTO	m2	87,50		
	2.3 AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE					
	2.3.1	C1 AISLACIÓN TÉRMICA DE TECHUMBRE	m2	760,00		
	2.4 AISLACIÓN TÉRMICA EN PISOS					
	2.4.1	P1 RELLENO COMPACTADO + EPS Y RADIER	m2	380,00		
	2.4.2	P2 INCORPORACIÓN HORMIGÓN LIVIANO SOBRE LOSA DE H.A.	m2	952,00		
	2.4.3	P3 EIFS BAJO PISO VENTILADO	m2	27,00		
	2.5 MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS					
	2.5.1	RECAMBIO DE PISO A PORCELANATO	m2	1359,00		
	2.5.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES EN SALAS INTERVENIDAS	m2	1880,00		

	2.5.3	PINTURA MUROS Y CIELOS INTERIORES CON TRATAMIENTO HUMEDAD EN SALAS INTERVENIDAS	m2	1120,00		
	2.5.4	PINTURA DE FACHADAS SIN AISLACIÓN TÉRMICA	m2	1259,00		
	2.5.5	CONSTRUCCIÓN DE SHAFT PARA VENTILACIÓN	ml	4,20		
	2.5.6	REEMPLAZO HOJALATERÍA	ml	140,00		
	2.5.7	ACTIVIDADES PREVIAS	unidad	1,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 2				
3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA	3.1 RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS					
	3.1.1	DVH 6/12/6 PROYECTANTE + FIJO	m2	303,00		
	3.1.2	DVH 6/12/6 CORREDERA	m2	3,20		
	3.2 OTROS					
	3.2.1	APERTURA DE VANOS	m2	42,00		
	3.2.2	CONSTRUCCIÓN DE PREMARCOS DE MADERA	ml	774,00		
	3.2.3	MALLA MOSQUITERA	ml	14,50		
	3.2.4	REJILLA DE VENTILACIÓN	unidad	2,00		
	3.2.5	RECUPERACIÓN DE PROTECCIONES DE SEGURIDAD	ml	80,73		
			SUB TOTAL PARCIAL 3			

4. RECAMBIO DE PUERTAS	4.1 RECAMBIO O MODIFICACIÓN DE PUERTAS					
	4.1.1	PUERTAS SIMPLES CON ALMA DE EPS (sin mirilla y sin peinazo)	unidad	4,00		
	4.1.2	PUERTAS SIMPLES CON ALMA DE EPS (con mirilla y con peinazo)	unidad	1,00		
	4.1.3	PUERTAS DOBLES CON ALMA DE EPS (con mirilla y con peinazo)	unidad	36,00		
	4.1.4	PUERTAS DOBLES CON ALMA DE EPS (sin mirilla y sin peinazo)	unidad	7,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 4				
5. ADQUISICIÓN INSTALACIÓN , Y RECAMBIO DE EQUIPOS	5.1 RECAMBIO DE LUMINARIA					
	5.1.1	RECAMBIO DE TUBOS LED (SALAS Y PASILLOS)	unidad	114,00		
	5.1.2	RECAMBIO DE EQUIPO ESTANCO PARA 2 TUBOS LED	unidad	57,00		
	5.2 RECAMBIO DE CASILLEROS					
	5.2.1	DEMOLICIÓN DE CASILLEROS EXISTENTES	ml	10,00		
	5.2.2	CASILLEROS	unidad	10,00		
		SUB TOTAL PARCIAL 5				
6. TÉRMINO DE OBRA	6.1	ASEO FINAL DE OBRA	un	1,00		

		SUB TOTAL PARCIAL 6		
		SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		
		GASTOS GENERALES	X%	
		UTILIDADES	X%	
		SUBTOTAL NETO		
		I.V.A	19%	
		TOTAL		

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal: _____