

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №147 комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою утеплення об'єкта та зменшення витрат на енергоносії закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 необхідно виконати капітальний ремонт фасаду. Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 на 2024 рік заплановано виділення коштів на проведення капітального ремонту фасаду(заходи з енергозбереження).

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2025 року.
2. Технічні вимоги: Умови виконання робіт к=1,2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Фасад			
	Розділ №1. Стеля			
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм та 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стеля	м2	131,67	
	Розділ №2. Стіни			
2	Приклеювання мінераловатного утеплювача 30мм	м3	1,074	
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2425,34	
	Розділ №3. Відкоси			
4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. УКОСИ	м2	364,9	
	НИЖНІЙ ВІДКОС			
5	Армування відкосів	м2	94,27	
	Розділ №4. Колони			
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 та 50 мм з опорядженням декоративним розчином. КОЛОНИ	м2	499,75	
	Розділ №5. Зливи та парапети			
7	Розбирання відливів з листової сталі	м	285,67	
8	Улаштування кріплень для парапетів	м2	40,8	
9	Установлення віконних зливів	м	285,67	
10	Улаштування з листової сталі парапетів та накривок	м	580,04	
11	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	580,04	
12	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1700	
13	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань (до 8 м)	м2	-1700	
14	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	8	
15	Пересування підвісних люльок	шт	8	
	Розділ №6. Цоколь			
16	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 30 мм на клею	м3	1,195	

17	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	5,23
18	Утеплення цоколю плитами із стіродуру товщиною 100 мм на клею	м3	38,72
19	Армування поверхні	м2	455,52
20	Декоративне опорядження цоколю мозаїчною штукатуркою	м2	394,4
21	Встановлення вентиляційних решіток в цоколі	виріб	30
	Відділ №2. Металеві конструкції по периметру будівлі		
	Розділ №1. Навіс над площадкою (2800x1800)		
22	Виготовлення металевого каркасу	т	0,09183
23	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09183
24	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	5,04
25	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	6
26	Улаштування спецпанки	м	15
27	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	5,31
28	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	5,31
29	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,31
	Розділ №2. Металеві перила з чорного металу 6.7м.пог. Н1100мм.		
30	Виготовлення металевих перил	т	0,15936
31	Установлення металевих огорож з поручнями	м	6,7
32	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12
33	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12
34	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11
35	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	11
	Розділ №3. Навіс над входом (3600x1000)		
36	Виготовлення металевого каркасу	т	0,068664
37	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,068664
38	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	3,6
39	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	8
40	Улаштування спецпанки	м	12
41	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	4,526
42	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	4,526
43	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,526
	Розділ №4. Навіс над входом (4600x2100)		
44	Виготовлення металевого каркасу	т	0,13345
45	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13345
46	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	9,7
47	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	9,2
48	Улаштування спецпанки	м	12
49	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	7,71
50	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	7,71

51	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7,71
	Розділ №5. Навіс над прямком відкидний (2500x1600)		
52	Виготовлення металевого каркасу	т	0,03291
53	Установлення металевих констукції прямиків	т	0,03291
54	Улаштування покрівлі навісу з профільних листів	м2	4
55	Улаштування спецпанки	м	2,5
56	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	1,538
57	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,538
58	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,538
	Розділ №6. Навіс над входом (5000x1600)		
59	Виготовлення металевого каркасу	т	0,12575
60	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,12575
61	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	8
62	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	10
63	Улаштування спецпанки	м	15
64	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	8,32
65	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,32
66	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,32
	Розділ №7. Навіс над входом (5000x1800)		
67	Виготовлення металевого каркасу	т	0,13055
68	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,13055
69	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	9
70	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	10
71	Улаштування спецпанки	м	15
72	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	8,5
73	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,5
74	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,5
	Розділ №8. Навіс над прямком відкидний (1800x1600 та 1800x1750)		
75	Виготовлення металевого каркасу	т	0,0542
76	Установлення металевих констукції прямиків	т	0,0542
77	Улаштування покрівлі навісу з профільних листів	м2	6
78	Улаштування спецпанки	м	3,55
79	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	3,76
80	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,76
81	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,76
	Розділ №9. Навіс над площадкою (2900x2220мм) - 2шт		
82	Виготовлення металевого каркасу	т	0,20594
83	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,20594
84	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	13
85	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	12
86	Улаштування спецпанки	м	18

87	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	11
88	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	11
89	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	11
	Розділ №10. Навіс над приямком відкидний (2300x1600мм) -2 шт		
90	Виготовлення металевого каркасу	т	0,05948
91	Установлення металевих констукції приямків	т	0,05948
92	Улаштування покрівлі навісу з профільних листів	м2	7,36
93	Улаштування спецпланки	м	4,6
94	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	2,64
95	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,64
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,64
	Розділ №11. Навіс над площадкою (2400x4300мм)		
97	Виготовлення металевого каркасу	т	0,142254
98	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,142254
99	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	11
100	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	8,6
101	Улаштування спецпланки	м	12,9
102	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	8,32
103	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,32
104	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,32
	Розділ №12. Поручні металеві подвійні 2800мм		
105	Установлення металевих поручнів	м	2,8
	Розділ №13. Навіс над площадкою (2400x4300мм)		
106	Виготовлення металевого каркасу	т	0,09183
107	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09183
108	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	5,04
109	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	6
110	Улаштування спецпланки	м	9
111	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	6,06
112	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,06
113	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,06
	Розділ №14. Поручні металеві подвійні 2800мм		
114	Установлення металевих поручнів	м	2,8
	Розділ №15. Навіс над площадкою (2100x2900мм)		
115	Виготовлення металевого каркасу	т	0,1448
116	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1448
117	Улаштування покрівлі навісу з профільних листів	м2	12,2
118	Улаштування спецпланки	м	12
119	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	9,44
120	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,44

121	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,44
	Розділ №16. Навіс над площадкою (3200х2200мм) - 2шт		
122	Виготовлення металевого каркасу	т	0,20332
123	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,20332
124	Улаштування покрівлі навісу з полікарбонату	м2	15,36
125	Облицьовування стиків перфорованою стрічкою для полікарбонату	м шва	13
126	Улаштування спецпанки	м	16
127	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	9,44
128	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	9,44
129	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,44
	Розділ №17. Навіс над приямком відкидний (2300х1600мм)		
130	Виготовлення металевого каркасу	т	0,02346
131	Установлення металевих конструкцій приямків	т	0,02346
132	Улаштування покрівлі навісу з профільних листів	м2	2,9
133	Улаштування спецпанки	м	1,7
134	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	1,624
135	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	1,624
136	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,624
	Розділ №18. Металеві перила на 1 вході з чорного металу 25м.пог. Н1350мм.		
137	Виготовлення металевих перил	т	0,59375
138	Установлення металевих огорож з поручнями	м	25
139	Очищення металевих конструкцій від корозії, бруду та пилу	м2	41
140	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	41
141	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	41
	Розділ №19. Водозливна система		
142	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	78
	Відділ №3. Вхідні групи		
	Розділ №1. Стіни		
143	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,6
144	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	62,4
145	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	217,2
146	Грунтування поверхонь стін Бетоноконтактом	м2	217,2
147	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	217,2
148	Утеплення стін плитами із стіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	10,86
149	Армування поверхонь	м2	217,2

150	Декоративне опорядження	м2	217,2
	Розділ №2. Підлога		
151	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	53
152	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	53
153	Грунтування поверхні Бетоноконтактом	м2	76,1
154	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	76,1
155	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм	м2	76,1
156	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	76,1
157	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,9
	Розділ №3. Сходи		
158	Улаштування бетонних сходів	м3	0,64
159	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	32
160	Улаштування покриттів сходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	77,8
	Розділ №4. Прорізи		
161	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	4
162	Демонтаж металевих дверей	м2	18,7
163	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8
164	Знімання дверних полотен	м2	14,2
165	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,6
166	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,6
167	Заповнення дверних прорізів дверними блоками (двері протипожежні)	блок	26
168	Розбирання шиферного заповнення поручнів	м2	98,6
	Розділ №5. Електромонтажні роботи		
169	Демонтаж світильників	шт	26
170	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	26
171	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	78
	Відділ №4. Прямки		
	Розділ №1. Стіни		
172	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	52,43
173	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	52,43
174	Грунтування поверхонь стін Бетоноконтактом	м2	52,43
175	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	52,43
176	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0,6

177	Утеплення стін плитами із стіродуру товщиною 50 мм на клею	м3	2,6215
178	Армування поверхонь	м2	52,43
179	Опорядження декоративним розчином стін	м2	52,43
180	Фарбування поверхонь	м2	52,43
Розділ №2. Прорізи			
181	Демонтаж металевих дверей	м2	841,432
182	Заповнення дверних прорізів дверними блоками (двері протипожежні)	блок	6
Розділ №3. Підлога			
183	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,2
184	Грунтування поверхні Бетоноконтактом	м2	10,2
185	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,2
186	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	10,2
187	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,2
188	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9
Розділ №4. Вимощення			
189	Розбирання бортових каменів	м	381
190	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	418
191	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	33,1
192	Розбирання щебневих покриттів та основ	м3	124,2
193	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	828
194	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	157,32
195	Перевезення ґрунту до 30 км	т	259,578
196	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, піском	м3	8,4
197	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	828
198	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	828
199	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(100мм)	м3	828
200	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	729
201	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	128
Розділ №5. Інші витрати			
202	Навантаження сміття вручну	т	306,6929
203	Перевезення сміття до 30 км	т	306,6929

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №147 комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд)
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Кошторисні розрахунки пропозиції повинні здійснюватися з урахування розміру кошторисної заробітної плати відповідно до чинних рекомендацій органу місцевого самоврядування. Надані розрахунки повинні підтверджувати відповідність встановленим в технічному завданні вимогам як в частині технології виконання робіт, так і в частині усіх обсягів та показників. Договірна ціна повинна визначатись згідно з Настановою з визначення вартості будівництва та технічного завдання.

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .xlsx

5. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (копія чинного договору та копія ліцензії і підтвердження оплати за отримання зазначеної ліцензії).

6. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Процес виконання робіт, передбачених технічним завданням, повинен відповідати якісним, екологічним, енергоефективним та іншим стандартам, прийнятим в Україні. Критерії якості наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 9001. Критерії екологічності наданих послуг повинні повністю узгоджуватись з державними стандартами, зокрема ДСТУ ISO 14001. Критерії охорони праці, безпеки праці повинні повністю узгоджуватись з державними нормами і стандартами, зокрема Законом України «Про охорону праці», ДСТУ ISO 45001.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №147 комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи») заплановано кошти на суму 21 472 400,00 грн (двадцять один мільйоні чотириста сімдесят дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення **Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №147 комбінованого типу Дарницького району м. Києва, вул. Олійника 6 (заходи з енергозбереження) (ДК 021:2015 код 45443000-4 «Фасадні роботи»)** керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.