ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	**Escuela Lenfuén**
Comuna	**Padre Las Casas**
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

PARTIDAS	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT*	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL ($)
1.- INSTALACIÓN DE FAENAS	1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
	1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	un	1,0		
	1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	m2	15,0		
	1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	m2	12,0		
	1.1.4	SERVICIOS HIGIÉNICOS	un	2,0		
	1.1.5	ACOPIO DE MATERIALES	m2	12,0		
	1.1.6	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m3	8,0		
	1.1.7	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	gl	1,0		
	1.2	LETRERO DE OBRA				

	1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	un	1,0		
	1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
	1.3.1	EMPALMES Y SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES	gl	1,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 1					
2.- OBRAS PREVIAS	2.1	OBRAS PREVIAS				
	2.1.1	DESARME BODEGA BASURA	m2	4,0		
	2.1.2	RETIRO CAÑONES DE ESTUFAS Y COCINA	un	5,0		
	2.1.3	RETIRO EQUIPOS ELECTRÓNICOS	un	4,0		
	2.1.4	RETIRO DE EXCEDENTES	m3	3,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 2					
	3.1	AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES - TABIQUERÍA DE MADERA CON LM + EPS Y REVESTIMIENTO TINGLADO DE FC				
	3.1.1	RETIRO Y DESPEJE DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE	m2	144,8		
	3.1.2	BARRERA DE VAPOR	m2	159,3		
	3.1.3	AISLACIÓN LANA DE VIDRIO PAPEL UNA CARA E=50MM, D=12,5KG	m2	144,8		
	3.1.4	PLACA OSB 9,5MM	m2	144,8		

3.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA (PABELLÓN A)	3.1.5	ESTRUCTURA PINO IPV 2X2"	m2	144,8		
	3.1.6	AISLACIÓN POLIESTIRENO EXP. E=50MM, D=15KG/M3	m2	144,8		
	3.1.7	PLACA OSB 9,5MM	m2	144,8		
	3.1.8	BARRERA HIDRÓFUGA	m2	144,8		
	3.1.9	CORTAGOTERA INICIO REVESTIMIENTO, D=180MM	ml	90,4		
	3.1.10	ALFEIZAR VENTANA, D=125MM	ml	55,0		
	3.1.11	REVESTIMIENTO TINGLADO FIBROCEMENTO E=8MM	m2	144,8		
	3.1.12	RECAMBIO PILARES DE MADERA	uni	12,0		
	3.1.13	DRENAJE PERIMETRAL	m3	2,5		
	3.1.14	RETIRO DE ESCOMBROS	gl	1,0		
	3.2	AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE - TECHUMBRE INCLINADA				
	3.2.1	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	295,1		
	3.2.2	ESTRUCTURA PINO IPV 2" X 6" (MAX. 50% DEL ÁREA A INTERVENIR)	m2	147,6		
	3.2.3	BARRERA DE VAPOR	m2	190,5		
	3.2.4	AISLACIÓN POLIESTIRENO EXP. E=100MM, D=15KG/M3	m2	190,5		
	3.2.5	PLACA OSB 9,5MM	m2	295,1		

	3.2.6	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	295,1		
	3.2.7	POLPANEL 4 75 MM	m2	295,1		
	3.3	MEJORAMIENTOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				
	3.3.1	ESTRUCTURA TABIQUE PINO IPV 2" X 4" (MAX. 30% DEL ÁREA A INTERV	m2	183,7		
	3.3.2	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	m2	367,4		
	3.3.3	PINTURA MUROS INTERIORES	m2	367,4		
	3.3.4	GUARDAPOLVOS 3/4" X 3"	ml	146,4		
	3.3.5	ESTRUCTURA TABIQUE PINO IPV 2" X 4"	m2	26,5		
	3.3.6	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH E=10MM	m2	26,8		
	3.3.7	PLACA OSB 9,5MM	m2	53,3		
	3.3.8	REVESTIMIENTO TINGLADO FIBROCEMENTO E=8MM	m2	26,8		
	3.3.9	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE INTERIOR PASILLO	m2	26,5		
	3.3.10	PINTURA INTERIOR PASILLO	m2	26,8		
	3.3.11	MEMBRANA HIDRÓFUGA	m2	53,6		
	3.3.12	IMPERMEABILIZACIÓN PISO DE NUEVO TABIQUE (PASILLO)	m2	4,0		
	3.4	CIELO RASO				
	3.4.1	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN RH 10MM (PASILLO)	m2	71,7		

	3.4.2	REVESTIMIENTO YESO CARTÓN ST 10 MM	m2	223,4		
	3.4.3	EMPASTE	m2	295,1		
	3.4.4	PINTURA DE CIELOS	m2	295,1		
	3.4.5	CORNISA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	ml	146,4		
	3.5	REPARACIÓN O CAMBIO DE CUBIERTA				
	3.5.1	REPARACIÓN DE ALERO	m2	11,4		
	3.5.2	TAPACÁN	m2	23,5		
	3.5.3	CABALLETE	ml	33,6		
	3.6	SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS				
	3.6.1	RETIRO DE HOJALATERIA	ml	85,0		
	3.6.2	BAJADA AGUA LLUVIA PVC	ml	36,0		
	3.6.3	CANALETAS	ml	85,0		
	3.6.4	SELLOS	ml	85,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 3					
4.- CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y	4.1	MEJORAMIENTOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES				
	4.1.1	PINTURA MUROS EXTERIORES	m2	42,4		

MUROS INTERIORES (PABELLÓN B)	4.1.2	PINTURA MUROS INTERIORES	m2	81,6		
	4.2	CIELO RASO				
	4.2.1	PINTURA DE CIELOS	m2	16,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 4					
5. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA (PABELLÓN A)	5.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	5.1.1	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	un	33,0		
	5.1.2	PREMARCO	ml	234,3		
	5.1.3	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO	m2	52,2		
	5.1.4	VENTANAS MONOLITICAS (PASILLO)	m2	31,3		
	5.2	PROTECCIÓN DE SEGUIRDAD EN VENTANAS				
	5.2.1	RETIRO Y REPOSICIÓN DE REJAS	m2	4,5		
	SUB TOTAL PARCIAL 5					
6. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA (PABELLÓN B)	6.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS				
	6.1.1	VENTANAS MONOLITICAS	m2	2,1		
	6.2	PROTECCIÓN DE SEGUIRDAD EN VENTANAS				
	6.2.1	RETIRO DE MALLA	m2	2,1		
	SUB TOTAL PARCIAL 6					

7. RECAMBIO DE PUERTAS (PABELLÓN A)	7.1	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS				
	7.1.1	RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES	m2	6,0		
	7.1.2	INSTALACIÓN PUERTAS	m2	6,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 7					
8. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS (PABELLÓN A)	8.1	CANALIZACIONES				
	8.1.1	CANALIZACION EMT	ml	107,4		
	8.2	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	8.2.1	RECAMBIO DE TUBOS LED	un	22,0		
	8.2.2	RECAMBIO DE TUBOS LED EXTERIOR	un	3,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 8					
9. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RECAMBIO DE EQUIPOS (PABELLÓN B)	9.1	RECAMBIO DE LUMINARIAS				
	9.1.1	RECAMBIO FOCOS POR LUMINARIA LED TIPO TORTUGA	un	4,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 9					
10. OBRAS COMPLEMENTARIAS	10.1	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
	10.1.1	REPOSICIÓN BODEGA BASURA	m2	5,0		
	10.1.2	REPOSICIÓN CAÑONES DE ESTUFAS Y COCINA	un	5,0		
	10.1.3	REPOSICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS	un	4,0		
	SUB TOTAL PARCIAL 10					

SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		
GASTOS GENERALES	**%**	
UTILIDADES	**%**	
SUBTOTAL NETO		
I.V.A	**19%**	
TOTAL		

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep Legal:_____