

ОБГРУНТУВАННЯ

Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе на вул. Урлівській, 19-Б Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе на вул. Урлівській, 19-Б Дарницького району м. Києва.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 серпня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СХОВИЩЕ № 2			
	СТЕЛЯ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	9	
2	Промазування і розшивання швів розчином знизу	м шва	8,4	
3	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	3	
4	Грунтування поверхонь стель	м2	9	
5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
	СТІНИ			
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	19,86	
7	Грунтування поверхні стін	м2	19,86	
8	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	19,86	
9	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
10	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	19,86	
11	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	19,86	
	ПІДЛОГА			
12	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,9	
	Розділ №2. СХОВИЩЕ № 3. Приміщення 1			
	СТЕЛЯ			
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	5,1	
14	Грунтування поверхонь стель	м2	5,1	
15	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,1	

	СТІНИ			
16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,2	
17	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	19,94	
18	Грунтування поверхні стін	м2	16,4	
19	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	16,4	
20	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	16,4	
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	16,4	
22	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,72	
23	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,72	
	ПІДЛОГА			
24	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,3	
25	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3	
26	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,4	
	ПРОРІЗИ			
27	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,83	
28	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (раніше демонтованих)	м2	4,83	
	Розділ №3. СХОВИЩЕ № 3. Приміщення 2			
	СТЕЛЯ			
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	34,7	
30	Грунтування поверхонь стель	м2	34,7	
31	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,7	
	СТІНИ			
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	66,98	
33	Грунтування поверхні стін	м2	30,98	
34	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	30,98	
35	Грунтування поверхні стін перед фарбуванням	м2	30,98	
36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	30,98	
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	36,6	
	ПІДЛОГА			
38	Забивання борозен в бетонних підлогах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	17	
39	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	5	
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 кг товщиною 5 мм	м2	34,76	
41	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,76	

	Розділ №4. СХОВИЩЕ № 3. Приміщення 3			
	СТЕЛЯ			
42	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	28	
43	Грунтування поверхонь стель	м2	28	
44	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28	
45	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	10,07	
46	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	10,07	
	СТІНИ			
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	75,7	
48	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	15	
49	Грунтування поверхні стін	м2	90,7	
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	13,3	
51	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	90,7	
52	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	90,7	
53	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	90,7	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90,7	
55	Декоративне оброблення поверхонь за ескізами 2 категорії складності	м2	90,7	
	ПІДЛОГА			
56	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	28	
57	Забивання борозен в бетонних підлогах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	15	
58	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	8	
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 кг товщиною 5 мм	м2	28	
60	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28	
61	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	24	
	Розділ №5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
62	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
63	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
64	Демонтаж відкритої електропроводки	м	47	
65	Прокладання коробів пластикових	м	47	
66	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах (матеріал від розбирання)	м	47	
67	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці (матеріал від розбирання)	шт	3	
68	Монтаж. Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці (матеріал від розбирання)	шт	4	
69	Світильник з люмінесцентними лампами, що	шт	6	

	установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1 (раніше демонтованих)			
	Розділ №6. Поручні			
70	Виготовлення металевої огорожі сходів	т	0,241	
71	Монтаж дрібних металоконструкцій огороження навісу вагою до 0,1 т	т	0,241	
72	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00144	
73	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0068	
	Розділ №7. Прорізи			
74	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах	шт	1	
75	Знімання зашкелених віконних рам	м2	2,16	
76	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,16	
77	(Демонтаж) існуючих рам склопакетами площею до 0,5 м2	м2	0,952	
78	Скління існуючих рам склопакетами площею до 0,5 м2	м2	0,952	
	Розділ №8. Грати та пожежні драбини			
79	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати віконні распашні)	т	0,595	
80	Установлення замків навісних	шт	17	
81	Установлення готових пожежних драбин	т	0,425	
82	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	40,8	
83	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	40,8	
84	Герметизація мастикою горизонтальних швів козирьку	м шва	14	
	Розділ №9. Інші роботи			
85	Навантаження сміття вручну	т	0,889	
86	Перевезення сміття до 30 км	т	0,889	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 5 років після виконання робіт: Послуги з поточного ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе на вул. Урлівській, 19-Б Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.1 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.
6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін із наданням підтверджуючих документів (скан-копію ліцензії).
7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.
8. Копію Договору з ліцензованою лабораторією на лабораторні випробування з контролю якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій..

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю Послуги з поточного ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе на вул. Урлівській, 19-Б Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 704000,00 грн (сімсот чотири тисячі грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Послуги з поточного ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе на вул. Урлівській, 19-Б Дарницького району м. Києва (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.