

**Техническое задание
на устройство водопропускных труб
на МАД «Киров-Чукар-Бысыттаах-Малыкай»**

1. Цели и основные характеристики ремонта:

Цель: Приведение в нормативное состояние участка муниципальной автомобильной дороги «Киров – Чукар – Бысыттаах – Малыкай» за счет восстановления водоотводных каналов и устройства водопропускных труб.

Характеристики ремонта: Необходимо произвести следующие виды работ:

- Срезка кустарника и мелколесья.
- Разработка насыпи.
- Разработка котлована.
- Устройство замены грунта в оголовках.
- Монтаж сборных блоков тела трубы.
- Монтаж сборных блоков оголовков.
- Устройство гидроизоляции наружной поверхности трубы и заполнение швов.
- Засыпка трубы.
- Укрепительные работы.
- Восстановление дорожной одежды

Работы произвести согласно Календарному графику производства работ (согласованной с заказчиком).

Технические характеристики объекта:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Категория дороги | – V |
| - Ширина земляного полотна, м | – 8,0 |
| - Ширина проезжей части, м | – 6,0 |
| - Число полос движения, шт. | – 2 |
| - Тип дорожного покрытия | – гравийное |
| - Водопропускная труба: | |
| - Материал | – МГТ |
| - Расчетная нагрузка | – НК-80 |

2. Материалы, применяемые при выполнении работ

Материалы, изделия и конструкции, применяемым при ремонте должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации действующей на момент исполнения контракта.

3. Выполнение работ:

Работы производить согласно:

- Проекта производства работ;
- СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91;
- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*;
- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- схем организации движения и ограждения мест производства работ, разработанных в соответствии ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», согласованной с ФКУ Упрдор «Прибайкалье»;
- и прочей нормативно технической документацией в соответствии с контрактом.

Выполнять работы с соответствующим качеством и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию согласно календарному графику выполнения работ (приложение № 1).

Вести исполнительную документацию и представить необходимые документы приемочной комиссии по приемке дорог в эксплуатацию согласно ВСН 19-89 «Правила

приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». «ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 N 1202-ст), «ГОСТ 32756-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 N 1203-ст) и

6. Сроки выполнения работ:

Начало работ — с момента заключения контракта.

Окончание работ — сентябрь 2023 года.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
