МАСТЕР ЦЕХ

+ 7 908 674 37 95
master.tsekh93@mail.ru

МАСТЕР-ЦЕХ.РФ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку комплектов строительных рамных лесов ЛРСП-20

Уважаемые коллеги!

В ответ на ваш запрос предложений (срок сбора КП до 15.05.2026 г.), наше производственное предприятие выражает готовность выступить надежным поставщиком строительных лесов для нужд ООО «КВС-СТРОЙ».

Мы являемся непосредственным производителем металлоконструкций. Вся продукция изготавливается из сертифицированного российского металлопроката в строгом соответствии с ГОСТ 27321-2018.

МАСТЕР ЦЕХ
+ 7 908 674 37 95
master.tsekh93@mail.ru
МАСТЕР-ЦЕХ.РФ

1. Спецификация и стоимость поставляемого товара:

№	*Наименование товара и характеристики*	*Ед. изм.*	*Кол-во*	*Цена за ед. (с НДС 22%), руб.*	*Сумма (с НДС 22%), руб.*
1	***Комплект рамных лесов ЛРСП-20 4х4 с настилом*** *Тип: Рамные приставные Материал: Сталь (труба 42х1.5, 25х1.5, профиль 60х30х2) Макс. нагрузка: 250 кг/м² Макс. высота: 4 м Длина: 4 м Ширина яруса: 0,7 м Количество ярусов: 2*	*компл.*	*215*	*23 900,00*	*5 138 500,00*
2	***Логистические услуги*** *Доставка товара автотранспортом по маршруту: г. Краснодар (склад производства) — г. Москва (объект)**	*рейс*	*2*	*112 000,00*	*224 000,00*
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:				***5 362 500,00***
	В том числе НДС (22%):				***967 008,20***

**Примечание: Доставка рассчитана ориентировочно исходя из потребности в 2-х еврофурах (общий объем груза ~164-180м3, вес ~27т). Окончательная стоимость логистики фиксируется на момент отгрузки, либо Заказчик может осуществить самовывоз.*

+ 7 908 674 37 95
master.tsekh93@mail.ru

МАСТЕР-ЦЕХ.РФ

2. Детализация одного поставляемого комплекта (4х4 м, ширина 0,7 м):
Для обеспечения заявленной жесткости и безопасности в 1 комплект входит:

- Рама проходная (0,7 х 2 м) — 4 шт.
- Рама с лестницей (0,7 х 2 м) — 2 шт.
- Связь диагональная крестовая (для шага 2 м) — 4 шт.
- Связь горизонтальная (для шага 2 м) — 8 шт.
- Ригель настила усиленный (профильная труба 60х30х2, длина 2 м) — 4 шт.
- Настил деревянный (щит из доски 25 мм, 2 сорт) — комплект для перекрытия 1 рабочего яруса (2.8 м²).
- Опорная пята (башмак) — 6 шт.
  Покрытие металлоконструкций: антикоррозийная эмаль (цвет по согласованию).

3. Основные условия исполнения контракта:

- **Срок поставки:** Не более 45 календарных дней с момента подписания договора. Возможна поэтапная отгрузка (помашинно) по мере готовности для ускорения начала работ на объекте.
- **Место поставки:** г. Москва (точный адрес согласовывается дополнительно).
- **Гарантийный срок:** 12 месяцев с момента передачи товара.

4. Порядок оплаты:

Вариант №1: Базовый (согласно вашему запросу)
Оплата производится безналичным расчетом в размере 100% по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней на основании выставленного счета и УПД.

- *Итоговая сумма контракта (с учетом доставки):* ***5 362 500,00 руб.*** *(в т.ч. НДС 22% — 967 008,20 руб.)*

Вариант №2: Оптимальный (Скидка 5% за авансирование)
При согласовании предоплаты в размере ***60%*** *(необходима для фиксации стоимости металлопроката на весь объем в текущих рыночных условиях), мы предоставляем скидку 5% на производимое оборудование. Оставшиеся 40% оплачиваются по факту поставки с отсрочкой 20 рабочих дней.*

- *Стоимость 1 комплекта со скидкой 5% составит:* ***22 705,00 руб.*** *(в т.ч. НДС 22%).*
- *Итоговая сумма контракта (товар со скидкой + логистика) составит:* ***5 105 575,00 руб.*** *(в т.ч. НДС 22% — 920 677,46 руб.)*
- ***Экономия для вашей компании: 256 925,00 руб.***

Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Готовы предоставить фото/видео отчеты с производства на любом этапе изготовления вашей партии.

С уважением,
Олейников Валерий Сергеевич
Мастер цех
📞 +7 908 674-37-95
✉️master.tsekh93@mail.ru
🌐 https://МАСТЕР-ЦЕХ.РФ