

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 Дарницького району м. Києва, вулиця Руденко Лариси, 8 -а (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 Дарницького району м. Києва, вулиця Руденко Лариси, 8 -а (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 01 вересня 2025 року.

2. Технічні вимоги:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Розділ 1. Укриття. Стелі</u>	-	-	-
1	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	63	
2	Ґрунтування стелі	м2	102,4	
3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	102,4	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	102,4	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>	-	-	-
5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	1,8	
6	Закладання проємів окремими місцями газоблоками товщ. 100 мм	м3	0,14	
7	Ґрунтування стін	м2	86	
8	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	86	
9	Теплоізоляція стін виробами з волокнистих матеріалів	м3	0,232	
10	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	10,5	
11	Улаштування коробів ГКЛ з улаштуванням металевого каркасу	м2	1,2	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	87,1	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	87,1	
14	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	9,4	
	<u>Розділ 3. УКОСИ</u>	-	-	-
15	Ґрунтування стін	м2	5,1	

16	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	5,1	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,1	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,1	
	<u>Розділ 4. ПІДЛОГИ</u>	-	-	-
19	Пониження рівня підлог вручну, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	35,84	
20	Навантаження сміття вручну	Т	57,344	
21	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	57,344	
22	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 100 мм	м3	10,24	
23	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки насухо	м2	102,4	
24	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	102,4	
25	Влаштування деформаційного шва між стінами та стяжкою	м шва	51,5	
26	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	10,24	
27	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	102,4	
28	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	102,4	
29	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних	м2	102,4	
30	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	М	49,4	
	<u>Розділ 5. ПРОРІЗИ</u>	-	-	-
31	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	5	
32	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до глибини 340 мм) (Зменшення трудовитрат до розцінки КБ46-66-2)	м різ.	-5	
33	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	5	
34	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до глибини 680 мм) (Збільшення трудовитрат до розцінки КБ46-66-2)	м різ.	5	
35	Розбивання демонтованих залізобетонних з/б стін	м3	1,99	
36	Навантаження сміття вручну	Т	4,97	
37	Перевезення ґрунту до 30 км	Т	4,97	
38	Підсилення цегляних стін стальними обоями	Т	0,116	
39	Фарбування металевих металевих обоям підсилення прорізаних отворів	м2	5,14	
40	Демонтаж металевих дверних коробок з навішуваннями дверними полотнами	м2	2,1	
41	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (0,78x1,04)	м2	0,81	
42	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6	

43	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	М	15	
44	Монтаж перегородок збірно-розбірних металопластикових	м ²	15,1	
45	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	М	7,26	
	<u>Розділ 6. ВЛАШТУВАННЯ НОВИХ ВХОДІВ:</u>	-	-	-
46	Розбирання бортових каменів	М	13,4	
47	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м ³	0,55	
48	Розбирання щебених покриттів та основ	м ³	1,09	
49	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	м ³	24,64	
50	Навантаження сміття вручну	т	13,24	
51	Перевезення ґрунту до 30 км	т	13,24	
52	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м ²	17	
53	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 100 мм	м ³	1,8	
54	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки насухо	м ²	8,95	
55	Влаштування монолітної з/б плити товщ. 200 мм (з приготуванням розчину)	м ³	1,46	
56	Влаштування підпірної стіни. Закладення бетоном в залізобетонних стінах отворів	м ³	1,79	
57	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м ²	10,44	
58	Зворотня засипка пазух , група ґрунту 1 (піском з підвалу)	м ³	18,25	
59	Улаштування монолітних бетонних сходів	м ³	0,85	
60	Армування стін фасадним клеєм по склосітці в 1 шар	м ²	9,35	
61	Декоративне штукатурення фасадів	м ²	9,35	
62	Утеплення цоколю плитами ЕППС товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.	м ²	7	
63	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м ²	1,96	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт, Ceresit CM 12	м ²	1,96	
65	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м ²	5,67	
66	Улаштування плінтусів з плиток керамічних h=100 мм	м	8,25	
67	Монтаж алюмінієвих антиковзких накладок на сходинок	м	12,6	
68	Установлення закладних деталей для монолітних стін	т	0,008	
69	Монтаж металокаркасу вхідної групи	т	0,289	
70	Знепилювання металокаркасу вхідної групи	м ²	23,84	
71	Фарбування металокаркасу вхідної групи	м ²	23,84	
72	Улаштування покриття вхідної групи з профнастилу	м ²	12,51	
73	Установлення поручнів на сходових площадок	м	12	
74	Фарбування металевих поручнів	м ²	2,41	
75	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м ²	24,56	
76	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м ³	3,68	
77	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	18,4	

78	Влаштування бетонної підготовки під плиту товщ. 100 мм	м3	2,18	
79	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	21,8	
80	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	19	
81	Установлення бетонного відливу на відсів	м	4,8	
	<u>Розділ 7. Капітальний ремонт існуючого виходу</u>	-	-	-
82	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,05	
83	Демонтаж з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	4,51	
84	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	2	
85	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	-2	
86	Навантаження сміття вручну	т	0,25	
87	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,25	
88	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стеля входу	м2	7,2	
89	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	23,85	
90	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	6,68	
91	Підливання сходинок бетону товщиною шару 20 мм	м2	6,62	
92	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати (до товщ.25 мм)	м2	6,62	
93	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт, Ceresit CM 12	м2	6,68	
94	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,34	
95	Улаштування плінтусів з плиток керамічних h=100 мм	м	18,6	
96	Монтаж алюмінієвих антиковзких накладок на сходинок	м	5	
97	Установлення закладних деталей для монолітних стін	т	0,007	
98	Монтаж металокаркасу вхідної групи	т	0,227	
99	Знепилювання металокаркасу вхідної групи	м2	19,14	
100	Фарбування металокаркасу вхідної групи	м2	19,14	
101	Улаштування покриття вхідної групи з профнастилу	м2	6,25	
102	Установлення поручнів на сходових площадок	м	3	
103	Фарбування металокаркасу козирка	м2	0,603	
104	Установлення вхідних решіток (0,7x0,9)	шт	2	
105	Навантаження сміття вручну	т	4,84319	
106	Перевезення сміття до 30 км	т	4,84319	
-	<u>Відділ 1. Монтаж системи повітроводів і елементів вентиляційної фурнітури</u>	-	-	-
107	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	

108	Монтаж блоку системи автоматизованого та дистанційного керування	шт	2	
109	Монтаж датчиків температури (Термодатчики)	шт	3	
110	Монтаж датчиків перепаду тиску	шт	4	
111	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (18 шт.)	м2	30,75	
112	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,07	
113	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	19,66	
114	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	55,48	
115	Установлення шумоглушника D200 CP 6/600 600 мм	шт	2	
116	Установлення клапанів протипожежних	клапан	2	
117	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
118	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	15	
119	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	2,4	
120	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	м реза	-2,4	
121	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
122	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	вузол	2	
123	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2	
-	<u>Відділ 1. Електромонтажні роботи</u>	-	-	-
124	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
125	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
126	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
127	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
128	Монтаж світлодіодного світильника	шт	15	
129	Установлення датчику руху	шт	2	
130	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	10	
131	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних накладних	шт	8	
132	Канал кабельний по установлених конструкціях	м	16	
133	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	16	
134	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	154	
135	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофру	м	124	

136	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	30	
137	Прокладання перфорованих металевих лотків	м	6	
138	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м	24	
139	Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний	шт	1	
140	Монтаж акумулятора АКБ АГ 150 Ам/год	шт	2	
141	Формування і контрольний "заряд-розряд" батареї акумуляторів кислотних стаціонарних	формув.	1	
-	<u>Розділ 1. Каналізація</u>	-	-	-
142	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14	
143	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14	
144	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	18	
145	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	24	
146	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
147	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
148	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
149	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
150	Установлення кранів	шт	18	
	<u>Розділ 2. ХВ</u>	-	-	-
151	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	30	
152	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	16	
153	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	2	
154	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	4	
155	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	3	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
157	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
158	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	2	
159	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	4	

160	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	3	
161	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8	
162	Під'єднання різьби діаметром 20 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. ГВ</u>	-	-	-
163	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	18	
164	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	16	
165	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	8	
166	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	8	
167	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	4	
168	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	8	
169	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	18	
170	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	8	
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	4	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	8	
175	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
176	Під'єднання різьби діаметром 25 мм	шт	2	
177	Під'єднання різьби діаметром 32 мм	шт	2	
178	Під'єднання різьби діаметром 40 мм	шт	1	
179	Під'єднання різьби діаметром 50 мм	шт	1	
	<u>Розділ 4. Опалення</u>	-	-	-
180	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	12	

181	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	16	
182	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	4	
183	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	16	
184	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	56	
185	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	16	
187	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
188	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	16	
189	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	56	
190	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	104	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 Дарницького району м. Києва, вулиця Руденко Лариси, 8 -а (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.9.3 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проєктів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 Дарницького району м. Києва, вулиця Руденко Лариси, 8 -а (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму **2 800 000,00 грн (два мільйони вісімсот грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №6 Дарницького району м. Києва, вулиця Руденко Лариси, 8 -а керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.