



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก หมู่ที่ 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมวางแผนพื้นรองท่อระบายน้ำ

3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 350,000.- บาท ราคากลาง ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม 2560 เป็นเงิน 350,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....ไพเราะ เอียดบัว.....ผู้ประกาศ

(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 350,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมวางแผนพื้นรองท่อระบายน้ำ
3. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 350,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานถนน หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างถนน (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอ่อน | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจ้ำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

3. นายเกียรติ คำดี

ตำแหน่งนายช่างโยธา

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผนที่ 1/1

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดก หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากปล่องข้าง ชั้น 3 ศก. 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	725.00	ตร.ม.	-	-	2.36	1,711.00	1,711.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	29.00	ลบ.ม.	375.00	10,875.00	-	-	10,875.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปูบาทส์ 240 กก./ตร.ชม.	87.00	ลบ.ม.	2,000.00	174,000.00	306.00	26,622.00	200,622.00
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	580.00	ตร.ม.	31.00	17,980.00	-	-	17,980.00
5	ค่าแบบเทคโนโลยี (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	322.48	กก.	19.85	6,401.23	-	-	6,401.23
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	51.74	กก.	22.28	1,152.68	-	-	1,152.68
8	แอสฟัลท์, วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	49.53	148.59	-	-	148.59
10	วัสดุไหล่ทาง				-		-	
	- ดินลูกรัง	32.00	ลบ.ม.	200.00	6,400.00	10.00	320.00	6,720.00
	- หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	443.98	5,327.76	10.00	120.00	5,447.76
11	งานขุดล้มดินไม้				-		-	-
	- รถขุดดินตะขบ ขนาด 145 - 165	8.00	ชม.	-	-	759.23	6,073.84	6,073.84
12	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-	-
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ปากปล่องข้าง ชั้น 3 ศก. 0.60	7.00	ท่อน	887.85	6,214.95	65.02	455.14	6,670.09
	- แผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30 x 0.05 x 3.50 ม.	2.00	แผ่น	304.50	609.00		-	609.00
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								266,111.19
ขอตกไป ปร.5								

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา

(นายณัฐชา ล่องจำ)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวกอบกุล ทองอุ่น)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(นายธีระ ดวงสิน)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

(นางสาวไพเราะ เขียวบัว)

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่: กค. ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๑๔ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๒๕.๔๔ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘