

**Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради
Львівської області**

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ з ОСОБЛИВОСТЯМИ

Ідентифікатор закупівлі : UA-2023-06-29-008593-a

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб : Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області, 82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 21, ЄДРПОУ: 02144660

Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт ігрового спортивного залу в ДЮСШ імені Івана Боберського, вул. Івана Дацка, 2А, м. Дрогобич, Львівська область, 82100». Код ДК 021-2015 (CPV) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: . Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі проектно-кошторисної документації, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт ігрового спортивного залу в ДЮСШ імені Івана Боберського, вул. Івана Дацка, 2А, м. Дрогобич, Львівська область, 82100». Експертиза проведена ТзОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» м. Київ

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до зведеного кошторисного розрахунку на 2023 рік та становить -2310948.00грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі проектно-кошторисної документації, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт ігрового спортивного залу в ДЮСШ імені Івана Боберського, вул. Івана Дацка, 2А, м. Дрогобич, Львівська область, 82100». Експертиза проведена ТзОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» м. Київ.

Кількість надання послуг: 1 робота.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ:

на виконання робіт по об'єкту:

Код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт ігрового спортивного залу в ДЮСШ імені Івана Боберського, вул. Івана Дацка, 2А, м. Дрогобич, Львівська область, 82100)

Клас наслідків СС1.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>		
	<u>Розділ 1. Стіни</u>		
1	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті	м2	508

	приміщень до 6 м		
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	74,3
3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	74,3
4	Обклеювання склосіткою стін в один шар	м2	129,18
5	Шпаклювання стін	м2	203,48
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	203,48
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	203,48
8	Улаштування каркасів конструкцій стін із дерев'яних брусків	м2	282
9	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 18 мм	м2	282
10	Улаштування каркасів конструкцій стін із дерев'яних брусків	м2	115,43
11	Декоративне облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 18 мм	м2	115,43
12	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	32
13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	32
	<u>Розділ 2. Стелі</u>		
14	Розбирання покриттів з азбестоцементних плиток	м2	508
15	Очищення металевих конструкцій швелерів металевими щітками	м2	48,4
16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	56,4
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	510
18	Улаштування каркасів конструкцій стель із дерев'яних брусків	м2	510,55

1	2	3	4
19	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 18 мм <u>Розділ 3. Підлога</u>	м2	364,72
20	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	85,5
21	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	25
22	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	м2	25
23	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	85,5
24	Поліпшене фарбування колером олійним плінтусів по дереву	м2	9,405
25	Обстругування дощатих покриттів площею понад 5 м2 паркетно-стругальною машиною	м2	510,55
26	Улаштування безрулонного покриття з застосуванням пінополіуретану по горизонтальним площинам <u>Розділ 4. Прорізи</u>	м2	510,55
27	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
28	Знімання дверних полотен	м2	2,96
29	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 5. Навантаження та вивезення сміття</u>	м2	2,96
30	Навантаження сміття вручну	т	14,227
31	Перевезення сміття до 15 км <u>електричні мережі</u> <u>Розділ 1. Електрика</u>	т	14,227
32	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	28
33	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	42
34	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в стінах та підлогах	шт	5
35	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в стінах та підлогах додавати або виключати	шт	5
36	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	21
37	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	309
38	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	21
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	309
40	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	42
41	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт <u>система опалення</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	шт	56
44	Спускання води із системи	м	67
45	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	16

1	2	3	4
46	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	46
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	64
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19,2
49	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	43,2
50	Установлення кранів радіаторних	шт	32

Кінцевий строк виконання робіт: 30.09.2023