

ОБГРУНТУВАННЯ

**Капітальний ремонт приміщень ліцею № 127 Дарницького району м. Києва, вулиця Ялтинська, 13 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

Будівля навчального закладу тривалий час перебуває в експлуатації, у зв'язку з чим окремі приміщення мають значний ступінь фізичного зносу, що проявляється у погіршенні стану оздоблювальних покриттів, інженерних мереж та окремих конструктивних елементів, що, у свою чергу, негативно впливає на безпеку та комфорт перебування учнів і працівників закладу, а також ускладнює повноцінне функціонування освітнього процесу.

З метою забезпечення належних умов для організації освітнього процесу, створення безпечного та комфортного середовища для дітей та працівників, виникла об'єктивна необхідність проведення капітального ремонту приміщень. Проведення капітального ремонту дозволить усунути наявні пошкодження приміщень, підвищити рівень експлуатаційної надійності та енергоефективності приміщень, створити сучасні та безпечні умови для навчання.

Враховуючи вищевикладене, закупівля робіт за предметом: Капітальний ремонт приміщень ліцею № 127 Дарницького району м. Києва, вулиця Ялтинська, 13 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») є обґрунтованою, доцільною та такою, що підлягає проведенню у встановленому законодавством порядку.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2026 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вчительська			
	СТЕЛЯ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	14	
2	Антисептування водними сумішами стель	м2	14	
3	Грунтування поверхонь швів	м2	2,55	
4	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	17	
5	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	17	
6	Грунтування стель та рігеля	м2	23,77	
7	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	14	
8	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	14	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14	
10	Улаштування каркасу підвісних стель Грільято	м2	14	
11	Укладання плит в каркас стелі Грільято	м2	14	
	СТІНИ			
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	50,1	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,5	
14	Грунтування стін та укосів	м2	53,6	
15	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	50,1	
16	Обклеювання склосіткою укосів	м2	3,5	
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,5	

18	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	21	
19	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	53,6	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53,6	
21	Установлення кутиків ПВХ	м	21	
	ПІДЛОГА			
22	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15	
23	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	14	
24	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	14	
25	Розбирання цементної стяжки	м2	14	
26	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	14	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14	
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	14	
29	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	14	
30	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14	
31	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	14	
32	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	14	
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
	ПРОРІЗИ			
34	Знімання дверних полотен	м2	4,69	
35	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,69	
	Розділ №2. Кімната №1			
	СТЕЛЯ			
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	50,2	
38	Антисептування водними сумішами стель	м2	50,2	
39	Грунтування поверхонь швів	м2	5,78	
40	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	38,5	
41	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	38,5	
42	Грунтування стель	м2	50,2	
43	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	50,2	
44	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	50,2	
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,2	
46	Улаштування каркасу підвісних стель Грільято	м2	50,2	
47	Укладання плит в каркас стелі Грільято	м2	50,2	.
	СТІНИ			
48	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	101,2	
49	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	14,6	
50	Грунтування стін та укосів	м2	115,8	
51	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	101,2	

52	Обклеювання склосіткою укосів	м2	14,6	
53	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	14,6	
54	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	45	
55	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	115,8	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	115,8	
57	Установлення кутиків ПВХ	м	48	
	ПІДЛОГА			
58	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32	
59	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
60	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	50,2	
61	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	50,2	
62	Розбирання цементної стяжки	м2	50,2	
63	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	50,2	
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50,2	
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	50,2	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	50,2	
67	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	50,2	
68	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	50,2	
69	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	50,2	
70	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шрупах	м	41	
	ПРОРІЗИ			
71	Знімання дверних полотен	м2	4,15	
72	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
73	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,68	
74	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,47	
	Розділ №3. Кімната №2			
	СТЕЛЯ			
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	75,7	
76	Антисептування водними сумішами стель	м2	75,7	
77	Грунтування поверхонь швів	м2	4,2	
78	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	28	
79	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	28	
80	Грунтування стель	м2	75,7	
81	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	75,7	
82	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	75,7	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	75,7	
84	Улаштування каркасу підвісних стель Грільято	м2	75,7	
85	Укладання плит в каркас стелі Грільято	м2	75,7	
	СТІНИ			

86	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	94,7	
87	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10,6	
88	Грунтування стін та укосів	м2	105,3	
89	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	94,7	
90	Обклеювання склосіткою укосів	м2	10,6	
91	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,6	
92	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36	
93	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	105,3	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	105,3	
95	Установлення кутиків ПВХ	м	54	
	ПІДЛОГА			
96	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	42	
97	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	70,4	
98	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	70,4	
99	Розбирання цементної стяжки	м2	70,4	
100	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	70,4	
101	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	70,4	
102	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	70,4	
103	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	70,4	
104	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	70,4	
105	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	70,4	
106	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	70,4	
107	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	42	
	ПРОРІЗИ			
108	Знімання дверних полотен	м2	2,39	
109	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
110	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,39	
	ІНШЕ			
111	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т огорожа	т	0,098	
112	Очищення вручну внутрішніх поверхонь від олійної фарби	м2	7,4	
113	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	9	
114	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2/ сходи	м2	7,4	
115	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю/кутикию алюмінієві	м	12,5	
	Розділ №4. Медпункт (приміщення 1)			
	СТЕЛЯ			
116	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель та ригілів від вапняної фарби	м2	43,58	
117	Антисептування водними сумішами стель	м2	37,56	
118	Грунтування поверхонь швів	м2	4,52	
119	Промазування і розшивання швів панелей переkritтя розчином знизу	м шва	30,1	
120	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням	м шва	30,1	

	армувальною стрічкою			
121	Грунтування поверхонь стель	м2	43,58	
122	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	43,58	
123	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	м2	43,58	
124	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	43,58	
125	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,58	
126	Улаштування каркасу підвісних стель Грільято	м2	36,56	
127	Укладання плит в каркас стелі Грільято	м2	37,56	
	СТІНИ			
128	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	79,62	
129	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,53	
130	Грунтування стін	м2	83,15	
131	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	79,62	
132	Обклеювання склосіткою укосів	м2	3,53	
133	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,53	
134	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
135	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	83,15	
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	83,15	
	ПІДЛОГА			
137	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	24,52	
138	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	37,56	
139	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	37,56	
140	Розбирання цементної стяжки	м2	37,56	
141	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	37,56	
142	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	37,56	
143	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	37,56	
144	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	37,56	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	37,56	
146	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	37,56	
147	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	37,56	
148	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,52	
	ПРОРІЗИ			
149	Знімання наличників	м	5	
150	Знімання дверних полотен	м2	1,66	
151	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
152	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,66	
	Розділ №5. Медпункт (приміщення 2)			
	СТЕЛЯ			
153	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з ригелів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,03	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від	м2	9,67	

	вапняної фарби			
155	Антисептування водними сумішами стель	м2	9,67	
156	Ґрунтування поверхонь швів	м2	2,39	
157	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	15,9	
158	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	15,9	
159	Ґрунтування поверхонь стель та ригелів	м2	16,7	
160	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	16,7	
161	Безпідчане накриття поверхонь стель і ригелів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,67	
162	Опорядження внутрішніх поверхонь ригелів по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	7,03	
163	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,7	
164	Улаштування каркасу підвісних стель Ґрільято	м2	9,67	
165	Укладання плит в каркас стелі Ґрільято	м2	9,67	
	СТІНИ			
166	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та ригелів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,41	
167	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,79	
168	Ґрунтування стін та укосів	м2	39,2	
169	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,2	
170	Обклеювання склосіткою укосів	м2	2,79	
171	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,79	
172	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	39,2	
173	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,2	
	ПІДЛОГА			
174	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,8	
175	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,67	
176	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	9,67	
177	Розбирання цементної стяжки	м2	9,67	
178	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	9,67	
179	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	9,67	
180	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	11,8	
181	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	9,67	
182	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	9,67	
183	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	9,67	
184	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	9,67	
185	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,8	
	ПРОРІЗИ			
186	Знімання наличників	м	5	
187	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
188	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
189	Заповнення дверних прорізів готовими дверними	м2	1,7	

	блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах			
	Розділ №6. Електромонтажні роботи			
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
190	Демонтаж світильників с люмінесцентними лампами	шт	25	
191	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
192	Демонтаж відкритої електропроводки	м	200	
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			
193	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
194	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
195	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	26	
196	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	7	
197	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	750	
198	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	30	
199	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	300	
200	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	450	
201	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	30	
202	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	5	
203	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	
204	Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	8	
205	Монтаж LED ART панелі	шт	37	
206	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	7	
207	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	25	
	Розділ №7. Інше			
208	Установлення дверних [віконних] наборів накладних / Обмежувач відкриття (BSL) з замком Sash Jammer білий	шт	65	
209	Навантаження сміття вручну	т	25,597	
210	Перевезення сміття до 30 км	т	25,597	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт приміщень ліцею № 127 Дарницького району м. Києва, вулиця Ялтинська, 13 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»).

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.11.0 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);

- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)

- Дефектний Акт;

- Локальні кошториси;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf та у форматі .imd.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2026 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю **Капітальний ремонт приміщень ліцею № 127 Дарницького району м. Києва, вулиця Ялтинська, 13 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)** заплановано кошти на суму **4 000 000,00 грн (чотири мільйони грн. 00 коп.) в т.ч.ПДВ**

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітального ремонту приміщень ліцею № 127 Дарницького району м. Києва, вулиця Ялтинська, 13 (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.