

Specificații de preț (F2.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, și linia privind condițiile de plată, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]

Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6
Lucrări de curățare și corectare a albiei râului Pojarna în s. Sipoteni, r.Călărași ¹	contract	1			Până la 60 zile calendaristice de la data semnării contractului de prestări servicii
Total					
Condiții de plată*:					

* se menționează de către ofertant tranșele solicitate și valoarea acestora

¹ Se va completa Anexa nr.1

Anexa nr.1							
Nr devi z	Denumirea lucrărilor, cheltuielilor						Total lei
				Materiale	Manopera	Diverse Accesorii	
A	2	3	4	5	6	7	8
	Capitol nr. 1 Lucrari de terasamente	Volum e	Unitat e de masur a	Cost, Lei	Cost, Lei	Cost, Lei	
	Sapatura mecanica cu buldozer pe senile si/sau excavator in terenuri umede, canale, cu impingerea pamintului pina la 10 m	3680	m3				
	Defrisarea arborilor din albia riului cu diametrul cuprins intre 0.3m-0.5m inclusiv transportarea materialului lemnos in depozite la distanta pina la 3.0 km	88	un.				
	Extragerea cu mijloace speciale a cioturilor rasionoase, inclusiv transportarea in depozit aflat la distanta pina la 3.0 km	88	un.				
	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar	1,95	Ha				
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Rezilierea taluzurilor)	275	m3				
	Nivelarea taluzurilor, rambleurilor la lucrarile de pamint cu excavatoare.	2500	m2				
	Total capitol nr. 1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitol nr. 2 Canal Ape pluviale	Volum e	Unitat e de masur a	Cost, Lei	Cost, Lei	Cost, Lei	
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile in terenuri umede, canale, cu descarcarea pamintului pina la 5 m	2550	m3				
	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	2300	m2				

	Total capitol nr. 2			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLE						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____