

Будівництво дитячого майданчика											
2024											
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01											
на загальнобудівельні роботи											
Будівництво дитячого майданчика											
Основа:					Кошторисна вартість				тис. грн.		
креслення (специфікації) №					Кошторисна трудомісткість				тис.люд.год.		
					Кошторисна заробітна плата				тис. грн.		
					Середній розряд робіт				розряд		
.											
№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,5							
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,3							
3	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	48							
4	KB27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см (товщ. 10см)	1000м2	0,15							
5	KB27-13-4 к-5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,15							
6	C1421-9465/1	Щебінь із природного каменю, фракція 20-40 мм	м3	16,5							
7	KB27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (	1000м2	0,15							

		товщ. 8см)								
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
Склав _____											
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]											
Перевірів _____											
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]											