



ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก -นาตอ หมู่ที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก -นาตอ หมู่ที่ 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน **488,000.-** บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพัน) โดยรายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
2. ถมดินลูกรังเสริมไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง ใช้ดินลูกรังจำนวน 224.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
3. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ศก. 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และพร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 ม. จำนวน 4 แผ่น และใช้ปูนทรายยาแนวท่อ
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ **488,000.-** บาท ราคากลาง ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน 2561 เป็นเงิน **505,500.-** บาท (ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปราคากลางแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา จะใช้ราคากลางนี้ประกาศราคาต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) ผู้ประกาศ
(นางสาวไพเราะ เอียดบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตก -นาตอ หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 488,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
- 2.ถมดินลูกรังเสริมไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง ใช้ดินลูกรังจำนวน 224.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลีย
3. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ศก. 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน และพร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30x0.05x3.50 ม. จำนวน 4 แผ่น และใช้ปูนทรายยาแนวท่อ
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 505,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลาง หมายถึง แบบประเมินราคา (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. นางสาวกอบกุล ทองอุ่น | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐชา ล่องจำ | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |
| 3. นายกิริติ คำดี | ตำแหน่งนายช่างโยธา | กรรมการ |

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดก - นาตอ หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด

2. ถมดินลูกรังเสริมไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง ให้ดินลูกรังจำนวน 224.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย

3. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากปล่องวาง ศก. 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน และพร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.05 x 3.50 เมตร จำนวน 4 แผ่น และใช้ปูนทรายหนาแนวรอยต่อท่อ

4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบดาว ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 บ้าง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	825.00	ตร.ม.	-	-	1.75	1,443.75	1,443.75
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	375.00	12,375.00	-	-	12,375.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	99.00	ลบ.ม.	2,065.42	204,476.58	306.00	30,294.00	234,770.58
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20m.	660.00	ตร.ม.	40.00	26,400.00	-	-	26,400.00
5	ค่าแบบเทคโนโลยี (เหมารวม)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	366.96	กก.	21.53	7,900.65	-	-	7,900.65
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม.	58.67	กก.	24.39	1,435.89	-	-	1,435.89
8	แอสฟัลท์/วัสดุรองต่อ (เหมารวม)	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00
9	ท่อ PVC ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	49.53	148.59	-	-	148.59
10	งานดินเสริมไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	- ดินลูกรัง	24.00	ลบ.ม.	200.00	4,800.00	24.28	582.72	5,382.72
	- หินคลุก	12.00	ลบ.ม.	466.52	5,598.24	24.28	291.36	5,889.60
11	ดินลูกรังเสริมไหล่ทาง	224.00	ลบ.ม.	200.00	44,800.00	24.28	5,436.72	50,236.72
12	งานวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ปากปล่องวาง ศก. 1.00 เมตร	6.00	ท่อน	1,841.13	11,046.78	107.93	647.58	11,694.36
	- แผ่นพื้นรองท่อขนาด 0.30 x 0.05 x 3.50 ม.	4.00	แผ่น	304.50	1,218.00	-	-	1,218.00
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง/เครื่องจักร								360,597.86

ยอดยกไป ปร.5

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกอบกุล ทองรุ่ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐชา สองจำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกียรติ คำดี)

สรุปผลประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโหนดตง - นาตอ หมู่ที่ 2
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 165.00 เมตร
 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

- ลักษณะงาน 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด
- 2.ถมดินลูกรังเสริมไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร จำนวน 2 ข้างทาง ใช้ดินลูกรังจำนวน 224.00 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย
3. วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ศก. 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน และพร้อมวางแผ่นพื้นรองท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.05 x 3.50 เมตร จำนวน 4 แผ่น และใช้ปูนทรายหนาแนวรอยต่อท่อ
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 1 บ้าย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,597.86	1.4019	505,522.14	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร 1 บ้าย	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				505,522.14	
ขอใช้งบประมาณประจำปีให้เพียง				505,500.00	
(ตัวอักษร) ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวกนกกุล ทองอุ่น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายณัฐชา ลองจำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเกียรติ คำดี)

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. ๐๘๐๘.๒/๑๑๙๓๔ ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง ๒๗.๙๙ บาท/ลิตร
- บัญชีคำนวณงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘