

ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA

El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos.

Nombre Establecimiento	ESCUELA LICEO AGROPECUARIO LICKAN ANTAI
Comuna	SAN PEDRO DE ATACAMA
Nombre o Razón social	
Rut Oferente	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
------	-------------	------------	----------	-------------------------	----------------------

1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
1.1.1	OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	uni	1,00		
1.1.2	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	uni	15,00		
1.1.3	COMEDORES DE TRABAJADORES	uni	12,00		
1.1.4	SERVICIOS HIGIÉNICOS	uni	2,00		
1.1.5	ACOPIO DE MATERIALES	uni	12,00		
1.1.6	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA	m³	8,00		
1.1.7	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	gl	1,00		
1.2	LETRERO DE OBRA				
1.2.1	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA	uni	1,00		
1.3	ENERGÍA Y SERVICIOS				
1.3.1	SUMINISTROS DE ENERGÍA Y SERVICIOS A INSTALACIONES DE FAENAS	gl	1,00		

	SUB TOTAL PARCIAL 1				\$0
--	---------------------	--	--	--	-----

PABELLÓN A

2.1	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS				
2.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS EN FACHADA	gl	1,00		
2.1.2	AISLAMIENTO INTERIOR				
2.1.2.1	POLIGYP SOBRE MURO HORMIGON - CARA INTERIOR	m ²	380,00		
2.1.3	EIFS SOBRE MUROS DE HORMIGON - CARA EXTERIOR	m ²	773,00		
2.2	MEJORAMIENTOS Y PINTURA DE MUROS EN SALAS INTERVENIDAS				
2.2.1	MEJORAMIENTO Y PREPARACIÓN SUPERFICIES INTERIORES	m ²	1.500,00		
2.2.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES	m ²	1.500,00		
2.3	MEJORAMIENTO DE PUERTAS EN AULAS				
2.3.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES	uni	36,00		
2.3.2	INSTALACION DE PUERTAS ACONDICIONADAS				
2.3.2.1	PUERTA TIPO P1 (1 x 2,4m)	uni	4,00		
2.3.2.2	PUERTA TIPO P2 (1,4 x 2,4m)	uni	26,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 2				\$0

3.1	DVH ESTÁNDAR				
3.1.1					
3.1.2	DVH 6/12/6 PROYECTANTE + FIJO	m ²	194,00		
3.2	DISPOSITIVOS DE VENTILACION PASIVA				
3.2.1	INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN VENTANAS	m	0,00		
3.3	PROTECCION METALICA DE VENTANAS				
3.3.1	RETIRO DE ELEMENTOS	m ²	97,00		
3.3.3	PINTADO E INSTALACIÓN DE PROTECCION METALICA	m ²	97,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 3				\$0

4.1	REPOSICIÓN DE AGUAS LLUVIAS				
4.1.1	RETIRO Y REPOSICION DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS	gl	1,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 4				\$0

5.1	MEJORAMIENTO DE CIELOS				
5.1.1	LIMPIEZA DE ENTRETECHO	m ²	0,00		
5.1.2	APERTURA DE VANO DE GATERAS	m ²	11,52		
5.1.3	IMPLEMENTACIÓN DE GATERAS	uni	8,00		
5.1.4	AISLACIÓN DE CIELOS	m ²	1.630,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 5				\$0

PABELLÓN B

6.1	AISLAMIENTO Y TERMINACIÓN DE FACHADAS				
6.1.1	RETIRO DE ELEMENTOS EN FACHADA	gl	1,00		
6.1.2	AISLAMIENTO INTERIOR				
6.1.2.1	POLIGYP SOBRE MURO HORMIGON - CARA INTERIOR	m ²	247,00		
6.1.3	EIFS SOBRE MUROS DE HORMIGON - CARA EXTERIOR	m ²	352,00		
6.2	MEJORAMIENTOS Y PINTURA DE MUROS EN SALAS INTERVENIDAS				
6.2.1	MEJORAMIENTO Y PREPARACIÓN SUPERFICIES INTERIORES	m ²	547,00		
6.2.2	PINTURA DE MUROS INTERIORES	m ²	547,00		
6.3	MEJORAMIENTO DE PUERTAS EN AULAS				
6.3.1	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES	uni	9,00		
6.3.2	INSTALACION DE PUERTAS ACONDICIONADAS				
6.3.2.1	PUERTA TIPO P1 (1 x 2,4m)	uni	9,00		
	SUB TOTAL PARCIAL 6				\$0

7.1	DVH ESTÁNDAR				
7.1.1	DVH 6/12/6 PROYECTANTE	m ²	22,75		
7.1.2	DVH 6/12/6 PROYECTANTE + FIJO	m ²	96,04		
	SUB TOTAL PARCIAL 7				\$0

8.1	MEJORAMIENTO DE CIELOS				
8.1.1	LIMPIEZA DE ENTRETECHO	m ²	0,00		
8.1.2	APERTURA DE VANO DE GATERAS	m ²	2,88		
8.1.3	IMPLEMENTACIÓN DE GATERAS	m ²	2,00		
8.1.4	AISLACIÓN DE CIELOS	m ²	559,59		
	SUB TOTAL PARCIAL 8				\$0

SUBTOTAL - INSTALACIÓN DE FAENAS		\$0
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO PABELLÓN A		\$0
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO PABELLÓN B		\$0
SUBTOTAL - COSTO DIRECTO		\$0
GASTOS GENERALES		\$0
UTILIDADES		\$0
SUBTOTAL NETO		\$0
I.V.A	19,00%	\$0
TOTAL		\$0

*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.

Fecha: _____ Nombre y Firma Rep. Legal: _____