

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11.10.16 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами):

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф’янської міської ради Харківської області: 62470, Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7. ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».

Обґрунтування доцільності закупівлі: покращення технічних характеристик даху, забезпечення тривалішого терміну експлуатації даху шляхом припинення втрат тепла через покриття будівлі, забезпечення енергоефективного функціонування підпорядкованого Комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф’янської міської ради Харківської області, здійснення заходів з енергозбереження.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікуваний обсяг послуг:

Обґрунтування обсягів закупівлі згідно проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф’янської міської ради Харківської області: 62470, Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7.»

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 025 647,20 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Згідно проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф’янської міської ради Харківської області: 62470, Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7.» та технічного завдання (Додаток 1).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Розмір бюджетного призначення розрахований на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф’янської міської ради Харківської області: 62470, Харківська область, Харківський район, с. Яковлівка, вул. Центральна, 7.», який має позитивний експертний звіт.

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-24-015050-a>.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі.**

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
	Демонтаж горищного даху в осях 1-2 А-Б			
1	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2 покрівлі	75,2	
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	75,2	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	75,2	
4	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	75,2	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2 покрівлі	75,2	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2 покрівлі	75,2	
7	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2 перекриття	75,2	
8	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	11,92	
9	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	10,4	
	Демонтаж конструкцій в осях 1-2 Б-Г			
10	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3 ізоляції	16,65	
11	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	170	
12	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2 покрівлі	160	
	Демонтаж горищного даху в осях 3-6 Д-Е			
13	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2 покрівлі	113,45	
14	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	75,5	
15	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	113,45	
16	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	113,45	
17	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2 покрівлі	113,45	
18	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2 покрівлі	113,45	
19	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2 перекриття	113,45	
20	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18,4	

21	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	11,1	
	Демонтаж горищного даху в осях 4-5 Г-Д			
22	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2 покрівлі	64,7	
23	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	45,34	
24	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	64,7	
25	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	64,7	
26	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2 покрівлі	64,7	
27	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2 покрівлі	64,7	
28	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2 перекриття	64,7	
29	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	46,2	
30	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	6	
	Демонтаж горищного даху в осях 2-7 В-Г			
31	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2 покрівлі	447	
32	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	326,7	
33	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	447	
34	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2 покрівлі	447	
35	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2 покрівлі	447	
36	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2 покрівлі	447	
37	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2 перекриття	447	
38	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	52,8	
39	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	6	
	Загальнобудівельні роботи			
	Покрівля у вісях 1-2 А-Б			
40	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,47	
41	Улаштування крокв з дощок	м3	2,022	
42	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці	м2	76,44	
43	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	61,38	
44	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	61,38	
45	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	12,276	

46	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	76,44	
47	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	м2 покриття	76,44	
48	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	13	
49	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12	
50	Улаштування з листової сталі карнизної планки, конькового елементу та планки захисту фронтона	м	31,5	
51	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = $((15+10.2) / 100) * 100$	м	25,2	
52	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	12	
53	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	-0,006	
	Покрівля у вісях 1-2 Б-Г			
54	Улаштування крокв з дощок Обсяг = $0.144+1.6+1.6+0.31+0.19+0.15$	м3	3,994	
55	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці	м2	229,2	
56	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	185	
57	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	37	
58	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	210	
59	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	м2 покриття	229,2	
60	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	136,08	
61	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін Обсяг = $((21.4+19.7+39.4) / 100) * 100$	м	80,5	
62	Улаштування з листової сталі карнизної планки, конькового елементу та планки захисту фронтона	м	80,5	
63	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = $((39.4+31.6) / 100) * 100$	м	71	
	Покрівля у вісях 3-6 Д-Е			
64	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,49	
65	Улаштування крокв з дощок Обсяг = $0.192+1.71+0.016+0.075+0.235+0.3+0.073+0.02+0.03$	м3	2,651	
66	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці	м2	130,78	
67	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	76,25	

68	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	76,25	
69	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	15,25	
70	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	130,78	
71	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	м2 покриття	130,78	
72	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	58,12	
73	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12	
74	Улаштування з листової сталі карнизної планки, конькового елементу та планки захисту фронтона Обсяг = $((20.8+13.4+9.56) / 100) * 100$	м	43,76	
75	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = $((20.45+9) / 100) * 100$	м	29,45	
76	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	20	
77	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	-0,001	
	Покрівля у вісях 4-5 Г-Д			
78	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,25	
79	Улаштування крокв з дощок Обсяг = $0.096+1.6+0.015+0.056+0.094+0.26+0.054+0.017+0.03$	м3	2,222	
80	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці	м2	89,1	
81	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	46,2	
82	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	46,2	
83	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	9,24	
84	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	89,1	
85	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	м2 покриття	89,1	
86	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	22,4	
87	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	22,8	
88	Улаштування з листової сталі карнизної планки, конькового елементу та планки захисту фронтона	м	22,8	
89	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = $((11.2+6) / 100) * 100$	м	17,2	
90	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	11,2	

91	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	-0,0056	
	Покрівля у вісях 2-7 В-Г			
92	Улаштування крокв і мауерлатів з колод Обсяг = 1.28+0.86+0.41	м3	2,55	
93	Улаштування крокв з дощок Обсяг = 1.51+7.29+0.02+0.2+0.563+0.63+0.23+0.096+0.06 +0.27	м3	10,869	
94	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці	м2	450,18	
95	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	364,8	
96	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	364,8	
97	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3 утеплювача	72,96	
98	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	450,18	
99	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці	м2 покриття	450,18	
100	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	44,4	
101	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	12	
102	Улаштування з листової сталі карнизної планки, конькового елемента та планки захисту фронтона Обсяг = ((54+30.5+14.76) / 100)*100	м	99,26	
103	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Обсяг = ((54+15.6) / 100)*100	м	69,6	
104	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	54	
105	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т конструкцій	-0,027	
	Інші роботи			
106	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах (2 слоя)	м2 оброблюван ої поверхні	975,7	
107	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (2 слоя)	м3 деревини	25,518	
108	Укладання ходових дощок	м ходів дощки	380	
109	Улаштування поясів в опалубці	м3 залізобетону в ділі	3,1	
110	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли Обсяг = ((0.89+1.2) / 100)*100	м3 кладки	2,09	
111	Навантаження сміття вручну	т сміття	68,6	

112	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	68,6	
-----	---	---	------	--

Всі матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні, якість яких відповідає чинним нормам і стандартам для даного виду обладнання та матеріалів. Відповідальність за якість обладнання та матеріалів буде покладатися на Учасника, у випадку укладення з ним договору про закупівлю.

Учасник повинен гарантувати, що термін надання послуг – з моменту укладання договору до **20.12.2024** року / або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

Також учасник повинен документально підтвердити наявність договірних відносин з організацією - надавачем послуг з обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином.

До договору необхідно надати дозвіл або ліцензію на право виконання робіт протипожежного призначення, а саме: вогнезахист. (для підтвердження наявності права виконання цього виду робіт можливе надання дозволу або ліцензії залученої організації із наданням гарантійного листа від такої організації на згоду виконання робіт протипожежного призначення на об'єкті у разі перемоги Учасника у закупівлі із обов'язковим зазначенням у гарантійному листі предмету закупівлі)